

**Der Landrat**

# **Landschaftsplan 44 a**

## **“Zülpich“**

**Satzung**

Textliche Darstellungen und Festsetzungen  
sowie Erläuterungen

### **1. Änderung**

### **Entwurf**

**Stand: ~~September 2008~~ Februar 2010**



**Vorbemerkung:**

~~In der Sitzung vom 14.12.2004 hat der Kreistag beschlossen, den Landschaftsplan Zülpich (44 a) mit dem Geltungsbereich für das gesamte Stadtgebiet Zülpich im Sinne des § 16 Abs. 1 Landschaftsgesetz NW (baulicher Außenbereich sowie die angrenzenden Grünflächen) gemäß § 29 Abs. 1 LG NW aufzustellen.~~

~~Die Notwendigkeit zur Neuaufstellung besteht insbesondere auf Grund der Verpflichtung des Kreises zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat (FFH) Richtlinie der EU. Im Rahmen der Aufstellung wurden sämtliche bisherige Festsetzungen überprüft, ggf. geändert, gestrichen oder ergänzt und darüber hinausgehende Flächen im Stadtgebiet Zülpich als Schutzgebiete neu ausgewiesen.~~

~~Folgende Grundlagen liegen der Planung zur Aufstellung zugrunde:~~

~~1. das aktuelle FFH-Gebiet~~

~~DE-5305-301 „Bürvenicher Berg/ Tötschberg“~~

~~2. Fortentwicklung der Bauleitplanung der Stadt Zülpich (Flächennutzungsplan Stadt Zülpich von 2005)~~

~~3. Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplanes Region Aachen.~~

~~Für Teile des Plangebietes liegt der rechtskräftige Landschaftsplan „Zülpicher Börde“ von 1992 vor. Durch die erforderliche Neuabgrenzung ist eine grundlegende Überarbeitung der bestehenden Schutzausweisungen erfolgt. Eine Gegenüberstellung der Neufestsetzung des Landschaftsplanes Zülpich gegenüber den bestehenden Festsetzungen ist auf Grund der grundsätzlichen Überarbeitung nicht sachgerecht.~~

**Inhaltsverzeichnis**

I.	RECHTSGRUNDLAGE UND ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN .....	VII
II.	VERFAHRENSABLAUF .....	IX
III.	PLANBESTANDTEILE.....	XV
IV.	PLANUNGSRELEVANTE GRUNDLAGEN .....	XV
V.	KARTOGRAPHISCHE GRUNDLAGE .....	XVI
VI.	NATURRÄUMLICHE GRUNDLAGEN .....	XVIII
1	ENTWICKLUNGSZIELE FÜR DIE LANDSCHAFT (§ 18 LG NW) .....	2
1.1	ERHALTUNG .....	3
1.1-1	RÄUME MIT EINEM HOHEN ANTEIL AN FFH-GEBIETEN .....	3
1.1-2	STRUKTUREICHE AGRARLANDSCHAFT .....	4
1.1-3	NIEDERUNGEN UND TÄLER.....	5
1.1-4	STRUKTUREICHER ORTSRAND STADT ZÜLPICH .....	7
1.1-5	WÄLDER UND WALDBIOTOPKOMPLEXE.....	8
1.1-6	ERHOLUNGSGEBIET WASSERSPORTSEE ZÜLPICH .....	9
1.2	ANREICHERUNG / BIOTOPENTWICKLUNG .....	<u>11</u> 40
1.2-1	AGRARLANDSCHAFT .....	<u>11</u> 40
1.2-2	NIEDERUNGEN UND TÄLER.....	<u>13</u> 42
1.2-3	ORTSRANDLAGEN.....	<u>15</u> 44
1.2-4	ARTEN- UND BIOTOPSCHUTZ.....	<u>16</u> 45
1.3	WIEDERHERSTELLUNG .....	<u>16</u> 45
1.4	TEMPORÄRE ERHALTUNG.....	<u>17</u> 46
1.5	AUSSTATTUNG .....	<u>17</u> 46
2	BESONDERS GESCHÜTZTE TEILE VON NATUR UND LANDSCHAFT .....	<u>18</u> 47
2.1	NATURSCHUTZGEBIETE (§ 20 LG NW) .....	<u>19</u> 48

2.1.0	ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN FÜR ALLE NATURSCHUTZGEBIETE .....	<u>2019</u>
2.1-1	NATURSCHUTZGEBIET „NEFFELBACHAU“.....	<u>3130</u>
2.1-2	NATURSCHUTZGEBIET „EHEMALIGE KIESGRUBE AUF DEN STEINEN“ .....	<u>3332</u>
2.1-3	NATURSCHUTZGEBIET „BIOTOPKOMPLEX AM NORDWESTLICHEN STADTRAND VON ZÜLPICH“ .....	<u>3433</u>
2.1-4	NATURSCHUTZGEBIET „ROTBACH-NIEDERUNG“ .....	<u>3534</u>
2.1-5	NATURSCHUTZGEBIET „FEUCHTGEHÖLZE, MAGER- UND OBSTWIESEN ÖSTLICH NEMMENICH“ .....	<u>3736</u>
2.1-6	NATURSCHUTZGEBIET „BLEIBACHNIEDERUNG“ .....	<u>3837</u>
2.1-7	NATURSCHUTZGEBIET „VLATTENER BACH ZWISCHEN MERZENICH UND LÖVENICH“ .....	<u>3938</u>
2.1-8	NATURSCHUTZGEBIET „GÖRRESBERG UND SCHIEVELSBERG“.....	<u>4039</u>
2.1-9	NATURSCHUTZGEBIET „FEUCHT- UND OBSTWIESEN AM MARIENBACH“.....	<u>4140</u>
2.1-10	NATURSCHUTZGEBIET „AUF DER HEIDE“ .....	<u>4241</u>
2.1-11	NATURSCHUTZGEBIET „BÜRVENICHER BERG/ TÖTSCHBERG“ .....	<u>4342</u>
2.1-12	NATURSCHUTZGEBIET „SCHLUCHTBACHTAL/ TALSYSTEM BÜRVENICHER BACH“.....	<u>4443</u>
2.1-13	NATURSCHUTZGEBIET „WALDBEREICHE BEI HAUS BOULIG/ WICHTERICHER BUSCH“ .....	<u>4544</u>
2.1-14	NATURSCHUTZGEBIET „NEFFELSEE“ .....	<u>4645</u>
2.2	LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE (§ 21 LG NW).....	<u>4847</u>
2.2.0	ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN FÜR ALLE LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE .....	<u>4847</u>
2.2-1	LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „GEWÄSSERSYSTEM ROTBACHNIEDERUNG“.....	<u>5857</u>
2.2-2	LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET "NEFFELBACHAU“.....	<u>6059</u>
2.2-3	LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „BIOTOPKOMPLEX AM WESTLICHEN STADTRAND VON ZÜLPICH“ .....	<u>6160</u>
2.2-4	LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „WALD/ GEHÖLZKOMPLEX AUF BRAUNKOHLEHALDE / BERGSCHADENGEBIET BUSCHFELD“ .....	<u>6362</u>
2.2-5	LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET "ZÜLPICHER SEE“ .....	<u>6463</u>
2.2-6	LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „BLEIBACHAU“ .....	<u>6564</u>

2.2-7	LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „WALDKOMPLEX PLENKSELING/ FRENTZCHESMAAR“ .....	<u>6665</u>
2.2-8	LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „EIFELFUSS BEI SCHWERFEN UND ROTBACHNIEDERUNG“ .....	<u>6766</u>
2.2-9	LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „BIOTOPKOMPLEX AM ORTSRAND VON MERZENICH“ .....	<u>6867</u>
2.2-10	LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „VOREIFEL BEI BÜRVENICH UND SÜDLICH SCHWERFEN“ .....	<u>6968</u>
2.2-11	LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „HAUS BOULIG“ .....	<u>7069</u>
2.2-12	LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „WOLLERSHEIMER STUFENLÄNDCHEN“ .....	<u>7170</u>
2.2-13	LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET MIT BEFRISTUNG .....	<u>7271</u>
2.3	NATURDENKMALE (§ 22 LG NW) .....	<u>7372</u>
2.3.0	ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN FÜR ALLE NATURDENKMALE .....	<u>7372</u>
2.3-1	NATURDENKMAL „EICHEN ÖSTLICH MÜLHEIM“ .....	<u>7877</u>
2.3-2	NATURDENKMAL „ALLEE BEI BURG MÜLHEIM“ .....	<u>7877</u>
2.3-3	NATURDENKMAL „ALLEE BEI HAUS BUSCH“ .....	<u>7877</u>
2.3-4	NATURDENKMAL „BAUMGRUPPEN BEI HAUS BUSCH“ .....	<u>7978</u>
2.3-5	NATURDENKMAL „ALLEE SÜDLICH HAUS BOLLHEIM“ .....	<u>7978</u>
2.3-6	NATURDENKMAL „KASTANIE AN DER SANKT ALDERKUS KAPELLE NÖRDLICH FÜSSENICH“ .....	<u>7978</u>
2.3-7	NATURDENKMAL „ALLEE WESTLICH VON ZÜLPICH“ .....	<u>8079</u>
2.3-8	NATURDENKMAL „LINDE ÖSTLICH VON JUNTERS DORF“ .....	<u>8079</u>
2.3-9	NATURDENKMAL „EICHE WESTLICH LÖVENICH“ .....	<u>8079</u>
2.3-10	NATURDENKMAL „BAUMGRUPPE AM VLATTENER BACH ÖSTLICH FLOREN“ .....	<u>8180</u>
2.3-11	NATURDENKMAL „EICHE AM PESCHGRABEN SÜDÖSTLICH LINZENICH“ .....	<u>8180</u>
2.3-12	NATURDENKMAL „EICHE SÜDÖSTLICH LINZENICH“ .....	<u>8180</u>
2.3-13	NATURDENKMAL „EICHENGRUPPE ÖSTLICH BÜRVENICH“ .....	<u>8281</u>
2.3-14	NATURDENKMAL „EICHBAUM SÜDLICH SCHWERFEN“ .....	<u>8281</u>

2.4	GESCHÜTZTE LANDSCHAFTSBESTANDTEILE (§ 23 LG NW) .....	<u>8382</u>
2.4.0	ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN FÜR ALLE GESCHÜTZTEN LANDSCHAFTSBESTANDTEILE (§ 23 LG NW) .....	<u>8483</u>
2.4-1	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “BAUMBESTÄNDE AN HÖFEN, BURGEN, KAPELLEN UND GEBÄUDEKOMPLEXEN IM STADTGEBIET ZÜLPICH“ .....	<u>8887</u>
2.4-2	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “FELDGEHÖLZE UND GEHÖLZSTREIFEN IN DER ZÜLPICHER BÖRDE“ .....	<u>8988</u>
2.4-3	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “ALLEEN, BAUMREIHEN UND EINZELBÄUME IM STADTGEBIET ZÜLPICH“ .....	<u>9089</u>
2.4-4	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “STREUOBSTWIESEN- UNDBESTÄNDE IN DER ZÜLPICHER BÖRDE“ .....	<u>9190</u>
2.4-5	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “GEHÖLZBESTANDENE GELÄNDEKANTEN BEI MÜLHEIM“ .....	<u>9291</u>
2.4-6	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “HOHLWEGE IM STADTGEBIET ZÜLPICH“ .....	<u>9392</u>
2.4-7	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “NORDHANG GINSTERBERG“ .....	<u>9392</u>
2.4-8	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “BIOTOPKOMPLEX AM WESTLICHEN STADTRAND VON ZÜLPICH“ .....	<u>9493</u>
2.4-9	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “GEHÖLZBESTANDENE BUNKERANLAGEN ZWISCHEN LANGENDORF UND ZÜLPICH SOWIE ÖSTLICH VON SCHWERFEN“ .....	<u>9594</u>
2.4-10	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “GEHÖLZGESÄUMTER BAHNDAMM DER BAHNSTRECKE EUSKIRCHEN – ZÜLPICH - DÜREN“ .....	<u>9695</u>
2.4-11	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “FEUCHTKOMPLEX BEI BURG IRNICH“ .....	<u>9695</u>
2.4-12	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “BAUMREIHE BEI HAUS PESCH“ .....	<u>9796</u>
2.4-13	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “BAUMREIHE AN DER K 30 NÖRDLICH LANGENDORF“ .....	<u>9897</u>
2.4-14	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “BAUMGRUPPE SÜDLICH HAUS DÜRFFENTHAL“ .....	<u>9897</u>
2.4-15	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “FEUCHTGEHÖLZ UND EICHENREIHE AM ROTBACH NÖRDLICH LÖVENICH“ .....	<u>9998</u>
2.4-16	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “EULENBERG“ .....	<u>9998</u>
3.0	ZWECKBESTIMMUNG FÜR BRACHFLÄCHEN (§ 24 LG NW) .....	<u>101100</u>

4.0	BESONDERE FESTSETZUNGEN FÜR DIE FORSTLICHE NUTZUNG (§ 25 LG NW) .....	<u>101+00</u>
4.1	VERWENDUNG/ AUSSCHLUSS BESTIMMTER BAUMARTEN FÜR ERSTAUFFORSTUNGEN UND FÜR WIEDERAUFFORSTUNGEN.....	<u>102+01</u>
4.2	UNTERSAGUNG EINER BESTIMMTEN FORM DER ENDNUTZUNG.....	<u>103+02</u>
4.3	REGELUNGEN ZUR UNBERÜHRTHEIT, HINWEISE ZU BEFREIUNGEN SOWIE ZU ORDNUNGSWIDRIGKEITEN.....	<u>104+03</u>
5	ENTWICKLUNGS-, PFLEGE- UND ERSCHLIESSUNGSMASSNAHMEN (§ 26 LG NW)....	<u>106+05</u>
5.1	ANLAGE, WIEDERHERSTELLUNG ODER PFLEGE NATURNAHER LEBENSÄRÄUME .....	<u>107+06</u>
5.2	ANLAGE, PFLEGE ODER ANPFLANZUNG VON FLURGEHÖLZEN, HECKEN ETC. ....	<u>113+12</u>
5.3	HERRICHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND BESEITIGUNG STÖRENDE ANLAGEN	<u>115+14</u>
5.4	PFLEGEMAßNAHMEN ZUR ERHALTUNG ODER WIEDERHERSTELLUNG DES LANDSCHAFTSBILDES (§ 26 ZIFF. 5 LG NW).....	<u>115+14</u>
5.5	ANLAGE VON STRUKTUREN FÜR DIE ERHOLUNGSNUTZUNG (§ 26 ZIFF. 8 LG NW)..	<u>115+14</u>
	ANHANG .....	<u>116+15</u>



## PRÄAMBEL

### I. RECHTSGRUNDLAGE UND ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Dieser Landschaftsplan wird auf der Grundlage der §§ 15 bis 42e des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz – LG NW)<sup>1</sup> sowie der §§ 6 bis 11 der Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgesetzes (DVO-LG)<sup>2</sup> aufgestellt. Die rechtskräftige Satzung basiert auf den §§ 15 bis 41 LG NW. Das Verfahren zur Aufstellung des Landschaftsplanes richtet sich nach den §§ 27 bis 31 LG NW. Die Wirkung und die Durchführung des Landschaftsplanes ergeben sich aus den §§ 33 bis 41 LG NW.

Der Kreis führt im Rahmen der Beteiligung weiterhin ein kooperatives Verfahren mit den Trägern öffentlicher Belange und den Bürgern durch.

Dieser Landschaftsplan ist gemäß § 16 Abs. 2 LG NW Satzung des Kreises Euskirchen.

Die gemäß § 18 LG NW dargestellten Entwicklungsziele für die Landschaft sind gemäß § 33 LG NW behördenverbindlich; die Festsetzungen nach den §§ 19 bis 23 sowie 25 und 26 LG NW sind nach näherer Maßgabe der §§ 34 bis 41 LG NW allgemein rechtsverbindlich. Die einstweilige Sicherstellung/ das Veränderungsverbot im Laufe des Verfahrens sind nach § 42e LG NW geregelt.

Nach § 16 Abs. 1 Satz ~~2-3~~ LG NW erstreckt sich der Geltungsbereich dieses Landschaftsplanes auf den baulichen Außenbereich im Sinne des Bauplanungsrechts. Soweit ein Bebauungsplan Festsetzungen für öffentliche und private Grünflächen, die land- und forstwirtschaftliche Nutzung von Flächen sowie für Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festsetzt und diese im Zusammenhang mit dem baulichen Außenbereich stehen, kann sich der Landschaftsplan unbeschadet der baurechtlichen Festsetzungen auch auf diese Flächen erstrecken (§ 16 Abs. 1 Satz ~~3-4~~ LG NW). ~~Im vorliegenden Landschaftsplan wurde von dieser Möglichkeit jedoch kein Gebrauch gemacht.~~

Soweit in diesem Landschaftsplan Flächen als „im Zusammenhang bebaute Ortsteile“ ausgespart worden sind, liegt hierin noch keine Entscheidung baurechtlicher Art. Wird durch den Landschaftsplan irrtümlich ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil überdeckt, so ist der Landschaftsplan insoweit nichtig.

Der Kreis beachtet gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 LG NW die Darstellungen des Flächennutzungsplanes, diese werden jedoch nicht in den Landschaftsplan übernommen.

Der Landschaftsplan setzt gemäß § 29 Abs. 3 LG NW für Flächen, die im Flächennutzungsplan (FNP) Bauflächen gemäß § 5 Abs. 2 BauGB darstellen, eine vorübergehende Erhaltung der Landschaft fest. Bei der Aufstellung, Änderung und Ergänzung eines Bebauungsplanes oder einer Satzung nach § 34 BauGB treten mit deren Rechtsverbindlichkeit widersprechende Festsetzungen des Landschaftsplanes außer Kraft.

Nach § 29 Abs. 4 LG NW treten bei der Aufstellung, Änderung und Ergänzung eines Flächennutzungsplanes im Geltungsbereich des Landschaftsplanes widersprechende Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes mit dem In-Kraft-Treten des entsprechenden Bebauungsplanes oder einer Satzung nach § 34 BauGB außer Kraft, soweit der Träger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren diesem Flächennutzungsplan nicht widersprochen hat.

Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches dieses Landschaftsplanes erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Träger der Bauleitplanung. Die Darstellungen und Festsetzungen sind im Text und in der Karte mit einer identischen Ziffernkombination versehen. Die unter Ziffer 5 ff nicht mit einem \* benannten Maßnahmen sind in der Karte nicht dargestellt und gelten somit für das gesamte Schutzgebiet.

Die Abgrenzung der Schutzausweisungen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile) und Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen erfolgte aufgrund der fachlichen Gegebenheiten. Wo anhand dieses Kriteriums der Grenzverlauf in der Örtlichkeit nicht eindeutig nachzuvollziehen war, wurde aus Gründen der Rechtssicherheit, sofern in den textlichen Festsetzungen nichts anderes bestimmt ist, die nächste Flurstücksgrenze als Grenzverlauf festgelegt.

<sup>1</sup> Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV NRW S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2007 (GV NRW S. 226).

<sup>2</sup> vom 22. Oktober 1986 (GV NRW S. 683), zuletzt geändert das Gesetz zur Änderung des Landschaftsgesetzes vom 19.06.2007 (GV S. 226).

Der Satzungsgeber hat nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 12 a LG NW vorab den nach § 12 Abs. 1 LG NW §§ 58 und 60 BNatSchGNeuregG anerkannten Vereinen innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, insbesondere bei:

- ~~-Aufhebung, Änderung und Ergänzung von Naturschutzgebieten, Naturdenkmälern, Geschützten Landschaftsbestandteilen,~~
- ~~-Geschützten Biotopen nach § 62 LG NW,~~
- ~~-Landschaftsschutzgebieten, in denen die gegebene Flächennutzungsplanänderung „UVP-pflichtige“ Vorhaben gemäß Ziffer 18 der Anlage 3 UVPG vorbereitet, soweit die Besorgnis besteht, dass hier von einer Beeinträchtigung ausgehen kann (gemäß § 12 (3) LG NW).~~

Der Landschaftsplan dient der Erfüllung der Rechtsverpflichtungen nach der EG-Richtlinie 92/43/EWG vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) und nach der EG-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) vom 02.04.1979. Die FFH-Gebietsgrenzen sind nachrichtlich in den Landschaftsplan mit Stand der Meldung an die Europäische Kommission übernommen. ~~Bei diesen Festsetzungen handelt es sich nicht um Festsetzungen des Kreises, sondern um eine nachrichtliche Übernahme der Ausweisung des Landes NRW.~~

Ebenso unterstützt der Kreis Euskirchen die Ziele des völkerrechtlich verbindlichen Übereinkommens über die biologische Vielfalt (UN-Biodiversitätskonvention). Die Darstellungen und Festsetzungen dienen insbesondere den in den Artikeln 8-14 der v.g. Konvention formulierten Verpflichtungen, z.B. zum Erhalt von Arten und Lebensräumen und zur nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen.

Ist weder der Karte noch dem Text eindeutig zu entnehmen, ob Grundstücke oder Teile davon durch eine Festsetzung betroffen sind, so gelten sie als von der Festsetzung nicht betroffen.

**II. VERFAHRENSABLAUF****Aufstellungsbeschluss**

Der Kreistag des Kreis Euskirchen hat gemäß § 27 Abs. 1 LG NW am  
die Aufstellung des Landschaftsplanes 44 a „Zülpich“ beschlossen.

14.12.2004

Euskirchen, den 15.08.2007

gez. Rosenke

Landrat

gez. Kolvenbach

Kreistagsmitglied

**Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses**

Der Beschluss des Kreistages zur Aufstellung dieses Landschaftsplanes wurde am  
ortsüblich bekannt gemacht.

09.06.2005

Euskirchen, den 15.08.2007

gez. Rosenke

Landrat

**Beteiligung der Bürger**

Die Beteiligung der Bürger hat gemäß § 27b LG NW  
am 29.05.2006 stattgefunden.

Euskirchen, den 15.08.2007

gez. Rosenke

Landrat

**Beteiligung der Träger öffentlicher Belange**

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hat gemäß § 27a LG NW in der Zeit

vom 06.06.2006 bis 07.07.2006 stattgefunden.

Euskirchen, den 15.08.2007

gez. Rosenke

Landrat

**Öffentliche Auslegung**

Der Kreistag des Kreises Euskirchen stimmte am 25.04.2007 dem Entwurf des

Landschaftsplanes zu und beschloss die öffentliche Auslegung gemäß § 27 c LG NW.

Der Entwurf des Landschaftsplanes hat gemäß § 27 c LG NW nach ortsüblicher Bekanntmachung

vom 21.05.2007 bis 20.06.2007 einschließlich öffentlich ausgelegen.

Euskirchen, den 15.08.2007

gez. Rosenke

Landrat

**Behandlung der Bedenken und Anregungen aus der öffentlichen Auslegung**

Nach fachlicher und rechtlicher Abwägung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen mit

den Zielen des Landschaftsplanes hat der Kreistag am 03.04.2008 hierüber entschieden.

Euskirchen, den 30.04.2008

gez. Rosenke

Landrat

**Satzungsbeschluss**

Dieser Landschaftsplan wurde gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 LG NW vom Kreistag des Kreises Euskirchen in der Sitzung vom 03.04.2008 als Satzung beschlossen.

Euskirchen, den 30.04.2008

gez. Rosenke  
Landrat

gez. Kolvenbach  
Kreistagsmitglied

**Anzeige des Landschaftsplanes**

Die Überprüfung des Landschaftsplanes ist gemäß § 28 Abs. 1 LG NW mit Verfügung vom 19.08.2008 unter Az. LP Zülpich bestätigt worden.

Köln, den 19.08.2008

gez. i.A. Diehl  
Bezirksregierung Köln – Höhere Landschaftsbehörde -

**Bekanntmachung**

Gemäß § 28 a LG NW ist die Durchführung des Anzeigeverfahrens bei der Bezirksregierung Köln sowie Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung dieses Landschaftsplanes bekannt gemacht worden am 29.10.2008

Mit der Bekanntmachung tritt dieser Landschaftsplan in Kraft.

Euskirchen, den 21.11.2008

gez. Rosenke  
Landrat

**Beschluss über die Änderung des Landschaftsplanes**

Der Kreistag des Kreises Euskirchen hat in der Sitzung am \_\_\_\_\_ die Änderung  
des Landschaftsplanes gemäß § 16 Abs. 2 LG NW beschlossen.

Euskirchen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Landrat

**Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses**

Der Beschluss des Kreistages zur Änderung dieses Landschaftsplanes wurde am \_\_\_\_\_  
ortsüblich bekannt gemacht.

Euskirchen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Landrat

**Beteiligung der Bürger**

Die Beteiligung der Bürger hat gemäß § 27b LG NW  
am \_\_\_\_\_ stattgefunden.

Euskirchen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Landrat

**Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Änderungsverfahren**

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hat gemäß § 27a LG NW in der Zeit

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ stattgefunden.

Euskirchen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Landrat

**Öffentliche Auslegung im Änderungsverfahren**

Der Kreistag des Kreises Euskirchen stimmte am \_\_\_\_\_ dem geänderten Landschaftsplan zu und beschloss dessen öffentliche Auslegung gemäß § 27 c LG NW i.V.m. § 29 Abs. 1 LG NW.

Dieser Landschaftsplan hat gemäß § 27 c LG NW nach ortsüblicher Bekanntmachung

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ einschließlich öffentlich ausgelegen.

Euskirchen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Landrat

**Behandlung der Bedenken und Anregungen aus der öffentlichen Auslegung**

Nach fachlicher und rechtlicher Abwägung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen mit

den Zielen des Landschaftsplanes hat der Kreistag am \_\_\_\_\_ hierüber entschieden.

Euskirchen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Landrat

**Beschluss über die Satzungsänderung**

Der geänderte Landschaftsplan wurde gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 LG NW vom Kreistag des  
Kreises Euskirchen in der Sitzung vom \_\_\_\_\_ als Satzung beschlossen.

Euskirchen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Landrat

\_\_\_\_\_  
Kreistagsmitglied

**Anzeige des Landschaftsplanes**

Die Überprüfung des Landschaftsplanes ist gemäß § 28 Abs. 1 LG NW mit Verfügung vom \_\_\_\_\_  
unter Az. \_\_\_\_\_ bestätigt worden.

Köln, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Bezirksregierung Köln – Höhere Landschaftsbehörde -

**Bekanntmachung**

Gemäß § 28 a LG NW ist die Durchführung des Anzeigeverfahrens bei der Bezirksregierung Köln sowie Ort und  
Zeit der möglichen Einsichtnahme in den Landschaftsplan bekannt gemacht worden am \_\_\_\_\_

Mit der Bekanntmachung tritt der geänderte Landschaftsplan in Kraft.

Euskirchen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Landrat



### III. PLANBESTANDTEILE

Dieser Landschaftsplan besteht aus

- der Festsetzungskarte im Maßstab 1 : 10.000,**
- der Entwicklungskarte im Maßstab 1 : 20.000,**
- den textlichen Darstellungen und Festsetzungen sowie Erläuterungen.**

### IV. PLANUNGSRELEVANTE GRUNDLAGEN

~~Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten NRW (LÖBF), seit dem 01.01.2007: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV):~~

- ~~– Natura 2000 Karte, Gebietsbeschreibung~~
- ~~– Biotopkataster~~
- ~~– Besonders geschützte Biotope gemäß § 62 LG NW, Stand: Kartierung bis 1996, Grünlandkartierung bis Dezember 2003~~
- ~~– Biotopverbund (Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege)~~

Stadt Zülpich:

- ~~– Flächennutzungsplan, rechtskräftige Bebauungspläne und Satzungen, Stand: 2007~~

Bezirksregierung Köln:

- ~~– Gebietsentwicklungsplan Teilabschnitt Region Aachen, Neuaufstellung, Stand 2003~~
- ~~– Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen:~~
- ~~– Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen, 1995.~~
- ~~– Flurbereinigung Merzenich, Karte zum Plan über die gemeinschaftlichen und die öffentlichen Anlagen 1:5.000~~
- ~~– Flurbereinigung Soller, Karte der Maßnahmen für Natur und Landschaft, die der Agrarverbesserung dienen, 1:5.00~~

Erfverband:

- ~~– Konzept zur naturnahen Entwicklung des Rotbachs und des Notbachs (1997)~~
- ~~– Konzept zur naturnahen Entwicklung des Bleibachs (1998)~~

~~Amt für Agrarordnung Euskirchen~~

- ~~• Flurbereinigung Merzenich, Karte zum Plan über die gemeinschaftlichen und die öffentlichen Anlagen 1:5.000~~

~~Amt für Agrarordnung Aachen~~

- ~~• Flurbereinigung Soller, Karte der Maßnahmen für Natur und Landschaft, die der Agrarverbesserung dienen, 1:5.000~~

## V. KARTOGRAPHISCHE GRUNDLAGE

Die kartographische Grundlage dieses Landschaftsplanes ist die digitale Deutsche Grundkarte 1 : 5.000 im Rasterformat mit den nachfolgend aufgeführten Blättern, verkleinert auf den Maßstab 1 : 10.000 (vervielfältigt mit Genehmigung des Katasteramtes Euskirchen).

### Geltungsbereich LP Zülpich:

<b>Planquadrat</b>	<b>Blatt - Nr.</b>	<b>Blattname</b>
Ad	4018	Froitzheim
Ae	4016	Embken
Af	4014	Wollersheim Ost
Ag	4012	Bürvenich West
Ah	4010	Berg (Kreis Euskirchen)
Bc	4220	Kemperhof
Bd	4218	Füssenich
Be	4216	Juntersdorf
Bf	4214	Langendorf
Bg	4212	Bürvenich
Bh	4210	Floisdorf
Cb	4422	Gut Dirlau
Cc	4420	Sievernich West
Cd	4418	Geich
Ce	4416	Zülpich West
Cf	4414	Merzenich
Cg	4412	Schwerfen
Ch	4410	Schwerfen Süd
Dc	4620	Sievernich
Dd	4618	Bessenich
De	4616	Zülpich Ost
Df	4614	Linzenich
Dg	4612	Görresberg
Dh	4610	Gehn
Ea	4824	Erp Südwest
Eb	4822	Weiler in der Ebene West
Ec	4820	Siechhaus
Ed	4818	Rövenich


Ee	4816	Nemmenich
Ef	4814	Ülpenich
Eg	4812	Enzen (Kreis Euskirchen)
Eh	4810	Obergartzem
Fa	5024	Erp Süd
Fb	5022	Weiler in der Ebene Ost
Fc	5020	Haus Boulig
Fd	5018	Oberelvenich
Fe	5016	Irresheim (Kreis Euskirchen)
Ff	5014	Dürscheven
Fg	5012	Wißkirchen West
Gc	5220	Wichterich, Mülheim
Gd	5218	Wichterich
Ge	5216	Frauenberg (Kreis Euskirchen)
Hc	5420	Gertrudenhof
Hd	5418	Lommersum West
He	5416	Sieben Wege

Zur besseren Herstellung des Bezuges zwischen den textlichen Darstellungen und Festsetzungen mit dem Kartenteil wurden alle Karten in Planquadrate ( $2 \times 2 \text{ km} = 4 \text{ km}^2$ ) entsprechend dem Blattschnitt der deutschen Grundkarte (DGK 1 : 5.000) aufgeteilt und am horizontalen Rand mit Groß- sowie am vertikalen Rand mit Kleinbuchstaben versehen.

Außerdem wurde ein Nummerierungssystem für die Inhalte der Entwicklungs- und Festsetzungskarte festgelegt, bestehend aus einer arabischen Ziffer für die Art der vorgenommenen Darstellung bzw. Festsetzung und einer auf die einzelne Darstellung bzw. Festsetzung bezogenen Nummer (laufende Nummer der Festsetzung) hinter dem Bindestrich. Für die Festsetzungen gemäß § 26 LG NW unter Ziffer 5 erfolgt zusätzlich die Angabe der Nummer des zugehörigen Schutzgebietes vor der laufenden Nummer der Festsetzung.

**VI. NATURRÄUMLICHE GRUNDLAGEN**

**Übersichtskarte: Die naturräumlichen Einheiten des Plangebietes**



\_\_\_\_\_ Grenze der naturräumlichen Großeinheiten  
 - - - - - Grenze der naturräumlichen Untereinheiten (5. Ordnung)

Das Plangebiet gehört zur naturräumlichen Großeinheit der Niederrheinischen Bucht (55) sowie zur Osteifel (27) und innerhalb diesen zu folgenden naturräumlichen Haupt- und Untereinheiten:

- 275 Mechernicher Voreifel** (Haupteinheit)
- 275.0 Wollersheimer Stufenländchen**
- 553 Zülpicher Börde** (Haupteinheit)
- 553.1 Zülpicher Eifelvorland**
- 553.3 Erper Lößplatte**

## **NATURRAUM**

Das Gebiet des Landschaftsplanes Zülpich weist naturräumlich zwei Haupteinheiten auf, wobei der überwiegende Teil zur Haupteinheit Zülpicher Börde zu zählen ist – lediglich die südlichen Ränder gehören zur Haupteinheit Mechernicher Voreifel. Die Bereiche der Zülpicher Börde sind in der Untereinheit der Erper Lößplatte heute durch intensive, ackerbauliche Nutzungen in einer ausgeräumten Agrarlandschaft geprägt. Das Zülpicher Eifelvorland ist ebenfalls stark ackerbaulich geprägt, allerdings sind die Niederungsbereiche mit dem prägenden Gewässern Rotbach, Neffelbach und Bleibach stärker gegliedert. Die Mechernicher Voreifel weist ein bewegtes Relief mit einem Wechsel aus Kuppen und Talzügen auf, die im Süden des Plangebietes beginnen.

### **ZÜLPICHER BÖRDE – 553**

Der überwiegende Teil des Plangebietes gehört zur Zülpicher Börde, die den Südtail der rheinischen Lößbörden bildet. Die Zülpicher Börde mit ihren tertiären Braunkohlenlagern weist eine durchschnittliche Höhenlage von 100 bis 150 m NN auf; ihre Oberflächenformen sind durch tektonische Vorgänge geprägt. Mehrere Talzüge durchschneiden die einzelnen Lößplatten der Zülpicher Börde von Süd nach Nord. Die Wiesen und Weiden dieser Talauen stehen in einem starken landschaftlichen Gegensatz zu den reinen Anbauflächen der relativ trockenen Lößplatten.

#### **ZÜLPICHER EIFELVORLAND – 553.1**

Abgesehen von einem kleinen Teilbereich ist der südliche Teil des Plangebietes dem Zülpicher Eifelvorland zuzuordnen. Diese Untereinheit bildet den Übergang zwischen den eigentlichen Lößbörden und der Mechernicher Voreifel. Die vorherrschende südwest-nordöstliche Verlaufsrichtung der Bäche und Flüsse erklärt sich durch die nach Nordosten hin gekippten Schollen in Nähe des Eifelnordrandes, entsprechend ist eine Abdachung des leicht zerschnittenen Vorlandes von über 200 m NN im Südwesten auf rd. 150 m NN im Nordosten zu verfolgen.

#### **ERPER LÖßPLATTE – 553.3**

Der nördliche Teil des Plangebietes ist der Erper Lößplatte, dem eigentlichen Kern der Zülpicher Börde, zuzuordnen. Das Gebiet ist nahezu einheitlich mit 1-2 m mächtigen Lößschichten bedeckt, die inzwischen fast ganz entkalkt sind und als Lößlehme den Hauptterrassenschottern aufliegen. Die Braunerde- und Parabraunerdeböden bieten jedoch insgesamt gute Voraussetzungen für den Weizen-, Gerste- und Zuckerrübenanbau.

#### **MECHERNICHER VOREIFEL – 275**

Das Landschaftsbild der Mechernicher Voreifel mit Höhen zwischen 200 und 400 m NN wird durch Buntsandstein- und Muschelkalkschichten bestimmt. Schichtstufenbildungen sind vor allem auf die dolomitischen Kalke des oberen Muschelkalks zurückzuführen. Aufgrund der relativ nährstoffreichen Böden ist die Mechernicher Voreifel heute waldarm und wird durch weite Ackerflächen geprägt.

#### **WOLLERSHEIMER STUFENLÄNDCHEN – 275.0**

Lediglich kleine Bereiche im südlichsten/südwestlichsten Teil des Plangebietes gehören zum Wollersheimer Stufenländchen mit seinen markanten Muschelkalk- und Keuperschichten. Unterhalb von Kuppen mit einer Höhe bis zu 300 m NN liegen einige breitere Talzüge, die z.T. als Trockentäler ausgeprägt sind. Große Teile des Wollersheimer Stufenländchens weisen nährstoffreiche und recht tiefgründige Böden auf, deren natürliche Buchenwaldgesellschaften schon früh einer intensiveren agrar-bäuerlichen Nutzung weichen mussten.



## **TEXTLICHE DARSTELLUNGEN UND FESTSETZUNGEN SOWIE ERLÄUTERUNGEN**

Der Inhalt der Entwicklungs- und der Festsetzungskarte sowie der textlichen Darstellungen und Festsetzungen einschließlich Erläuterungen beruht auf § 16 Abs. 4, §§ 18 bis 23 sowie 25 und 26 LG NW und auf §§ 6 und 7 DVO zum LG NW.

Planquadrat	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht
Ziffer		(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

## **1 ENTWICKLUNGSZIELE FÜR DIE LANDSCHAFT (§ 18 LG NW)**

Gemäß § 18 LG NW stellen die Entwicklungsziele flächendeckend die Zielrichtung der im Plangebiet zu erfüllenden Aufgaben der Landschaftsentwicklung und des Biotopverbundes dar. Sie sind ausschließlich behördenverbindlich, erlangen für die privaten Grundstückseigentümer keine direkte Verbindlichkeit.

Entwicklungsziele sollen bei allen behördlichen Maßnahmen im Rahmen der dafür geltenden gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt werden. Damit wird keine strikte Beachtung von in Landschaftsplänen festgesetzten Entwicklungszielen verlangt. Der Norm ist vielmehr bereits dann Genüge getan, wenn die Entwicklungsziele nach Möglichkeit beachtet werden. Das setzt bei fachplanerischen Entscheidungen voraus, dass sie in der Abwägung eingestellt, gewichtet und entsprechend ihrem Wert berücksichtigt werden.

Der Kreis Euskirchen ist bestrebt, die Entwicklungsziele - soweit hiermit eine Einschränkung der Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen verbunden ist, durch vertragliche Vereinbarungen in gegenseitigen Einvernehmen mit ortsansässigen Land- und Forstwirten bzw. Grundeigentümern zu realisieren.

Soweit sich aus Vorhaben, die der Eingriffsregelung unterliegen, Kompensationsverpflichtungen ergeben, sollen diese zur Verwirklichung der Ziele des Landschaftsplanes eingesetzt werden.

Das Plangebiet westlich der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Linie zwischen Sinzenich – Bürvenich und Schwerfen – Floisdorf wird dem Naturpark Hohes Venn – Eifel zugerechnet, das östlich dieser Linie gelegene Gebiet dem Naturpark Rheinland.



Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

## 1.1 **ENTWICKLUNGSZIEL 1 ERHALTUNG**

Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft

Größe: ca. 2.052 ha

Das Entwicklungsziel 1.1 legt das Schwergewicht der Landschaftsentwicklung auf die Erhaltung natürlicher oder naturnaher Lebensräume und Strukturelemente sowie einer reich und vielfältig ausgestatteten Landschaft und den Biotopverbund.

In den Bereichen, die mit dem Entwicklungsziel 1.1 belegt sind, werden verstärkt Festsetzungen nach den §§ 20-23 und 25 LG NW getroffen. Diese dienen gleichzeitig auch der Realisierung des Biotopverbundes nach § 2b LG NW. Erforderliche Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen im Sinne des § 26 LG NW stehen nicht im Widerspruch zu dem Entwicklungsziel Erhaltung, sondern dienen der Aufwertung der günstigen Ausgangssituation bzw. der Bestandssicherung.

### 1.1-1 **RÄUME MIT EINEM HOHEN ANTEIL AN FFH-GEBIETEN**

Erhaltung und Entwicklung von Landschaftsräumen mit einem hohen Anteil an FFH-Gebieten, besonderer Bedeutung für den Biotopverbund und Vorkommen seltener und gefährdeter naturraumtypischer Pflanzen- und Tierarten.

Das Entwicklungsziel 1.1-1 ist für den folgenden Raum dargestellt:

#### **Bürvenicher Berg/ Tötschberg**

Flächengröße: ca. 16 ha

Flora-Fauna-Habitat (FFH) – Gebiet: „**Bürvenicher Berg/ Tötschberg**“ DE-5305-301

- **Trespen-Schwingel Kalktrockenrasen** (6210, Prioritärer Lebensraum),

Der Entwicklungsraum umfasst Randbereiche des FFH-Gebietes Bürvenicher Berg/ Tötschberg, das sich im angrenzenden Landschaftsplan 28 Mechernich fortsetzt.

Zur Erreichung des Entwicklungszieles gilt insbesondere:

- Erhaltung und Entwicklung der auf den Kuppen aus Muschelkalk vorhandenen Kalkmagerasen, Orchideenvorkommen und wärmeliebenden Gehölze,
- Erhaltung der auf den Talhängen vorhandenen extensiven Magerweiden und Gehölzstrukturen,
- Sicherung der Beweidung zum Erhalt der unterschiedlichen Sukzessionsstadien.

Der Kuppen- bzw. Hangbereich des Bürvenicher Bergs ist geprägt durch kurzrasige Kalkhalbtrockenrasen mit ihrer charakteristischen Fauna, insbesondere Schmetterlinge, im Verbund mit thermophilen Säumen, Gebüsch und Magerweiden.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

### 1.1-2 STRUKTUREICHE AGRARLANDSCHAFT

Erhaltung der durch Gehölzstrukturen, einzelne Grünlandflächen und ein bewegtes Relief relativ reich strukturierten, intensiv landwirtschaftlich genutzten Agrarlandschaften.

Flächengröße: ca. 332 ha

Das Entwicklungsziel 1.1-2 ist für folgende Teilräume dargestellt:

- Agrarlandschaft südlich von Schwerfen
- Agrarlandschaft südöstlich und südwestlich von Bürvenich
- Agrarlandschaft südlich Linzenich

Zur Erreichung des Entwicklungsziels gilt insbesondere:

- Erhaltung des Struktureichtums und des abwechslungsreichen Landschaftsbildes,
- Erhaltung, Ergänzung und Pflege von Einzelbäumen, Baumreihen und –gruppen, Hecken, Feldgehölzen und Gebüschkomplexen,
- Erhaltung des Kleinreliefs, insbesondere der charakteristischen Talkante südlich Linzenich
- Erhaltung des Waldanteils und Umwandlung nicht standortgerechter, naturferner Waldbestände in standortgerechte, naturnahe Bestände,
- Erhaltung und Optimierung des Grünlandanteils,
- Erhaltung und Pflege von Brachflächen, Wegrändern und Feldrainen,
- Erhaltung und Entwicklung der Gewässerstrukturen hinsichtlich der Naturnähe und ihrer Funktion für den Biotopverbund,
- Erhaltung und Verbesserung der Lebensräume für Arten der Börde, wie z.B. Grauammer, Wiesenweihe, Schafstelze, Wachtel, Kiebitz u.a. Arten durch z.B. punktuelle Anpflanzungen, Saumstreifen, Stoppelbrache u.a. Maßnahmen

Der Entwicklungsraum umfasst überwiegend ackerbaulich genutzte Bereiche im Süden des Plangebietes, die trotz der hohen Nutzungsintensität durch Gehölzstrukturen wie Baumreihen, Feldgehölze sowie Grünlandflächen relativ reich strukturiert sind. Das bewegte Relief und die vorhandenen Gewässerstrukturen tragen zur weiteren Gliederung des Raumes bei. Diese Strukturen dienen als Teillebensräume, Rückzugs- und Nahrungshabitats sowie der Biotopvernetzung im Übergang zu Niederungsbereichen oder strukturreichen Ortsrandlagen.

Zur Erfüllung des Entwicklungszieles 1.1-2 sind Schutzausweisungen gemäß §§ 21 bis 23 LG NW sowie Maßnahmen nach § 26 LG NW festgesetzt worden.

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)**1.1-3****NIEDERUNGEN UND TÄLER**

Erhaltung und Entwicklung von struktur- und grünlandreichen Niederungen und Tälern mit z.T. naturnahen Fließgewässerabschnitten und Ufergehölzen.

Flächengröße: ca. 1.102 ha

Das Entwicklungsziel 1.1-3 ist für folgende Teilräume dargestellt:

- Niederung des Neffelbachs mit dem Neffelsee zwischen Bessenich und Juntersdorf
- Abschnitte des Rotbachs bei Mülheim, Wichterich, Niederelvenich und Oberelvenich sowie südlich von Lövenich, Sinzenich und Schwerfen bis zur südlichen Plangebietsgrenze
- Niederungsbereiche des Marienbachs mit dem Mühlenbach zwischen Lövenich und Schwerfen
- Bleibachniederung zwischen der B 56 und Enzen bis zur südlichen Plangebietsgrenze
- Talsysteme des Bürvenicher Bachs und des Schluchtbachs südlich von Bürvenich und Epenich

Zur Erreichung des Entwicklungszieles gilt insbesondere:

- Erhaltung und Entwicklung der z.T. mäandrierenden Bachläufe mit ihren naturnahen Strukturen und ihrer Dynamik sowie der an die Fließgewässer angrenzenden Niederungen,
- Erhaltung, Pflege und Entwicklung von auentypischen Biotopen wie naturnahen Gewässerabschnitten, Feucht- und Nassgrünland sowie Quellbereichen um die natürliche Artenvielfalt sowie Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten (Anhang IV Arten der FFH-Richtlinie) zu schützen,
- Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Vorkommen des Spring- und Laubfrosches (Anhang IV Arten der FFH-Richtlinie) in der Neffelbachaue
- Schutz und Entwicklung der Quellmulden mit ihren typischen Quellfluren,
- Erhaltung und Entwicklung von Hochstaudenfluren, Röhrichten und Feuchtgrünland,
- Erhaltung und Entwicklung naturnaher Ufer- und Gewässerstrukturen und bachbegleitender bodenständiger Gehölzbestände,
- Förderung der natürlichen Gewässerdynamik,
- Erhaltung und Umgestaltung / Entwicklung des

Der Entwicklungsraum umfasst einzelne Abschnitte von gewässergeprägten Niederungsbereichen in den Bördelandschaften im nördlichen Teil des Plangebietes, die sich durch einen hohen Strukturreichtum mit Ufergehölzen, Auenbereichen mit Gehölzstrukturen und Feuchtbiotopen sowie durch einen hohen Grünlandanteil auszeichnen. Zudem sind Gehölzstrukturen wie Obstwiesen, Baumreihen und markante Einzelbäume, Quellbereiche sowie stellenweise wertvolles Grünland wie Feucht- und Nassgrünland vorhanden.

Die im südlichen Teil des Plangebietes innerhalb des Naturraumes Wollersheimer Stufenländchen liegenden, tiefer eingeschnittenen Gewässerabschnitte (Schluchtbachtal, Bürvenicher Bach, Rotbach) weisen eine höhere Naturnähe auf, die sich durch mäandrierende Bachläufe mit Ufergehölzsäumen auszeichnen und deren Auen bzw. Hangbereiche von Grünland eingenommen werden.

Zur Erfüllung des Entwicklungszieles 1.1-3 sind Schutzausweisungen gemäß §§ 20 bis 23 LG NW sowie Maßnahmen nach § 26 LG NW festgesetzt worden.

Für den Bleibach und den Rotbach liegen im Auftrag des Ertverbandes erstellte Renaturierungskonzepte vor. Diese Konzepte stellen den Zustand der Gewässer dar und schlagen Maßnahmen im Uferbereich zur Verbesserung des Gewässerzustandes vor.

Die Niederungen und Täler der Zülpicher Börde sind bedeutende Verbindungen und Leiträume für den Arten- und Biotopschutz sowie auch für den Erholungsverkehr und den Radtourismus. Der Schutzbedürftigkeit ist jeweils bei der Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen in diesen Bereichen in besonderer Weise Rechnung zu tragen.

Um eine mögliche spätere Renaturierung nicht zu beeinträchtigen, sollen für den Bau von Radwegen an Fließgewässern soweit wie möglich nur bereits vorhandene Wege in Anspruch genommen werden.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	<p>Gewässerbettes in einen naturnahen Zustand,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung von Gewässermäandern, Altwas- sern und Verlandungsbereichen,</li> <li>- Anlage von Gewässerschutzstreifen beider- seits der Gewässer (5-15m Breite),</li> <li>- Erhaltung und Entwicklung von Kalkmagerra- sen und Magerweiden,</li> <li>- Erhaltung, Ergänzung und Pflege von Einzel- bäumen, Baumreihen und -gruppen, Hecken und Feldgehölzen,</li> <li>- Unterbindung weiterer Freizeitnutzungen zum Erhalt des Neffelsees (Füssenicher See) als ornithologisch bedeutsames Feuchtgebiet</li> <li>- Erhaltung und Pflege von Brachflächen, Weg- rändern und Feldrainen,</li> <li>- Erhaltung des Reliefs und der Hangkanten</li> <li>- Erhaltung des Waldanteils und Umwandlung nicht standortgerechter, naturferner Waldbe- stände in standortgerechte, naturnahe Be- stände,</li> <li>- Freihalten von Niederungs- und Uferbereichen von weiterer Bebauung,</li> <li>- weitmöglichste Vermeidung zusätzlicher We- gebaumaßnahmen in den Auenbereichen.</li> <li>- Niederungen und Täler sind bedeutende Ver- bindungslinien im ökologischen Netz und gleichzeitig Leiträume für den Erholungsver- kehr und den Radtourismus.</li> </ul>	<p>Die Naturparke Rheinland und Hohes Venn –Eifel stimmen ihre Ziele und Maßnahmen zur Erholungsnutzung auf die ökologischen Belange mit der Unte- ren Landschaftsbehörde ab.</p>

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)**1.1-4 STRUKTUREICHER ORTSRAND STADT ZÜLPICH**

Erhaltung und Entwicklung der durch Obstwiesen und Gehölzbestände und Grünland kleinteilig strukturierten Ortsrandbereiche als kulturhistorisches Element und Refugialraum.

Flächengröße: ca. 83 ha

Das Entwicklungsziel 1.1-4 ist für den folgenden Raum dargestellt:

- Westlicher Ortsrand von Zülpich

Zur Erreichung des Entwicklungszieles gilt insbesondere:

- Erhaltung der hohen Strukturvielfalt und der kleinräumigen Nutzungswechsel
- Erhaltung, Ergänzung und Pflege von Hecken, Einzelbäumen, Baumreihen und -gruppen und Feldgehölzen,
- Erhaltung, Ergänzung und Pflege von Streuobstbeständen,
- Besucherlenkende Maßnahmen im Bereich des Waldkomplexes (Hartholzauenwald) zum Schutz empfindlicher Bereiche,
- Erhaltung und Entwicklung von Grünland im Umfeld der Streuobstbestände.

Der Entwicklungsraum umfasst die durch eine hohe Strukturvielfalt geprägten ortsnahen Obstwiesen-, Gehölz- und Gartenkomplexe am westlichen Stadtrand von Zülpich sowie angrenzende Waldbereiche. Sie stellen einen wertvollen Lebensraum insbesondere für gefährdete Tierarten dar. Die vielfältigen Gehölzstrukturen gliedern und bereichern das Landschaftsbild. Die östliche Begrenzung des Raums wird durch die prägende, historische Stadtmauer mit Befestigungsanlagen der Stadt Zülpich gebildet.

Der Raum dient der stadtnahen, ruhigen, landschaftsbezogenen Erholung.

Zur Erfüllung des Entwicklungszieles 1.1-4 sind Schutzausweisungen gemäß §§ 20 bis 23 LG NW sowie Maßnahmen nach § 26 LG NW festgesetzt worden.

Es wird darauf hingewiesen, dass in 2014 die Landesgartenschau Zülpich in diesem Bereich stattfindet. In den für die Umsetzung der Landesgartenschau erforderlichen Bauleitplan- und Genehmigungsverfahren findet die weitere Abstimmung statt.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

### 1.1-5 WÄLDER UND WALDBIOTOPKOMPLEXE

Erhaltung und Entwicklung der mit naturnahen Lebensräumen reich und vielfältig ausgestatteten Wälder und Wald-Biotopkomplexe.

Flächengröße: ca. 388 ha

Das Entwicklungsziel 1.1-5 ist für folgende Teilräume dargestellt:

- Wäldchen bei Haus Boulig und Wichtericher Busch zwischen Weiler in der Ebene und Mülheim
- Waldkomplex auf einer rekultivierten Braunkohlenhalde südlich Juntersdorf mit dem südlich angrenzenden Bergschadengebiet Buschfeld als gehölzbestandene Sukzessionsfläche
- Wald bzw. gehölzgeprägte Bereiche im Verbund mit Offenlandbiotopen südlich Ülpenich am Schievelsberg und Kninnberg sowie östlich von Schwerfen am Görresberg und am Eulenberg
- Waldkomplex südöstlich von Virnich
- Wald "Im Plenkseling" östlich von Enzen
- Feuchtgehölze östlich Nemmenich

Zur Erreichung des Entwicklungszieles gilt insbesondere:

- Erhaltung der naturnahen Laubwaldbereiche durch naturnahe Waldbewirtschaftung,
- Erhaltung und Vermehrung des Laubholzanteils sowie Umwandlung nicht bodenständiger Bereiche (z.B. Pappeln, Nadelhölzer) in naturnahe Laubwälder,
- Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, stufig aufgebauten Waldmänteln und -säumen im Übergangsbereich zu angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen,
- Förderung der natürlichen Entwicklung von Vorwald- und Pionierwaldstadien auf Sukzessionsflächen außerhalb wertvoller Offenlandbiotope wie Heiden oder Magerwiesen,
- Erhaltung und Entwicklung zusammenhängender Wald- und Gehölzkomplexe mit Offenlandbiotopen zur Herstellung eines Biotopverbundes,
- Rückführung waldnaher Ackerflächen in naturnahe und standortangepasste Wälder, sofern im Rahmen des Strukturwandels landwirtschaftliche Flächen aufgegeben werden,

Der Entwicklungsraum umfasst einzelne, isoliert liegende Waldflächen bzw. Waldbiotopkomplexe mit Gehölzen und Offenlandbiotopen in allen Landschaftsräumen. Die einzelnen Teilflächen weisen sehr unterschiedliche Standortbedingungen und Entstehungsbedingungen der vorhandenen Waldstrukturen auf.

Ziele sind die Erhaltung und Entwicklung von standortgerechten Laubwäldern bzw. Niederwäldern mit ihren Biotopkomplexen des Offenlandes. Ziel ist im Umfeld der Hochwälder die Verbesserung und Vergrößerung der Waldlebensräume sowie die Wiederherstellung funktionaler Beziehungen zwischen den einzelnen Waldkomplexen sowie zu den landwirtschaftlich genutzten Bereichen.

Zur Erfüllung des Entwicklungszieles 1.1-5 sind Schutzausweisungen gemäß §§ 20, 21 und 23 LG NW sowie Maßnahmen nach § 26 LG NW festgesetzt worden.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Förderung von Alt- und Totholz,</li> <li>- Förderung der Naturverjüngung aus Arten der natürlichen Waldgesellschaften,</li> <li>- Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Biotopen, wie Heideflächen, Magerwiesenkomplexen um die natürliche Artenvielfalt sowie Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten zu schützen,</li> <li>- Erhaltung des Kleinreliefs und der Hangkanten</li> </ul>	

### 1.1-6 ERHOLUNGSGEBIET WASSERSPORTSEE ZÜLPICH

Erhaltung von vorhandenen Erholungsschwerpunkten insbesondere für die naturverträgliche und landschaftsorientierten Freizeitgestaltung und Erholung.

Flächengröße: ca. 131 ha

Das Entwicklungsziel 1.1-6 ist für folgenden Raum dargestellt:

- Zülpicher See mit seinen Uferbereichen südöstlich von Zülpich.

Der Entwicklungsraum umfasst die Wasserfläche und die gehölzbestandenen Uferbereiche des Zülpicher Sees. Der See wird als Bade- und Angelgewässer genutzt sowie durch Boote befahren. Entsprechende Einrichtungen (Freibad, Anlegestege, Parkplätze und Gastronomie) sind im direkten Umfeld vorhanden.

Zur Erfüllung des Entwicklungszieles 1.1-6 sind Schutzausweisungen gemäß §§ 21 sowie Maßnahmen nach § 26 LG NW festgesetzt worden.

Zur Erreichung des Entwicklungszieles gilt insbesondere:

Es wird darauf hingewiesen, dass in 2014 die Landesgartenschau Zülpich in diesem Bereich stattfindet. In den für die Umsetzung der Landesgartenschau erforderlichen Bauleitplan- und Genehmigungsverfahren findet die weitere Abstimmung statt.

- Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur für die naturnahe Erholung, unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit, die Freizeitnutzung ist in ausgewählten und geeignete Uferbereichen zu konzentrieren,
- Umwandlung nicht bodenständiger Bereiche (z.B. Pappeln) in naturnahe Gehölzbestände,
- Vermeidung von Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes und der Gewässerqualität,
- bei dem Ausbau von Infrastruktureinrichtungen ist eine landschaftsverträgliche Bebauung vorzusehen,
- Erhaltung der vorhandenen Gehölzbestände

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

im Uferbereich.



Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)**1.2 ENTWICKLUNGSZIEL 2****ANREICHERUNG / BIOTOPENTWICKLUNG**

Anreicherung einer in ihren ökologischen Funktionen beeinträchtigten und veränderten Landschaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen.

Flächengröße: ca. 7.096 ha.

Die Flächen des Entwicklungszieles 1.2 stellen hinsichtlich der im Plangebiet durchzuführenden Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen einen Schwerpunkt dar. Ziel ist die Förderung bzw. Wiederherstellung funktionaler ökologischer Beziehungen insbesondere im Verlauf der Niederungsbereiche als vernetzende Landschaftselemente.

Das Entwicklungsziel dient insbesondere der Schaffung eines Netzes räumlich oder funktional verbundener Biotope (Biotopverbund), das mindestens 10 % der Landesfläche umfasst. Ziel des Biotopverbundes ist die nachhaltige Sicherung von heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren Populationen einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften sowie die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Der Biotopverbund dient auch der Verbesserung der ökologischen Kohärenz des europäischen Netzes „Natura 2000“.

Grundsätzlich dienen das Entwicklungsziel, die Schutzfestsetzungen sowie die in diesem Teilraum gebietsbezogen festgesetzten Maßnahmen nach § 26 (2) LG NW auch der Realisierung eines Biotopverbundes nach § 2b LG NW. Hierbei sind die Belange der Landwirtschaft in besonderer Weise zu berücksichtigen. Insofern kommen dort insbesondere auch produktionsintegrierte Maßnahmen in Betracht, deren Umsetzung auf vertraglicher Basis erfolgen soll.

**1.2-1 AGRARLANDSCHAFT**

Anreicherung einer ackerbaulich genutzten Agrarlandschaft mit gliedernden und belebenden Elementen unter Beibehaltung des offenen Charakters der Feldflur.

Flächengröße: ca. 5.721 ha

Das Entwicklungsziel 1.2-1 ist für folgende Teilräume dargestellt:

- Agrarlandschaft östlich Mülheim und Wichterich
- Agrarlandschaft westlich Mülheim, Niederelvenich, Oberelvenich und Nemmenich,
- Agrarlandschaft zwischen Rotbachniederung

Der Entwicklungsraum umfasst überwiegend intensiv ackerbaulich genutzte Bereiche, die meist einen sehr geringen Anteil an Gehölz- und Saumstrukturen sowie sonstigen Biotopen aufweisen. Eine Ausnahme stellen die Bereiche dar, in denen die Flurbereinigungsverfahren Merzenich und Soller (im östlichen Teil des Plangebietes) stattgefunden haben. Durch geeignete Maßnahmen sollen vorhandene Strukturen erhalten und in

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	<p>und Neffelbachniederung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agrarlandschaft westlich der Neffelbachniederung</li> <li>- Agrarlandschaft östlich der Rotbachniederung</li> <li>- Agrarlandschaft nördlich und südlich des Vlattener Bachs</li> <li>- Agrarlandschaft östlich des Bleibachs</li> </ul>	<p>strukturarmen Bereichen neue geschaffen werden. Dabei soll der Charakter einer offenen, weiten Feldflur erhalten bleiben. Die Strukturen dienen als Teillebensräume, Rückzugs- und Nahrungshabitate für Tiere und Pflanzen sowie der Biotopvernetzung und tragen zur Gliederung und Belebung des Landschaftsbildes bei.</p> <p>Zur Erfüllung des Entwicklungsziels 1.2-1 sind Schutzausweisungen gemäß §§ 21, 22 und 23 LG NW sowie Maßnahmen nach § 26 LG NW festgesetzt worden.</p>
	<p>Zur Erreichung des Entwicklungszieles gilt insbesondere:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung der Agrarlandschaft in der Börde als Lebensraum für Offenlandarten,</li> <li>- Erhaltung und Entwicklung von bestehenden Biotopen wie Stillgewässern, Röhrichten und Ruderalfluren auf ehemaligen Abgrabungsflächen, um die Artenvielfalt zu erhöhen sowie Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten zu schaffen,</li> <li>- Erhaltung von kleinflächigen Biotopen wie Hochstaudenfluren, Sandrasen in ehemaligen Kiesgruben</li> <li>- weitgehender Erhalt bisher unbefestigter Feldwege,</li> <li>- Erhaltung und Pflege bestehender Gehölzbestände, Heckenstrukturen und Raine,</li> <li>- Erhalt und Entwicklung von Gehölz- und Brachestreifen entlang der Bahnlinie sowie entlang von Straßen und Wegen als Leitlinien des Biotopverbundes,</li> <li>- Anlage und Pflege von Kräuter- und Staudensäumen,</li> <li>- Erhaltung der vorhandenen Grünlandflächen,</li> <li>- extensive Grünlandbewirtschaftung mit eingeschränkter Düngung.</li> </ul>	

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)**1.2-2 NIEDERUNGEN UND TÄLER**

Entwicklung von naturnahen Gewässerabschnitten mit ihren Auenbereichen und Anreicherung der Uferbereiche mit bodenständigen Gehölzen.

Flächengröße: ca. 735 ha

Das Entwicklungsziel 1.2-2 ist für folgende Teilräume dargestellt:

- Rotbachniederung bei Wichterich und nördlich von Mülheim und zwischen Oberelvenich und Lövenich,
- Vlattener Bach und Wollersheimer Bach von Lövenich bis zur östlichen Plangebietsgrenze,
- Muldenauer Bach westlich Füssenich,
- Bleibachniederung südlich Wichterich bis zur Plangebietsgrenze

Zur Erreichung des Entwicklungszieles gilt insbesondere:

- Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Auenbiotopen, wie naturnahen Fließgewässerabschnitten, Auwäldern, Stillgewässern, Feucht- und Nassgrünland, Röhrrichten und Riedern, um die natürliche Artenvielfalt sowie Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten zu schützen,
- Entwicklung naturnaher Lebensräume zur Ergänzung oder Verbesserung der Biotopvernetzung und als Pufferzone zwischen intensiv genutzten und schützenswerten Gebieten,
- Rückgewinnung von Retentionsräumen,
- Förderung der natürlichen Gewässerdynamik,
- Erhaltung und Umgestaltung / Entwicklung des Gewässerbettes in einen naturnahen Zustand,
- Schaffung von Gewässermäandern, Altwasern und Verlandungsbereichen,
- Anlage von Gewässerschutzstreifen beiderseits der Gewässer (5-15 m Breite),
- Überführung gestörter Uferbereiche in einen naturnahen Zustand,
- Verbesserung des Auencharakters durch Entfernung nicht bodenständiger Gehölze und Entwicklung von naturnahen und standortangepassten Ufergehölzen sowie Anlage

Der Entwicklungsraum umfasst Fließgewässerabschnitte mit ihren Auenbereichen, die durch Begradigung, intensive Nutzung und einen geringen Anteil an naturnahen Strukturen geprägt sind und einer Aufwertung bedürfen. Am Rotbach (nördlich von Mülheim) ist die Schaffung eines Retentionsraumes und Maßnahmen zur Sicherstellung Hochwasserschutzes (HRB Niederberg) vorgesehen. Zu den Maßnahmen zählt der Rückbau der Ufersicherungen, die Neutrassierung des Gerinnes, die Bereitstellung einer nutzungsfreien Fläche mit naturnaher Überflutungsdynamik und freier Entwicklung in der Aue.

Zur Erfüllung des Entwicklungsziels 1.2-2 sind Schutzausweisungen gemäß §§ 20 bis 23 LG NW sowie Maßnahmen nach § 26 LG NW festgesetzt.

Für den Bleibach und den Rotbach liegen im Auftrag des Erftverbandes erstellte Renaturierungskonzepte vor. Diese Konzepte stellen den Zustand der Gewässer dar und schlagen Maßnahmen im Uferbereich zur Verbesserung des Gewässerzustandes vor. So ist am Rotbach nördlich von Wichterich u.a. am rechten Ufer die Anlage eines nutzungsfreien Uferstreifens mit einer Breite von 20m und eine Erweiterung des linken Streifens (5 - 7m) auf mindestens 15m vorgesehen. Des Weiteren ist das Abflachen von Uferpartien, das Initiieren von lateraler Erosion und Sohlstrukturen durch Totholzteinbau, die Entwicklung eines Gehölzsaums und in bestimmten Abschnitten der Rückbau von Ufersicherungen vorgesehen.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	<p>von Auwäldern,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erhaltung und Wiederherstellung des ursprünglichen Auenreliefs einschließlich Flutmulden,</li><li>- Aufhebung von Verrohrungen, wo dieses ohne Gefährdung landwirtschaftlicher Drainagesysteme möglich ist,</li><li>- Erhaltung und sukzessive Erhöhung von Grünland,</li><li>- Förderung einer extensiven Grünlandnutzung,</li><li>- Erhaltung des vorhandenen Mager-, Feucht- und Nassgrünlandes einschließlich der Brachen durch Pflege oder extensive Nutzung,</li><li>- Sicherung und Nachpflanzung von Gehölzen im Grünlandbereich,</li><li>- Erhaltung und Pflege der kulturhistorisch bedeutsamen und ökologisch wertvollen Streuobstwiesen und -weiden,</li><li>- Vermeidung von Erstaufforstungen mit Nadelhölzern,</li><li>- Vermeidung von Wegebau in ökologisch empfindlichen Gebieten,</li><li>- Freihalten der Niederungs- und Uferbereich von weiterer Bebauung,</li><li>- Verbesserung der Fließgewässersysteme auch innerhalb der Siedlungsflächen (Bachbett, Uferrandstreifen, Wasserqualität),</li><li>- Abstimmung der Erholungsnutzung auf die ökologischen Belange.</li></ul>	

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)**1.2-3 ORTSRANDLAGEN**

Entwicklung strukturreicher Ortsränder durch Eingrünungsmaßnahmen und Erhaltung der vorhandenen Strukturen.

Flächengröße: ca. 519 ha

Das Entwicklungsziel 1.2-3 ist für die folgenden Teilräume dargestellt:

- Ortslagen von Mülheim, Wichterich, Niederelvenich, Nemmenich, Rövenich, Zülpich, Geich, Füssenich, Langendorf, Merzenich, Linzenich, Sinzenich, Ülpenich, Dürscheven, Enzen, Eppenich, Bürvenich und Virnich.

Der Entwicklungsraum umfasst die Ortsrandlagen im Plangebiet im Übergang zur offenen Agrarlandschaft (Entwicklungsziel 1.2-1). Teilweise verfügen die Ortsränder über Eingrünungen wie Streuobstwiesen, Heckenstrukturen, Feldgehölze bzw. Gartenbereiche. In weiten Teilen sind entsprechende Strukturen jedoch kaum vorhanden, so dass eine landschaftsgerechte Einbindung der Ortschaften bzw. Gewerbegebiete hergestellt werden soll.

Zur Erreichung des Entwicklungszieles gilt insbesondere:

- Anlage, Ergänzung und Pflege von Streuobstbeständen,
- Anlage und Pflege von Gehölzstrukturen aus standortgerechten und einheimischen Gehölzarten inkl. Krautsäumen und Brachen,
- Entwicklung und Pflege von Biotopen, um die natürliche Artenvielfalt zu schützen sowie Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten zu schaffen,
- Entwicklung naturnaher Lebensräume zur Ergänzung oder Verbesserung der Biotopvernetzung,
- Erhaltung der vorhandenen Strukturvielfalt und der kleinräumigen Nutzungswechsel,
- Erhaltung, Ergänzung und Pflege von Hecken, Einzelbäumen, Baumreihen und -gruppen und Feldgehölzen,
- Entwicklung und Erhaltung von Grünland im Umfeld der Streuobstbestände.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

### 1.2-4 **ARTEN- UND BIOTOPSCHUTZ**

Anlage und Entwicklung von Lebensräumen für den Arten- und Biotopschutz, insbesondere für die gefährdete Tierart Feldhamster.

Flächengröße: ca. 121 ha

Das Entwicklungsziel 1.2-4 ist für folgenden Raum dargestellt:

- Agrarlandschaft zwischen Zülpich und Nemenich, nördlich des Zülpicher Sees.

Zur Erreichung des Entwicklungszieles gilt insbesondere:

- Entwicklung und Pflege von Lebensräumen/ Biotopen, um die natürliche Artenvielfalt zu schützen sowie Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten zu schaffen,
- Entwicklung naturnaher Lebensräume zur Ergänzung oder Verbesserung der Biotopvernetzung,
- Anpassung der Bewirtschaftungsweise an die spezifischen Lebensraumansprüche des Feldhamsters.

Der Entwicklungsraum umfasst einen agrarisch geprägten Bereich östlich von Zülpich mit Vorkommen des Feldhamsters als streng geschützte Art. Dieser Raum soll durch Extensivierungsmaßnahmen und den Anbau entsprechender Feldfrüchte für den Arten- und Biotopschutz hinsichtlich des Feldhamsters entwickelt werden.

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW hat ein Artenhilfsprogramm Feldhamster aufgelegt. Ab 2007 erfolgt die Integration in den Vertragsnaturschutz und eine Förderung im Rahmen einer extensiven Ackerbewirtschaftung.

### 1.3 **ENTWICKLUNGSZIEL 3:**

#### **WIEDERHERSTELLUNG**

entfällt

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)**1.4 ENTWICKLUNGSZIEL 4:****TEMPORÄRE ERHALTUNG**

Temporäre Erhaltung der jetzigen Landschaftsstruktur bis zur Realisierung von Vorhaben über die Bauleitplanung.

Flächengröße: ca. 144 ha

Zur Erreichung des Entwicklungszieles gilt insbesondere:

- Erhaltung der derzeitigen Landschaftsstruktur bis zur Realisierung der Bauleitplanung,
- nach Möglichkeit Erhaltung prägender, gliedernder und belebender Landschaftsbestandteile bei der Realisierung von Bauvorhaben,
- landschaftliche Einbindung der geplanten Bauvorhaben,
- Anpflanzung bodenständiger Gehölze bei der Eingrünung.

Das Entwicklungsziel 1.4 wird für Flächen dargestellt, die derzeit außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereiches der Bebauungspläne (§ 16 Abs. 1 LG NW) liegen, die jedoch laut rechtskräftigem Flächennutzungsplan in Zukunft einer baulichen Nutzung zugeführt werden sollen.

Das Entwicklungsziel 4 widerspricht nicht der vorgesehenen Entwicklung der Bauleitplanung. Die derzeitige Landschaftsstruktur soll bis zur Realisierung der Bauleitplanung erhalten werden.

Vorhandene strukturierende Landschaftselemente sollen in den Bebauungsplänen durch Festsetzungen gesichert werden.

**1.5 ENTWICKLUNGSZIEL 5:****AUSSTATTUNG**

entfällt

Planquadrat	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht
Ziffer		(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

## 2 **BESONDERS GESCHÜTZTE TEILE VON NATUR UND LANDSCHAFT** (~~§§ 19-23 LG NW~~)

Gemäß § 19 LG NW sind die im öffentlichen Interesse besonders zu schützenden Teile von Natur und Landschaft nach den §§ 20 bis 23 LG NW festgesetzt.

Der Schutz von besonders geschützten Biotopen nach § 62 LG NW bleibt unberührt.

In der Festsetzungskarte werden 14 Naturschutzgebiete, 13 Landschaftsschutzgebiete, 14 Naturdenkmale und 16 geschützte Landschaftsbestandteile festgesetzt.

Gemäß § 2b LG NW soll landesweit ein Biotopverbund aus ökologisch bedeutsamen Flächen aufgebaut werden. Ziel des Biotopverbunds ist die nachhaltige Sicherung von heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren Populationen einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften sowie die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Der Biotopverbund dient auch der Verbesserung der ökologischen Kohärenz des europäischen Netzes „Natura 2000“ im Sinne von Artikel 10 der Richtlinie 92/43/EWG.

Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselementen.

Bestandteile des Biotopverbunds sind:

1. Nationalparke,
2. gesetzlich geschützte Biotope,
3. Naturschutzgebiete,
4. Gebiete im Sinne des § 48a („Natura 2000“),
5. weitere geeignete Flächen und Elemente, wenn sie zur Erreichung des vorgenannten Zieles geeignet sind.

Die erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente sind im Landschaftsplan nach § 16 durch Festsetzung geeigneter Gebiete im Sinne des § 19, durch langfristige Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz) oder andere geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern, um einen Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten.

Der Landschaftsplan erfüllt die Verpflichtungen des § 2b LG NW durch nachfolgende Festsetzungen nach §§19-23, forstliche Festsetzungen sowie Maßnahmen nach § 26 LG NW. Ferner werden FFH-Gebiete und § 62-Biotope nachrichtlich dargestellt. In den



Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

gebietspezifischen Schutzzielen einschl. den Erläuterungsberichten werden die jeweiligen Bedeutungen und Erfordernisse auch aus der Sicht des Biotopverbundes z.B. für Tierarten oder -gruppen beschrieben.

Darüber hinaus sichert der Kreis Euskirchen wesentliche Biotopverbundfunktionen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes (Kreiskulturlandschaftsprogramm).

## 2.1 NATURSCHUTZGEBIETE (§ 20 LG NW)

Größe insgesamt: ca. 598 ha

Aufgrund der §§ 19 und 20 LG NW in Verbindung mit § 34 Abs. 1 LG NW wird festgesetzt:

Die im Folgenden näher bezeichneten und in der Festsetzungskarte in ihren jeweiligen Grenzen festgesetzten Gebiete sind Naturschutzgebiete.

In den Naturschutzgebieten gelten die nachfolgend aufgeführten

- **allgemeinen Verbote**,
- Regelungen zur **Unberührtheit** rechtmäßig ausgeübter Nutzungen,
- Hinweise auf **Befreiungen**,
- Regelungen bei **Ordnungswidrigkeiten** sowie
- die zusätzlichen **gebietspezifischen Gebote und Verbote**, die bei den einzelnen Naturschutzgebieten (Ziffern 2.1-1 – 2.1.13) angegeben sind.

### Soweit

- unmittelbar anzuwendende europarechtliche Vorschriften oder

- nationale Vorschriften

von den v.g. allgemeinen und gebietspezifischen Verboten abweichende weitergehende Bestimmungen insbesondere zum Schutz von Arten und Biotopen und/oder Vorgaben hinsichtlich der Durchführung von Verfahren enthalten, gelten diese unmittelbar und vorrangig.

Gleiches gilt, soweit nach § 62 LG NW gesetzlich geschützte Biotope betroffen sind.

Nach § 20 LG NW werden Naturschutzgebiete festgesetzt, soweit dies

- a) zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Biotopen bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten,
- b) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen oder erdgeschichtlichen Gründen oder
- c) wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit einer Fläche oder eines Landschaftsbestandteiles

erforderlich ist. Die Festsetzung ist auch zulässig zur Herstellung oder Wiederherstellung einer Lebensgemeinschaft oder Lebensstätte im Sinne von Buchstabe a.

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)**2.1.0****ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN FÜR ALLE  
NATURSCHUTZGEBIETE**

Die Umsetzung der zur Erreichung des Schutzzwecks vorgesehenen Maßnahmen (u.a. gemäß Ziff. 4 und 5) erfolgt nach Maßgabe eines gebiets-spezifischen, parzellenscharfen Pflege- und Entwicklungskonzeptes.

~~In den Naturschutzgebieten wird zur Umsetzung der FFH-Richtlinie ein Waldpflegeplan und/ oder vorgezogenes Sofortmaßnahmenkonzept durch die Landesforstverwaltung erarbeitet. In diesen Naturschutzgebieten bilden die vom LANUV erarbeiteten Schutzziele und Maßnahmen die Grundlagen des vorgenannten Planes/ Konzeptes. In den Naturschutzgebieten zur Umsetzung der FFH-Richtlinie wird für Offenlandbereiche von der Unteren Landschaftsbehörde ein Pflege- und Entwicklungsplan erarbeitet. Für die Waldflächen erarbeitet der Landesbetrieb Wald und Holz NRW in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde einen Waldpflegeplan und/ oder vorgezogenes Sofortmaßnahmenkonzept (SoMaKo). In diesen Naturschutzgebieten bilden die vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) erarbeiteten Schutzziele und Maßnahmen die Grundlagen der vorgenannte Konzepte bzw. Pläne.~~

Der Kreis Euskirchen ist bestrebt, die Schutzzwecke und Schutzziele – soweit hiermit eine Einschränkung der Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen verbunden ist, durch vertragliche Vereinbarungen in gegenseitigem Einvernehmen mit ortsansässigen Land- und Forstwirten bzw. Grundeigentümern zu realisieren.

Die Durchführung aller forstlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Privatwald einschließlich des Abschlusses vertraglicher Regelungen soll auf der Grundlage § 36 Abs. 1 Satz 2 LG NW auf den Landesbetrieb Wald und Holz NRW übertragen werden.

Über den Schutzzweck und die festgesetzten Beschränkungen ist an geeigneter Stelle und in geeigneter Form (durch Schilder) zu informieren.

**Allgemeine Verbote**

In den Naturschutzgebieten sind gem. § 34 Abs. 1 LG NW nach Maßgabe folgender Bestimmungen

**Auf freigestellte Handlungen (Unberührtheit) wird ausdrücklich hinge-**

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des geschützten Gebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können.

**~~Auf freigestellte Handlungen (Unberührtheit) wird ausdrücklich hingewiesen.~~**

Soweit Unberührtheiten in den Festsetzungen aufgenommen sind und hierfür ein Einvernehmen oder die Zustimmung der Unteren Landschaftsbehörde gefordert ist, erfolgen diese unter Beachtung der Mitwirkungsrechte für anerkannte Naturschutzvereinigungen gemäß § 63 BNatSchG Beteiligungsrechte nach dem Landschaftsgesetz.

**Insbesondere ist verboten:**

1. a) bauliche Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 1 S. 1-3 BauO NW, ~~Straßen, Wege, Reitwege oder sonstige Verkehrsanlagen~~ – auch wenn sie gem. § 65 BauO NW keiner baurechtlichen Genehmigung oder Anzeige bedürfen – sowie ~~Werbeanlagen im Sinne des § 13 Abs. 1 BauO NW~~ zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern,

~~Bauliche Anlagen sind insbesondere auch:~~  
~~– Landungs-, Boots- und Angelstege,~~  
~~1. am Ufer oder auf dem Grund eines Gewässers verankerte Wohn- und Hausboote,~~  
~~2. Dauercamping- und Zeltplätze,~~  
~~3. Sport- und Spielplätze,~~  
~~4. Lager- und Ausstellungsplätze,~~  
~~5. – Zäune und andere aus Baustoffen oder Bauteilen hergestellte Einfriedungen.~~

Als bauliche Anlagen gelten:

- Aufschüttungen und Abgrabungen,
- Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze,
- Camping- und Wochenendplätze,
- Sport- und Spielflächen,
- Stellplätze,
- Gerüste,
- Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzuständen.

Bauliche Anlagen sind auch Zäune und andere aus Baustoffen oder Bauteilen hergestellte Einfriedungen.

- b) Straßen, Wege, Reitwege oder sonstige Verkehrsanlagen zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern.

- c) Werbeanlagen im Sinne des § 13 Abs. 1 BauO NW oder Schilder, soweit sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, zu errichten, anzubringen oder zu ändern.

2. Flächen außerhalb der befestigten oder gekennzeichneten Straßen, Wege, Park- bzw. Stellplätze oder Hofräume zu betreten, auf ihnen zu reiten oder zu fahren.

Das Verbot gilt nicht für Bedienstete und Beauftragte der Behörden in Wahrnehmung ihrer dienstlichen Obliegenheiten.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	3. auf Flächen außerhalb der befestigten oder gekennzeichneten Straßen, Wege, Park- bzw. Stellplätze oder Hofräume Fahrzeuge und Geräte aller Art abzustellen, zu warten, zu reparieren oder zu reinigen.	
	Das Verbot <u>des Abstellens</u> gilt nicht für Bedienstete und Beauftragte der Behörden in Wahrnehmung ihrer dienstlichen Obliegenheiten.	
	4. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenautomaten auf- oder abzustellen.	
	5. Feuer zu entfachen, <del>oder</del> zu verursachen <u>oder zu unterhalten</u> .	
	6. zu zelten, zu campen oder zu lagern.	
	7. Veranstaltungen jeder Art außerhalb des Waldes durchzuführen.	Innerhalb des Waldes sind Veranstaltungen durch § 2 Abs. 4 Landesforstgesetz geregelt.
	8. a) Einrichtungen für den Luftsport anzulegen, b) mit Luftfahrzeugen aller Art einschließlich Heißluftballons, Drachenfliegern oder Gleitschirmen zu starten oder zu landen,	
	c) Motorsport zu betreiben,	
	d) Modellsportgeräte zu betreiben.	
	9. Hunde, auch auf Wegen, unangeleint mit sich zu führen und Hundesportübungen durchzuführen.	
	Dies gilt nicht für Jagdhunde im jagdlichen Einsatz und Hütehunde im Einsatz.	
	10. Wasserflächen zu befahren, hier zu baden, zu tauchen sowie Eisflächen zu betreten oder zu befahren, Einrichtungen für den Wassersport bereitzuhalten, anzulegen, zur Verfügung zu stellen oder zu ändern.	
	11. stehende oder fließende Gewässer einschließlich Fischteiche anzulegen, zu verändern, zu beseitigen, <u>aufzustauen, umzugestalten</u> oder deren <del>Böschungen-Ufer</del> oder Sohlstruktur zu beeinträchtigen <u>sowie die Hydrobiologie oder den Wasserchemismus nachhaltig zu beeinträchtigen</u> (auch durch Beweidung oder Tritt von Weidetieren).	Gemäß § 97 Abs. 6 LWG NW haben <u>die Eigentümer und Nutzungsberechtigten des Gewässers und seine Anlieger alles zu unterlassen, was die Sicherheit und den Schutz der Ufer gefährden oder die Unterhaltung unmöglich machen oder wesentlich erschweren würde.</u>
	12. den Grundwasserspiegel zu verändern, Bewässerungs-, Entwässerungs- oder andere den Wasserhaushalt oder die Wasserchemie verändernde Maßnahmen - auch durch die Verlegung von Drainageleitungen - vorzunehmen.	<del>Die Verlegung temporärer Beregnungsanlagen in Trockenzeiten ist in bisheriger Art und bisherigem Umfang zulässig.</del>
	<u>Die Verlegung temporärer Beregnungsanlagen in Trockenzeiten ist in bisheriger Art und bisherigem Umfang zulässig.</u>	

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
13.	feste oder flüssige Stoffe (inkl. <u>Biozide</u> , Pflanzenschutzmittel, organischer und mineralischer Dünger, <u>Gülle</u> , Jauche, Festmist, <u>Komposte</u> , <u>Klärschlamm</u> , Grünabfälle, Schlagabraum, <u>Bauschutt</u> , <u>Abfälle aller Art</u> ) sowie Gegenstände, die geeignet sind, den Natur-, Boden- oder Wasserhaushalt erheblich oder nachhaltig zu beeinträchtigen, wegzuwerfen, abzuleiten, zu lagern, <del>oder</del> sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen <u>oder sie in einer Weise anzuwenden, die dem Schutzzweck zuwiderläuft.</u>	
14.	landwirtschaftliche Produkte zu lagern (z.B. Strohlager, Mieten).	
15.	Verfestigungen, Versiegelungen, Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Ausschachtungen, Sprengungen oder sonstige Veränderungen der Boden-, Fels- oder Geländegestalt vorzunehmen.	Unter Veränderungen der Boden- oder Geländegestalt wird auch die Veränderung oder Beseitigung morphologischer Gegebenheiten wie z. B. Böschungen, Geländesenken, Täler oder Terrassenkanten sowie Halden verstanden.
16.	ober- oder unterirdische Leitungen aller Art zu verlegen, zu errichten oder zu ändern.	
17.	Dauergrünland oder Brachflächen umzubereiten oder in eine andere Nutzung umzuwandeln.  Dauergrünland im Sinne der Festsetzung sind Flächen, die seit dem 01.07.2003 bei der Landwirtschaftskammer NRW als solches angemeldet wurden, seitdem ununterbrochen auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras in Kombination mit den typischen Wiesen-/Weidekräutern genutzt werden und mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des Betriebes sind (5-Jahres-Regelung).  Nicht zum Dauergrünland zählt der ununterbrochene Anbau von Klee, Klee gras, Luzerne, Gras- und Klee-Luzerne-Gemischen bzw. das Wechselgrünland.	Brachflächen sind nach § 24 LG NW definiert.
18.	Quellen, Quellsümpfe, Seggenrieder, <u>Röhrichte</u> oder Hochstaudenfluren zu verändern, zu zerstören oder in andere Nutzungen zu überführen (auch durch übermäßige Beweidung/Tritt von Weidetieren).	
19.	Wald- oder Forstflächen oder Gehölzbestände zu beweiden.	
20.	Wald umzuwandeln, Erstaufforstungen vorzunehmen, Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- oder Baumschulkulturen anzulegen.	
21.	Hochsitze (geschlossene Kanzeln) sowie offene Ansitzleitern in sensiblen Bereichen (z.B. § 62-Biotopen, landschaftlich exponierten Kuppen und Auen) zu errichten.	Bevorzugte Standorte für die Errichtung von Ansitzeinrichtungen sind im Wald, am Waldrand sowie in der Feldflur freistehend oder angelehnt ohne Schädigung der Feldgehölze oder Einzelbäume.
22.	Wildäsungsflächen und Wildfütterungen einschließlich Ablenkungsfütterungen und Kirrungen (im Sinne der Fütterungsverordnung vom	

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	23.01.1998) in ökologisch sensiblen Bereichen (z.B. § 62-Biotope) anzulegen oder vorzunehmen.	
	23. Holzurückarbeiten mit Motorfahrzeugen außerhalb der Wege und Rückegassen/ Rückelinien vorzunehmen.	
	24. Bäume außerhalb des Waldes, Hecken, Feld- oder Ufergehölze, Obstbäume, wildwachsende Pflanzen, Pilze oder Flechten gänzlich oder teilweise zu beseitigen, zu beschädigen, auszureißen, auszugraben, abzutrennen oder in sonstiger Weise in ihrem Bestand zu gefährden.  Die Beseitigung abgängiger Obstgehölze ist nach Zustimmung durch die Untere Landschaftsbehörde zulässig.	Als Beschädigung gilt auch das Verletzen des Wurzelwerks oder das Verdichten des Bodens im Traufbereich.  Form- und Pflegeschritte sind gemäß § 64 LG NW zulässig.
	25. wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, zu verletzen oder mutwillig zu beunruhigen, ihnen nachzustellen oder zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen.	
	26. Brut- und Lebensstätten wildlebender Tiere zu zerstören, ihre Puppen, Larven, Eier oder sonstige Entwicklungsformen fortzunehmen, zu sammeln, zu beschädigen, zu entfernen oder in sonstiger Weise deren Fortpflanzung zu behindern.	Darunter fallen auch Bäume mit <del>bewohnten</del> Horsten oder Bruthöhlen.
	27. Pflanzen, deren vermehrungsfähige Teile sowie Tiere einzubringen, auszusetzen oder anzusiedeln.	

#### **REGELUNGEN ZUR UNBERÜHRTHEIT (UNBERÜHRTHEITSKLAUSEL)**

##### **Unberührt von den allgemeinen Verboten bleibt insbesondere:**

1. die ordnungsgemäße Landwirtschaft in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang

mit Ausnahme der Verbote:

- 4 (Verkaufsbuden),
- 11 (Gewässer und ihre Ufer)
- 12 (Grundwasser),
- 13 (Ausbringung fester und flüssiger Stoffe)  
Trotz der auch für die Landwirtschaft geltenden Verbote bleibt die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Düngern gemäß den landwirtschaftlichen Fachgesetzen auf bisher bereits intensiv gedüngten und/ oder pflanzenschutzmittel behandelten Flächen erlaubt.
- 14 (Lagerstätten),
- 17 (Umbruch von Dauergrünland und Brachflächen),
- 18 (übermäßige Beweidung von Feuchtbereichen),
- 19 (Waldweide),
- 20 (Weihnachtsbaumkulturen) sowie

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

– 24 (Gehölze).

~~Trotz der auch für die Landwirtschaft geltenden Verbote bleibt erlaubt:~~  
Ordnungsgemäße Landwirtschaft ist insbesondere:

- ~~– bei aktueller oder zukünftiger Teilnahme an landwirtschaftlichen Extensivierungsprogrammen (mit Ausnahme des Vertragsnaturschutzes): die Wiederaufnahme der rechtmäßig ausgeübten Nutzung nach Ablauf des Programms. Dieses gilt auch für Ackerflächen, die im Rahmen der vorgenannten Programme in Grünland umgewandelt worden sind bzw. werden,~~
  - ~~– der Anbau von Kulturpflanzen sowie die Haltung von Nutztieren,~~
  - ~~– schonende Form und Pflegeschnitte ganzjährig sowie ein Zurückdrängen des Wurzelwerkes im Rahmen der ordnungsgemäßen Bodenbearbeitung ohne Schädigung des Bestandes.~~
- ~~Dieses trifft auch auf Strukturen, die im Rahmen der Flurbereinigung angelegt worden sind, zu. Bei einem Gehölzschnitt sind die unter Ziffer 5.2 angeführten allgemeinen Vorgaben und Grundsätze zu beachten,~~
- ~~– das Verbrennen von Schlagabraum unter Beachtung des § 27 „Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen“ (KrW-/AbfG),~~
  - ~~– der Umbruch im Rahmen von Flächenstilllegungsprogrammen,~~
  - ~~– das Errichten ortsüblicher Weidezäune und Tierfanggatter bis zu 1,5 m Höhe aus Draht, Stacheldraht, oder Knotengittergeflecht und mit Holzpfählen, ferner Elektrozäune,~~
  - ~~– die Anlage von Einrichtungen zur Viehtränkung und fütterung außerhalb von Gewässern und deren Uferbereichen.~~

Abweichend davon bleibt erlaubt:

– bei aktueller oder zukünftiger Teilnahme an landwirtschaftlichen Extensivierungsprogrammen (mit Ausnahme des Vertragsnaturschutzes): die Wiederaufnahme der rechtmäßig ausgeübten Nutzung nach Ablauf des Programms. Dieses gilt auch für Ackerflächen, die im Rahmen der vorgenannten Programme in Grünland umge-

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

wandelt worden sind bzw. werden,

- schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen ganzjährig sowie ein Zurückdrängen des Wurzelwerkes im Rahmen der ordnungsgemäßen Bodenbearbeitung.

Dieses trifft auch auf Strukturen, die im Rahmen der Flurbereinigung angelegt worden sind, zu. Bei einem Gehölzschnitt sind die unter Ziffer 5.2 angeführten allgemeinen Vorgaben und Grundsätze zu beachten,

- der Umbruch im Rahmen von Flächenstilllegungsprogrammen,
- die Ausbringung von Bioziden, Pflanzenschutzmitteln, organischem oder mineralischem Dünger, Gülle, Jauche, Festmist, Klärschlamm oder Komposten gemäß den landwirtschaftlichen Fachgesetzen auf bisher bereits intensiv gedüngten und / oder mit pflanzenschutzmittel behandelten Flächen,

**Unberührt bleibt** darüber hinaus im Rahmen des Vertragsnaturschutzes:

- bei aktueller oder zukünftiger erstmaliger Teilnahme am Vertragsnaturschutz (z.B. KULAP) auf Privatflächen:
  - die Wiederaufnahme der rechtmäßig ausgeübten Nutzung nach Ablauf des Vertrages. Mit Abschluss eines Folgevertrages ist die vertraglich geregelte Nutzung auf Dauer fortzuführen, solange ein entsprechendes Vertragsangebot besteht.

Der Kreis weist darauf hin, dass der Vertragsnehmer nicht an die Bewirtschaftungsaufgaben gebunden ist, sofern der Kreis seinerseits den Vertrag z.B. aufgrund fehlender Finanzmittel nicht fortführen kann.

Auf die Bestimmungen des § 62 LG NW wird hingewiesen.

2. die ordnungsgemäße Forstwirtschaft in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang

mit Ausnahme des Verbotes

- 23 (Holzrückearbeiten)

Ordnungsgemäße Forstwirtschaft ist insbesondere:

- der Anbau und die Nutzung von Kulturpflanzen,
- Maßnahmen im Kalamitätsfall,
- Maßnahmen zum Schutz gepolterten Holzes auf mit der Unteren Landschaftsbehörde abgestimmten Plätzen,
- Schutzmaßnahmen gegen Wild,
- die Errichtung ortsüblicher Kulturzäune bis zu 2 m Höhe,

~~das Verbrennen von Schlagabraum unter Beachtung des § 27 „Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen“ (KrW-/AbfG).~~



Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

## 3. die ordnungsgemäße Ausübung der Fischerei

Zur ordnungsgemäßen Fischereiausübung gehört nach § 3 Abs. 2 Landesfischereigesetz NW auch die Durchführung von Hegemaßnahmen. Auf den Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 14.11.1997 – III B 2-605.15.01.00/ III B 6-765.11 (MBI. NW S. 1480)– wird hingewiesen.

## 4. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd einschließlich des Jagdschutzes im Sinne von § 25 LJG NW

mit Ausnahme der Verbote

- 21 (Ansitzeinrichtungen),
- 22 (Wildäsungsflächen).

Ordnungsgemäße Jagd ist insbesondere:

- die Versorgung von krank geschossenem oder schwer krankem Wild,
- Wildfütterungen in Notzeiten gem. § 25 LJG NW,
- die Errichtung ortsüblicher Zäune zur Begrenzung von Wildschäden.

**Unberührt bleibt** darüber hinaus:

- die stickstofffreie Düngung von Wildwiesen im Einzelfall nach Maßgabe eines gebietsspezifischen Entwicklungsplanes, Sofortmaßnahmenkonzeptes oder Waldpflegeplanes.

Des Weiteren bleiben neben **allgemeinen Verboten** auch von den **gebietsspezifischen Verboten unberührt**:

## 5. die ordnungsgemäße Ausübung der Imkerei einschließlich der vorübergehenden Einstellung von Bienenkästen, sofern sie nicht mit der Errichtung von baulichen Anlagen verbunden ist.

## 6. die von der Unteren Landschaftsbehörde angeordneten, genehmigten oder mit ihr abgestimmten/ vertraglich vereinbarten Entwicklungs-, Pflege- und Optimierungsmaßnahmen.

## 7. Maßnahmen, die der Funktionssicherung gemäß § 63 BNatSchG sowie der Unterhaltung/Wartung von Verkehrswegen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen dienen.

Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 AKG sowie die bei Störfällen für die Aufrechterhaltung einer gesicherten Energieversorgung unaufschiebbaren Reparaturen.

8. mit der Unteren Landschaftsbehörde abgestimmte Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, die aufgrund eines mit der Unteren Landschaftsbehörde abgestimmten Gewässerun-

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

~~terhaltungsplanes durchgeführt werden.~~

9. ~~unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden gegenwärtigen Gefahr; die Maßnahmen sind der Unteren Landschaftsbehörde nachträglich unverzüglich anzuzeigen. Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gemäß § 34 (4c) LG NW; sie obliegen den Grundstückseigentü-  
rinnen und -eigentümern oder den Grundstückbesitzerinnen und -besitzern ausschließlich im Rahmen des Zumutbaren und sind vor ihrer Durchführung der Unteren Land-  
schaftsbehörde anzuzeigen. Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden gegen-  
wärtigen Gefahr sind der Unteren Land-  
schaftsbehörde nachträglich unverzüglich an-  
zuzeigen.~~
10. vorübergehend errichtete bauliche Anlagen der Bezirksregierung, die zur Ermittlung der Grundlagen der Wasserwirtschaft erforderlich sind nach Zustimmung der Unteren Land-  
schaftsbehörde.
11. Untersuchungen von Altlasten sowie schädli-  
chen Bodenveränderungen einschl. der Ver-  
dachtsflächen sowie ggf. deren Sanierung  
nach Zustimmung der Unteren Landschaftsbe-  
hörde, darüber hinaus die Abgrenzung belasteter  
Gewässerbereiche und Auen als Gebiete  
mit erhöhten Schadstoffgehalten in Böden  
gem. § 12 (10) BBodSchV.
12. sonstige rechtmäßig ausgeübte Nutzungen  
aufgrund rechtskräftiger Genehmigungen  
oder aufgrund eigentumsrechtlichen Be-  
standsschutzes.  
  
Rechtmäßig bestehende Drainagegebiete  
genießen Bestandsschutz, die Unterhaltung,  
Wartung und Pflege dieser Anlagen sind der  
Unteren Landschaftsbehörde anzuzeigen.
13. die Durchführung von Veranstaltungen, denen  
die Untere Landschaftsbehörde bzw. im Wald  
darüber hinaus der Landesbetrieb Wald und  
Holz NRW zugestimmt haben.
14. das Verbrennen von Schlagabraum in der  
freien Landschaft entsprechend den Regeln-  
gen der Kommune mit ausdrücklicher Zu-  
stimmung der Unteren Landschaftsbehörde  
bzw. im Wald entsprechend der Regelungen  
und mit Zustimmung des Landesbetriebes  
Wald und Holz NRW.
1415. Maßnahmen zur Umsetzung und Überwa-  
chung der in den Braunkohleplänen Hambach  
Teilplan 12/1 sowie Inden, räumlicher Teilab-  
schnitt II, festgelegten Ziele zur Grundwas-  
serabsenkung und Wiederauffüllung des  
Grundwasserkörpers und eine hierdurch be-  
wirkte Veränderung der Grundwasserspiegel-  
lagen sowie Maßnahmen zum Schutz des  
Grundwassers bzw. Wasserhaushaltes und  
zum Schutz von Feuchtgebieten nach Maß-

Darunter fällt auch die Gewinnung von  
Trinkwasser sowie Anlagen zur Vertei-  
lung/Transport und Speicherung von  
Trink-/ Abwasser.

Unberührt hiervon bleibt die Einhal-  
tung anderer gesetzlicher Vorschriften,  
z.B. nach Bau- und Wasser- und Ar-  
tenschutzrecht.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	gabe der jeweils erforderlichen bergrechtlichen oder wasserrechtlichen Gestattungen. Diese Maßnahmen sind mit der ULB abzustimmen.	

## HINWEISE AUF BEFREIUNGEN

### Befreiungen nach § 69 LG NW

Von den Geboten und Verboten kann die Untere Landschaftsbehörde nach § 69 LG NW auf Antrag Befreiung erteilen, wenn

- a) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall
- aa) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist, oder
- ab) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen würde oder
- b) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern.

In der Befreiung kann eine Geldleistung im Sinne des § 5 angeordnet werden. Der Beirat der Unteren Landschaftsbehörde kann einer beabsichtigten Befreiung mit der Folge widersprechen, dass der Kreistag über den Widerspruch zu unterrichten ist. Hat der Beirat nicht innerhalb von sechs Wochen nach der Aufforderung eine Stellungnahme abgegeben, so kann die Untere Landschaftsbehörde ohne die Stellungnahme entscheiden. Hält der Kreistag den Widerspruch für berechtigt, muss die Untere Landschaftsbehörde die Befreiung versagen. Wird der Widerspruch für unberechtigt gehalten, hat die Untere Landschaftsbehörde die Befreiung zu erteilen. Die Weisungsbefugnis der Landschaftsbehörden nach § 8 Abs. 3 bleibt unberührt.

Für die Befreiung von den Geboten und Verboten der forstlichen Nutzung (§ 35 LG NW) ist abweichend von § 69 Abs. 1 LG NW der Landesbetrieb Wald und Holz NRW zuständig. Er entscheidet im Einvernehmen mit der Unteren Landschaftsbehörde.

**~~Die Vorschriften der §§ 48d und 48e LG NW (Verfahrensvorschriften bei geplanten Eingriffen in bzw. in der Umgebung von FFH-Gebieten) sowie die Regelungen des § 62 LG NW (Schutz bestimmter Biotope) bleiben hiervon unberührt.~~**

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)**REGELUNGEN BEI ORDNUNGSWIDRIGKEITEN**

Nach § 70 Abs. 1 Ziff. 2 LG NW handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem gemäß § 34 Abs. 1 bis 4 LG NW in diesem Landschaftsplan enthaltenem allgemeinen oder gebietsspezifischen Verbot zuwiderhandelt.

Gemäß § 71 LG NW können Ordnungswidrigkeiten nach § 70 LG NW mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Höhe der Geldbuße richtet sich nach dem Bußgeldkatalog in der jeweils gültigen Fassung (z.Zt. bis 50.000,-€). Gegenstände, die zur Begehung einer Ordnungswidrigkeit nach § 70 LG NW gebraucht oder bestimmt gewesen sind, können eingezogen werden.

§ 70 LG NW wird nicht angewendet, wenn die Tat nach anderen Rechtsvorschriften mit Strafe bedroht ist. Von dieser Regelung ausgenommen sind die in den Bußgeldvorschriften geregelten Fälle der einfachen Sachbeschädigung; ihre Ahndung nach § 303 des Strafgesetzbuches ist ausgeschlossen.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
<b>2.1-1</b>	<b>NATURSCHUTZGEBIET „NEFFELBACHAUE“</b>	
<b>Ae, Be, Ce, Dd</b>	Größe: ca. 112,1 ha  Schutzzweck: Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt gemäß § 20 Buchstaben a, b, c sowie Satz 2 LG NW insbesondere  - wegen seiner Funktion als Lebensraum für nach der Roten Liste in Nordrhein-Westfalen gefährdete, bedrohte und seltene Tier- und Pflanzenarten, z.B. Steinkauz, Schleiereule, Baumfalke, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Pirol, Rohrweihe, Teichrohrsänger, Zwergtaucher, Wasserralle, Drosselrohrsänger, Neuntöter, Springfrosch, Wechselkröte, Große Moosjungfer, Libellenarten, Blasen-Segge, Ähren-Tausendkraut, Feld-Ulme und andere gefährdete Arten,  - zur Erhaltung und Entwicklung des Lebensraumes insbesondere für Amphibien der Roten Liste, wie Spring- und Laubfrosch,  - zur Erhaltung und Optimierung und Wiederherstellung naturnaher Strukturen des Neffelbachs und seiner autotypischen Lebensräume,  - zur Erhaltung und Optimierung des Gebietes als gut ausgeprägter, strukturreicher Biotopkomplex,  - wegen seiner Funktion als Vernetzungsbiotop in einer intensiv genutzten Agrarlandschaft,  - zur Erhaltung und Optimierung und Wiederherstellung eines naturnahen Bachsystems mit seinem Ufergehölzsaum,	Das Schutzgebiet besteht aus 8 Teilflächen.  Das Schutzgebiet verläuft im Auenbereich des regulierten Neffelbachs sowie unbegradigte Abschnitte des Mühlengrabens nördlich der B 265 und bei Juntersdorf. Insgesamt besteht der Bereich aus einem Mosaik von Biotopstrukturen (Feuchtgrünland, Ufergehölzen, Hochstaudenfluren, Röhrichtbeständen, Grünland, Obstwiesen, Ackerflächen, Auwaldresten, Gehölzen, Tümpeln) sowie zahlreichen, im Rahmen von Naturschutzmaßnahmen angelegten Kleingewässern.  Nördlich von Bessenich, am Mönchshof liegen naturnahe Auenwaldreste. Stellenweise finden sich Schilfbestände. Über einen Eschen-Stieleichenmischwald an der Luisgesmühle setzt sich das Schutzgebiet westlich der B 56 mit einem grundwassernahen Feuchtbioptypenkomplex auf Bruchmoortorf (geschützter Biotoptyp gemäß § 62 LG NW) und einer Aufforstungsfläche fort.  Die Verkehrsstrassen der B 477, B 56 bewirken eine räumliche Trennung und Isolierung der Teilflächen bzw. durch die B 265 zu dem angrenzenden Naturschutzgebiet 2.1-3 „Biotopkomplex am nordwestlichen Stadtrand von Zülpich“.  Das Naturschutzgebiet setzt sich in dem nördlich angrenzenden Landschaftsplan Vettweiß als und im westlich angrenzenden Landschaftsplan Kreuzau/ Nideggen als Naturschutzgebiet fort.  Die Ausweisung des Naturschutzgebietes erfolgt auch wegen der Bedeutung als Leitraum für die landschaftsbezogene Erholung im Naturpark Rheinland unter ausdrücklicher Beachtung der artenschutzrechtlichen und naturschutzfachlichen Erfordernisse.  Folgende schutzwürdige Biotope (Biotopkataster NRW) liegen teilweise innerhalb des Gebietes: BK-5205-039, BK-5305-908 bzw. sind Bestandteil des

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Erhaltung und Optimierung folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotope:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stillgewässer, Röhrichte, Auwälder, Bruch- und Sumpfwälder, Nass- und Feuchtgrünland, Sümpfe und Riede,</li> </ul> </li> <li>- wegen seiner Funktion als z.T. landesweit sowie regional bedeutsame Biotopverbundfläche,</li> <li>- aus Gründen des Bodendenkmalschutzes.</li> </ul>	<p>Gebiets: BK-5205-907, BK-5205-902, BK-5305-909, BK-5305-050, BK-5305-004, BK-5305-081.</p> <p>Folgende nach § 62 LG NW geschützte Biotope liegen innerhalb des Gebietes: GB-5205-504, GB-5305-502, GB- 5205-501, GB-5205-503, GB-5205-502.</p> <p>Folgende Biotopverbundflächen kommen in dem Gebiet vor: VB-K-5205-008, VB-K-5205-011, VB-K-5305-007, VB-K-5305-008, VB-K- 5305-009, VB-K- 5305-010.</p> <p>Im Gebiet liegt die archäologische Fundstelle EU 069 - Befestigung, Grabenrechteck Mönchshof</p>	
<p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturschutzgebiete unter 2.1.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 27</b>, die besonderen Festsetzungen für die forstliche Nutzung gemäß Ziff. 4, sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.</p>		
<p><u>Darüber hinaus gelten für die <b>Neffelbachau</b> die folgenden <b>gebietsspezifischen Verbote</b>:</u></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausübung der Jagd innerhalb des Schutzgebietes zwischen B 56 und der Stadtgrenze Zülpich im Westen in der Zeit vom 15.03. bis 15.08. Unberührt bleibt die Jagdnachfolge gemäß § 22a BJG.</li> <li>- Ausübung der Jagd innerhalb des Schutzgebietes westlich der B 477 in Richtung Neffelsee in der Zeit vom 15.03. bis 31.08. Unberührt bleibt die Jagdnachfolge gemäß § 22a BJG.</li> <li>- Ausübung der Jagd innerhalb des Schutzgebietes südlich den Neffelsees und des Eulenberges im Bereich der angelegten Teiche in der Zeit vom 15.03. bis 31.08. Unberührt bleibt die Jagdnachfolge gemäß § 22a BJG.</li> <li>- Die Ausübung des Angelsports für die Teiche westlich von Junterstdorf und südlich des Neffelsees sowie in den nach § 62 LG NW Geschützten Feuchtbiotopen und Teiche im gesamten Schutzgebiet.</li> </ul>	<p>Durch das zeitlich eingeschränkte Jagdverbot soll insbesondere der Schutz des Lebensraumes und der Brutvorkommen der Rohrweihe als streng geschützte Art sowie des Schwarzmilans und des Baumfalken gesichert werden.</p>	
<p>Folgende <b>Maßnahmen</b> werden festgesetzt (§ 26 LG NW bzw. in Verbindung mit § 25 LG NW):</p> <p>5.1/2.1-1-1 bis 5.1/2.1-1-5.</p>	<p>Die Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes erfolgt durch die Untere Landschaftsbehörde in Abstimmung mit den anderen zu beteiligenden Behörden.</p>	
<p>Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Durchführungsplanung nach Maßgabe eines gebietsspezifischen, parzellenscharfen Pflege- und Entwicklungskonzeptes bzw. Sofortmaßnahmenkonzeptes.</p>		

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

## 2.1-2 NATURSCHUTZGEBIET „EHEMALIGE KIESGRUBE AUF DEN STEINEN“

**Cc**

Größe: ca. 6,1 ha

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt gemäß § 20 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere

- zur Erhaltung des Lebensraumes für viele nach der Roten Liste in Nordrhein-Westfalen gefährdete, bedrohte und seltene Tier- und Pflanzenarten, z.B. Grauammer, Schafstelze, Sumpfohreule, Rebhuhn, Schwarzkehlchen, Kreuzkröte, Glanzloser Ehrenpreis, Wiesen-Glockenblume
- zur Erhaltung der Steilwände und des Kleinreliefs
- zur Erhaltung und Optimierung des Biotopkomplexes als Trittstein- und Refugialbiotop,
- zur Erhaltung der kleinflächigen Sandrasen
- aus erdgeschichtlichen und wissenschaftlichen Gründen,
- wegen seiner Funktion als regional bedeutsame Biotopverbundfläche.

Die ehemalige Kiesgrube liegt südlich der Bahntrasse Vettweiß – Zülpich. Die vorhandenen Kleintümpel sind trocken gefallen. Im nördlichen Teil der Fläche sind südostexponierte Kieswände vorhanden, die als Lebensraum von wärmebedürftigen Hautflüglern dienen. Das Gebiet wird von angepflanzten Laubbaumgehölzbereichen begrenzt. Die Sohle und die flacheren Böschungen bestehen aus nährstoffarmen, kiesigen Rohböden mit fortschreitender Gehölzsukzession.

Folgender schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW) liegt innerhalb des Gebietes: BK-5205-009.

Folgende Biotopverbundflächen kommen in dem Gebiet vor: VB-K-5205-008, VB-K-5205-009, VB-K-5205-010.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturschutzgebiete unter 2.1.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 27**, sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Folgende **Maßnahmen** werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.1-2-1 und 5.1/2.1-2-2.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Durchführungsplanung nach Maßgabe eines gebietspezifischen, parzellenscharfen Pflege- und Entwicklungskonzeptes.

Die Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes erfolgt durch die Untere Landschaftsbehörde in Abstimmung mit den anderen zu beteiligenden Behörden.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

## 2.1-3 NATURSCHUTZGEBIET „BIOTOPKOMPLEX AM NORDWESTLICHEN STADTRAND VON ZÜLPICH“

**Cd, Ce, Dd,  
De** Größe: ca. 27,0 ha

### Schutzzweck:

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt gemäß § 20 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere

- zur Erhaltung des Lebensraumes für viele, nach der Roten Liste in Nordrhein-Westfalen gefährdete, bedrohte und seltene Tier- und Pflanzenarten, z.B. Steinkauz, Grünspecht, Feld-Ulme,
- zur Erhaltung und Optimierung des Gebietes als gut ausgeprägter, strukturreicher Biotopkomplex
- wegen seiner Stadt-Umland Verbindungsfunktion als Stadtrandbiotop,
- zur Erhaltung und Optimierung der Streuobstbestände als wichtiges Kulturbiotop und Lebensraum gefährdeter Tierarten,
- zur Erhaltung der strukturreichen Grünlandbereiche.
- zur Erhaltung und Optimierung folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotope:
  - Auwälder,
- wegen seiner Funktion als regional bedeutsame Biotopverbundfläche,

Das Schutzgebiet umfasst den südlich der B 265 gelegenen Zülpicher Stadtwald als gut ausgebildeter Hartholzauenwald mit charakteristischer Krautschicht. Daran schließen bis zur Zülpicher Stadtbefestigung reichende Streuobst- und Grünlandflächen an, die als reich strukturierte Grünlandbiotope ausgebildet sind.

Folgende schutzwürdige Biotope (Biotopkataster NRW) liegen innerhalb des Gebietes: BK-5205-023 bzw. teilweise innerhalb des Gebietes: BK-5205-039.

Folgender nach § 62 LG NW geschützte Biotop liegt innerhalb des Gebietes: GB-5205-503.

Folgende Biotopverbundflächen kommen in dem Gebiet vor: VB-K-5205-001, VB-K-5305-012.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturschutzgebiete unter 2.1.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 27**, die besonderen Festsetzungen für die forstliche Nutzung gem. Ziff. 4 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Folgende **Maßnahmen** werden festgesetzt (§ 26 LG NW bzw. in Verbindung mit § 25 LG NW): 5.1/2.1-3-1 und 5.1/2.1-3-2.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Durchführungsplanung nach Maßgabe eines gebietsspezifischen, parzellenscharfen Pflege- und Entwicklungskonzeptes.

Die Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes erfolgt durch die Untere Landschaftsbehörde in Abstimmung mit den anderen zu beteiligenden Behörden.



Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
<b>2.1-4</b>	<b>NATURSCHUTZGEBIET „ROTBACH-NIEDERUNG“</b>	
<b>Ch, Df, Dg, Dh, Ed, Ee, Ef, Fd</b>	Größe: ca. 109,0 ha	Das Schutzgebiet besteht aus fünf Teilflächen.
	Schutzzweck: Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt gemäß § 20 Buchstaben a, b, c sowie Satz 2 LG NW insbesondere	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wegen seiner Funktion als Lebensraum für nach der Roten Liste in Nordrhein-Westfalen gefährdete, bedrohte und seltene Tier- und Pflanzenarten, z.B. Rebhuhn, Grauammer, Grünspecht, Nachtigall, Pirol, Springfrosch, Feld-Ulme, Faden-Binse, Großer Wiesenknopf, Moor-Labkraut, Grüne Teichbinse, Kriechende Hauhechel, Gewöhnliches Sonnenröschen, Steinquendel, Haar-Ginster</li> <li>- zur Erhaltung, Optimierung und Wiederherstellung naturnaher Strukturen des Rotbachs und seiner autotypischen Lebensräume,</li> <li>- zur Erhaltung und Optimierung des Gebietes als gut ausgeprägter, strukturreicher Biotopkomplex,</li> <li>- zur Wiederherstellung der Feuchtwälder,</li> <li>- wegen seiner Funktion als Vernetzungsbiotop in einer intensiv genutzten Agrarlandschaft</li> <li>- zur Erhaltung und Optimierung und Wiederherstellung eines naturnahen Bachsystems mit seinem Ufergehölzsaum,</li> <li>- zur Erhaltung und Optimierung der Kalkmagerrasen als Lebensraum seltener Tier- und Pflanzenarten,</li> <li>- zur Erhaltung mehrerer alter, landschaftsbildprägender Alleen und Einzelbäume,</li> <li>- wegen der Eigenart und besonderen Schönheit der Hangbereiche und ihrer Bedeutung für das Landschaftsbild,</li> <li>- zur Erhaltung des Erholungsraumes mit hohem Natur- und Kulturerlebniswert</li> </ul>	<p>Das Schutzgebiet umfasst den Niederungsbereich des Rotbachs, der einen strukturreichen Biotopkomplex aus Gehölz- und Waldbeständen, Röhrichten, Kleingewässern, Weideland, Feuchtgrünland, alten Obstbaumbeständen und parkartigen Anlagen bilden.</p> <p>An den begradigten Rotbach mit teilweise naturnahem Gehölzsaum grenzen insbesondere im nördlichsten Abschnitt des Schutzgebietes bei Mülheim und Wichterich stellenweise direkt Ackerflächen. Westlich Wichterich liegt als Kulturdenkmal eine ehemalige Motte. In den parkartigen Anlagen bei Haus Busch, der Bouligmühle, bei Burg Mülheim und südlich Haus Bollheim finden sich landschaftsbildprägende Alleen und Einzelbäume.</p> <p>Der Abschnitt östlich von Sinzenich "Sinzenicher Bruch und Saurenbruch" weist besonders wertvolle Feuchtgebiete (Feuchtwälder, Feuchtgrünland und Röhrichte) auf.</p> <p>Der südlichste Abschnitt bei Schwerfen zeichnet sich durch einen frei mäandrierenden Rotbach aus, wobei in der Aue noch Reste von Feuchtwiesen und Auwald vorhanden sind. Die Muschelkalkhänge weisen Kalkmagerrasen auf. Im südlich angrenzenden Landschaftsplan 28 Mechernich setzt sich das Naturschutzgebiet als NSG 2.1-2 „Rot- und Bruchbachtal“ fort.</p> <p>Die Ausweisung des Naturschutzgebietes erfolgt auch wegen der Bedeutung als Leitraum für die landschaftsbezogene Erholung im Naturpark Rheinland unter ausdrücklicher Beachtung der artenschutzrechtlichen und naturschutzfachlichen der Erfordernisse.</p> <p>Folgende schutzwürdige Biotope (Biotopkataster NRW) liegen teilweise innerhalb des Gebietes: BK-5206-022, BK-5306-007 bzw. sind Bestandteil des Gebietes: BK-5206-903, BK-5306-901, BK-5305-910, BK-5305-051, BK-5305-065, BK 5305-051.</p>

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Erhaltung und Optimierung folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotope:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stillgewässer, Nass- und Feuchtgrünland, Röhrichte, Sümpfe und Riede, Trocken- und Halbtrockenrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte</li> </ul> </li> <li>- wegen seiner Funktion als landesweit bedeutsame Biotopverbundfläche.</li> </ul>	<p>Folgende nach § 62 LG NW geschützte Biotope liegen innerhalb des Gebietes: GB-5206-003, GB-5305-503, GB-5305-703, GB-5305-508.</p> <p>Folgende Biotopverbundflächen kommen in dem Gebiet vor: VB-K-5305-016, VB-K-5305-018.</p>
	<p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturschutzgebiete unter 2.1.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 27</b>, die besonderen Festsetzungen für die forstliche Nutzung gemäß Ziff. 4, sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.</p>	
	<p>Darüber hinaus gelten folgende <b>gebietsspezifischen Verbote</b>:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausübung der Jagd vom 15.03 bis 15.08 im Sinzenicher Bruch südlich der Ortslage Sinzenich <del>für das im</del> <u>gesamten</u> Feuchtgebiet. Unberührt bleibt die Jagdnachfolge gemäß § 22a BJG.</li> </ul>	<p>Durch das zeitlich eingeschränkte Jagdverbot soll insbesondere der Schutz des Lebensraumes und der Brutvorkommen der Rohrweihe als streng geschützte Art gesichert werden.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausübung der Jagd vom 15.03 bis 31.08 südwestlich der L 264 bis Haus Bollheim. Unberührt bleibt die Jagdnachfolge gemäß § 22a BJG.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Grünland mit Pferden mit mehr als 2 GVE/ ha oder durch Koppelschafhaltung in der Zeit vom 01. November bis zum 31. März zu beweiden. Sollte sich zeigen, dass dies dem Schutzzweck zuwider läuft, ist die Untere Landschaftsbehörde berechtigt, die Winterbeweidung gänzlich zu untersagen.</u></li> </ul>	
	<p>Folgende <b>Maßnahmen</b> werden festgesetzt (§ 26 LG NW bzw. in Verbindung mit § 25 LG NW): 5.1/2.1-4-1 bis 5.1/2.1-4-5.</p>	
	<p>Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Durchführungsplanung nach Maßgabe eines gebietsspezifischen, parzellenscharfen Pflege- und Entwicklungskonzeptes.</p>	<p>Für den Rotbach liegt ein Auftrag des Erftverbandes erstelltes Renaturierungskonzept vor. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in Abstimmung mit dem Erftverband als Unterhaltungsträger.</p>
		<p>Die Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes erfolgt durch die Untere Landschaftsbehörde in Abstimmung mit den anderen zu beteiligenden Behörden.</p>

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
<b>2.1-5</b>	<b>NATURSCHUTZGEBIET „FEUCHTGEHÖLZE, MAGER- UND OBSTWIESEN ÖSTLICH NEMMENICH“</b>	
<b>Ee</b>	<p data-bbox="383 302 606 336">Größe: ca. 11,6 ha</p> <p data-bbox="383 369 550 403">Schutzzweck:</p> <p data-bbox="383 403 981 492">Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt gemäß § 20 Buchstaben a, b, c sowie Satz 2 LG NW insbesondere</p> <ul data-bbox="383 504 981 1220" style="list-style-type: none"> <li>- wegen seiner Funktion als Lebensraum für nach der Roten Liste in Nordrhein-Westfalen gefährdete, bedrohte und seltene Tier- und Pflanzenarten, z.B. Pirol, Nachtigall,</li> <li>- wegen seiner Bedeutung als Amphibienlebensraum,</li> <li>- zur Erhaltung, Optimierung und Wiederherstellung der Feuchtbiotop,</li> <li>- wegen seiner Funktion als Vernetzungsbiotop in einer intensiv genutzten Agrarlandschaft.</li> <li>- zur Erhaltung und Optimierung folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotop: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stillgewässer, Röhrichte, Sümpfe und Riede,</li> <li>- Mager- und Obstwiesen</li> </ul> </li> <li>- wegen seiner Funktion als landesweit bedeutende Biotopverbundfläche,</li> </ul> <p data-bbox="383 1243 981 1422">Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturschutzgebiete unter 2.1.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 27</b>, die besonderen Festsetzungen für die forstliche Nutzung gemäß Ziff. 4, sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.</p> <p data-bbox="383 1433 981 1523">Folgende <b>Maßnahmen</b> werden festgesetzt (§ 26 LG NW bzw. in Verbindung mit § 25 LG NW): 5.1/2.1-5-1 bis 5.1/2.1-5-3.</p> <p data-bbox="383 1556 981 1668">Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Durchführungsplanung nach Maßgabe eines gebietspezifischen, parzellenscharfen Pflege- und Entwicklungskonzeptes.</p>	<p data-bbox="1005 302 1482 369">Das Schutzgebiet besteht aus zwei Teilflächen.</p> <p data-bbox="1005 504 1482 828">Das Naturschutzgebiet umfasst zwei bodenfeuchte Feldgehölze mit Mager- und Obstwiesen sowie artenreichem Grünland. Die Teilflächen werden von der B56 durchschnitten. Die Gehölze werden vor allem durch einen Pappelbestand im Norden und einen Erlbruchwaldrest auf der südlichen Teilfläche gebildet. In den Flächen befinden sich angelegte Kleingewässer, die stellenweise verlanden.</p> <p data-bbox="1005 840 1482 929">Folgender schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW) liegt innerhalb des Gebietes: BK-5306-017.</p> <p data-bbox="1005 940 1482 1030">Folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotop liegt innerhalb des Gebietes: GB-5306-312.</p> <p data-bbox="1005 1131 1482 1198">Folgende Biotopverbundfläche kommt in dem Gebiet vor: VB-K-5305-016.</p> <p data-bbox="1005 1433 1482 1579">Die Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes erfolgt durch die Untere Landschaftsbehörde in Abstimmung mit den anderen zu beteiligenden Behörden.</p>

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
<b>2.1-6</b>	<b>NATURSCHUTZGEBIET „BLEIBACHNIEDERUNG“</b>	
<b>Ef, Eg, Fe, Ff, Fg</b>	<p data-bbox="316 333 533 362">Größe: ca. 55,1 ha</p> <p data-bbox="316 400 477 430">Schutzzweck:</p> <p data-bbox="316 432 903 517">Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt gemäß § 20 Buchstaben a, b, c sowie Satz 2 LG NW insbesondere</p> <ul data-bbox="316 526 903 1406" style="list-style-type: none"> <li>- zur Erhaltung des Lebensraumes für nach der Roten Liste in Nordrhein-Westfalen gefährdete Tier- und Pflanzenarten, z.B. Schwarzkehlchen, Pirol, Nachtigall, Steinkauz, Neuntöter, Rohrweihe, Weiße Seerose, Großer Wiesenknopf, Herbstzeitlose, Rauhaar-Veilchen,</li> <li>- zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von artenreichen Feuchtwiesen als auen-typischer Lebensraum,</li> <li>- zur Erhaltung und Optimierung des Bachlaufes und seines Ufergehölzsaumes,</li> <li>- zur Erhaltung der gliedernden Landschaftsstrukturen wie Hecken, Gebüsche und Obstwiesen in einer kleinparzellierten Kulturlandschaft,</li>   <li>- zur Erhaltung und Optimierung folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotope: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nass- und Feuchtgrünland, Röhrichte, Stillgewässer, Fließgewässer, Sümpfe und Riede</li> </ul> </li> <li>- wegen seiner Funktion als regional bedeutsame Biotopverbundfläche.</li> </ul> <p data-bbox="316 1422 903 1597">Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturschutzgebiete unter 2.1.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 27</b>, die besonderen Festsetzungen für die forstliche Nutzung gemäß Ziff. 4, sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.</p> <p data-bbox="316 1615 903 1675">Darüber hinaus gelten folgende <b>gebietspezifischen Verbote</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausübung der Jagd vom 15.03 bis 15.08. nördlicher der Bahnlinie Euskirchen-Zülpich bis zur Stadtgrenze Zülpich. Unberührt bleibt die Jagdnachfolge gemäß § 22a BJG.</li> <li>- Angeln an Klein- und Stillgewässern und nach § 62 LG NW Geschützten Biotopen</li> </ul> <p data-bbox="316 1872 903 1957">Folgende <b>Maßnahmen</b> werden festgesetzt (§ 26 LG NW bzw. in Verbindung mit § 25 LG NW): 5.1/2.1-6-1 bis 5.1/2.1-6-6.</p> <p data-bbox="316 1966 903 2083">Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Durchführungsplanung nach Maßgabe eines gebietspezifischen, parzellenscharfen Pflege- und Entwicklungskonzeptes bzw. Sofortmaß-</p>	<p data-bbox="932 333 1398 394">Das Schutzgebiet besteht aus zwei Teilflächen.</p> <p data-bbox="932 526 1398 931">Das NSG umfasst den südlich der B 56n bis zur L 178 auf der Höhe von Enzen gelegenen Teil des Bleibaches und seiner Aue. Das Bleibachtal ist hier durch eine reichgegliederte Bachaue mit bachbegleitenden Gehölzstreifen und Grünland- und Streuobstkomplexen geprägt. Das Schutzgebiet umfasst zahlreiche Kleingewässer und ein Pappelwäldchen nördlich der Bahnlinie Euskirchen-Zülpich sowie einen naturnah zurückgebauten Abschnitt des Bleibachs nördlich der Kläranlage Dürscheven.</p> <p data-bbox="932 940 1398 1084">Das Schutzgebiet setzt sich nördlich im angrenzenden Landschaftsplan 16 Euskirchen als Naturschutzgebiet 2.1-1 „Bleibachaue mit angrenzenden Feuchtwiesen“ fort.</p> <p data-bbox="932 1093 1398 1178">Folgender schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW) liegt teilweise innerhalb des Gebietes: BK-5306-022.</p> <p data-bbox="932 1187 1398 1272">Folgende nach § 62 LG NW geschützte Biotope liegen innerhalb des Gebietes: GB-5306-315, GB-5306-316.</p> <p data-bbox="932 1348 1398 1411">Das Gebiet ist Teil der Biotopverbundfläche VB-K-5206-003, VB-K-5306-005.</p> <p data-bbox="932 1684 1398 1827">Durch das zeitlich eingeschränkte Jagdverbot soll insbesondere der Schutz des Lebensraumes und der Brutvorkommen der Rohrweihe als streng geschützte Art gesichert werden.</p> <p data-bbox="932 1872 1398 1957">Für den Bleibach liegt ein Auftrag des Erftverbandes erstelltes Renaturierungskonzept vor.</p> <p data-bbox="932 1966 1398 2083">Die Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes erfolgt durch die Untere Landschaftsbehörde in Abstimmung mit den anderen zu beteiligenden</p>

Planquadrat	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht
Ziffer		(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	nahmenkonzeptes.	Behörden.

## 2.1-7 NATURSCHUTZGEBIET „VLATTENER BACH ZWISCHEN MERZENICH UND LÖVENICH“

**Cf, Df**

Größe: ca. 22,8 ha

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt gemäß § 20 Buchstaben a, b, c LG sowie Satz 2 NW insbesondere

- zur Erhaltung des Lebensraumes für viele, nach der Roten Liste in Nordrhein-Westfalen Bedrohte, gefährdete und seltene Tier- und Pflanzenarten, wie z.B. Pirol, Steinkauz, Teichrohrsänger, Nachtigall, Schafstelze, Herbstzeitlose
- zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von artenreichen Feuchtwiesen als auentypischer Lebensraum,
- zur Erhaltung und Optimierung des Bachlaufes und seines Ufergehölzsaumes,
- zur Erhaltung der gliedernden Landschaftsstrukturen wie Hecken, Gebüsche und Obstwiesen in einer kleinparzellierten Kulturlandschaft,
- wegen seiner Funktion als regional bedeutsame Biotopverbundfläche,
- aus Gründen des Bodendenkmalschutzes.

Das Schutzgebiet umfasst die Bachau des Vlattener Bachs mit einem bachbegleitenden Gehölzstreifen und angrenzenden Grünlandbereichen und Streuobstwiesen (oft ausgeprägt als Reste von Streuobstwiesenbeständen in den Ortsrandlagen). Der Bachlauf ist meist begradigt - zwischen Floren und Lövenich sind Teilbereiche naturnah. Am Ortsrand von Floren befindet sich ein Wassergraben mit alten Kopfweiden und Kopfpappeln (Kulturdenkmal).

Folgender schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW) liegt teilweise innerhalb des Gebietes: BK-5305-058.

Folgende Biotopverbundflächen kommen in dem Gebiet vor: VB-K-5305-014.

Im Gebiet liegt die archäologische Fundstelle EU 009 Befestigung Grabenanlage.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturschutzgebiete unter 2.1.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 27**, sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Folgende **Maßnahmen** werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.1-7-1 bis 5.1/2.1-7-3\*.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Durchführungsplanung nach Maßgabe eines gebietsspezifischen, parzellenscharfen Pflege- und Entwicklungskonzeptes.

Die Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes erfolgt durch die Untere Landschaftsbehörde in Abstimmung mit den anderen zu beteiligenden Behörden.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

## 2.1-8 NATURSCHUTZGEBIET „GÖRRESBERG UND SCHIEVELSBERG“

Dg, Dh, Ef

Größe: ca. 59,7 ha

Das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen.

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt gemäß § 20 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere

- zur Erhaltung des Lebensraumes für viele, nach der Roten Liste in Nordrhein-Westfalen bedrohte, gefährdete und seltene Tier- und Pflanzenarten, z.B. Rebhuhn, Nachtigall, Heil Ziest, Golddistel, Großblütige Braunelle, Gewöhnliches Kreuzblümchen, Schwarznessel,
  - zur Erhaltung und Optimierung des Gebietes als gut ausgeprägter, strukturreicher Biotopkomplex mit Heidebereichen, Kalkmagerrasenrelikten, Gebüschstrukturen, Pionierwaldgesellschaften und Niederwaldbereichen,
  - zur Erhaltung des Lösshohlwegs als Vernetzungsbiotop mit hoher struktureller Vielfalt,
  - zur Erhaltung, zum Schutz und zur Wiederherstellung des offenen Charakters in den Kalkmagerrasenbereichen und Heidebiotopen,
  - zur Erhaltung und Entwicklung der naturnahen Waldbestände und Feldgehölze,
  - zur Erhaltung des charakteristischen Reliefs der Terrassenkante,
  - wegen seiner Funktion als Vernetzungsbiotop in einer intensiv genutzten Agrarlandschaft.
- 
- zur Erhaltung und Optimierung folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotope:
    - Zergstrauch-, Ginster-, Wacholderheiden,
  - wegen seiner Funktion als z.T. landesweit sowie regional bedeutsame Biotopverbundfläche.
  - wegen seiner Geowissenschaftlichen Bedeutung.

Das Schutzgebiet erstreckt sich entlang einer Terrassenkante zwischen Schwerfen und Ülpenich. Es umfasst eine schräg gestellte Hauptterrasse mit Steilhang nach Westen. Geologisch sind Kiese und Sande prägend, daneben Reste von Lößdecken, Buntsandstein und Muschelkalk. Die südlich von Linzenich liegenden Steilhänge zeichnen sich durch Calluna-Heide, Besenginsterheide und Niederwald mit Gebüschformationen unterschiedlicher Entwicklungsstadien und Staudensäumen aus. Besondere Bedeutung haben die fragmentarisch vorhandenen Kalkmagerrasen.

Nördlich des Eulenbergs liegt ein gut ausgeprägter Lösshohlweg mit guter Habitatstruktur für Busch- und Bodenbrüter.

Die nördliche Teilfläche des Schutzgebietes zwischen Ülpenich und Linzenich umfasst einen Waldkomplex, der hauptsächlich aus Stieleichen gebildet wird.

Folgende schutzwürdige Biotope (Biotopkataster NRW) liegen innerhalb des Gebietes: BK-5305-067, BK-5305-070, BK-5305-049, BK-5306-002.

Folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotop liegt innerhalb des Gebietes: GB-5305-506

Folgende Biotopverbundflächen kommen in dem Gebiet vor: VB-K-5305-016, VB-K-5305-019.

Folgendes Geowissenschaftlich schutzwürdiges Objekt (GeoSchob NRW) liegt innerhalb des Gebietes: GK-5305-006.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturschutzgebiete unter 2.1.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 27**, die besonderen Festsetzungen für die forstliche Nutzung gemäß Ziff. 4, sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Folgende **Maßnahmen** werden festgesetzt (§ 26 LG NW bzw. in Verbindung mit § 25 LG NW): 5.1/2.1-8-1 und 5.1/2.1-8-2.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Durchführungsplanung nach Maßgabe eines gebietsspezifischen, parzellenscharfen Pflege- und Entwicklungskonzeptes.

Die Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes erfolgt durch die Untere Landschaftsbehörde in Abstimmung mit den anderen zu beteiligenden Behörden.

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

## 2.1-9

**NATURSCHUTZGEBIET  
„FEUCHT- UND OBSTWIESEN AM MARIENBACH“**

Cg

Größe: ca. 31,6 ha

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt gemäß § 20 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere

- zur Erhaltung des Lebensraumes für viele, nach der Roten Liste in Nordrhein-Westfalen gefährdete und seltene Tier- und Pflanzenarten, z.B. Feldschwirl, Corthippus montranus, Corthippus dorsatus, Zweizeilige Segge, Wunder-Segge, Teufelsabbiß, Großer Wiesenknopf, Sumpf-Weidenröschen, Herbstzeitlose, Chrysanthemum segetum,
- zur Erhaltung, Optimierung und Wiederherstellung des von autotypischen Biotopen wie Feucht- und Nasswiesen, Röhrichtbeständen, Großseggenriedern, naturnahen Fließgewässern mit uferbegleitenden Hochstaudenfluren und Gehölzen
- zur Erhaltung und Optimierung der ortsnahen Obstwiesenbestände
- zur Erhaltung des strukturreichen Feuchtgrünlandkomplexes als Vernetzungselement
- zur Erhaltung und Optimierung folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotope:
  - Sümpfe und Riede, Röhrichte, Nass- und Feuchtgrünland,
  - wegen seiner Funktion als landesweit bedeutsame Biotopverbundfläche.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturschutzgebiete unter 2.1.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 27**, sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Darüber hinaus gelten folgende **gebietspezifischen Verbote**:

- Ausübung der Jagd vom 15.03 bis 30.06. Unberührt bleibt die Jagdnachfolge gemäß § 22a BJG.
- Grünland mit Pferden mit mehr als 2 GVE/ ha oder durch Koppelschafhaltung in der Zeit vom 01. November bis zum 31. März zu beweiden. Sollte sich zeigen, dass dies dem Schutzzweck zuwider läuft, ist die Untere Landschaftsbehörde berechtigt, die Winterbeweidung gänzlich zu untersagen.
- Grünland in der Zeit vom 15. April bis 15. Juni abzuschleppen und zu walzen. Sofern die Witterung ein Abschleppen nicht zulässt, kann in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde eine andere Vereinbarung getroffen werden.

Das Schutzgebiet liegt südlich von Sinzenich und umfasst einen Feucht- und Nasswiesenkomplex am grabenartig ausgebauten Marienbach. Die Fließgewässer sind z. T. mit Schilfröhricht bewachsen und werden streckenweise von nicht bewirtschafteten Hochstaudensäumen und lückigen Gehölzreihen begleitet. Im südlichen Bereich liegt eine vernässte Fläche mit Schilfröhricht, Weidengebüsch, Großseggenbeständen und Feuchtgrünland.

Im Nordosten liegen intensiv beweidete Grünlandbereiche: Nahe Sinzenich liegen struktur- und höhlenreiche Obstbaumweiden.

Folgender schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW) liegt innerhalb des Gebietes: BK-5305-911.

Folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotop liegt innerhalb des Gebietes: GB-5305-504.

Folgende Biotopverbundfläche kommt in dem Gebiet vor: VB-K-5305-016.

Durch das zeitlich eingeschränkte Jagdverbot soll insbesondere der Schutz des Lebensraumes verschiedener schützenswerter Vogelarten, insbesondere des Steinkauzes gesichert werden.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
<b>2.1-10</b>	<b>NATURSCHUTZGEBIET „AUF DER HEIDE“</b>	
<b>Dg</b>	<p data-bbox="316 241 903 302">Folgende <b>Maßnahmen</b> werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.1-9-1 bis 5.1/2.1-9-4.</p> <p data-bbox="316 327 903 443">Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Durchführungsplanung nach Maßgabe eines gebietsspezifischen, parzellenscharfen Pflege- und Entwicklungskonzeptes.</p> <p data-bbox="316 589 517 620">Größe: ca. 5,6 ha</p> <p data-bbox="316 658 903 741">Schutzzweck: Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt gemäß § 20 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere</p> <ul data-bbox="316 768 903 1346" style="list-style-type: none"> <li>- zur Erhaltung und Entwicklung des Lebensraumes für viele nach der Roten Liste in Nordrhein-Westfalen gefährdete und seltene Tier- und Pflanzenarten, der mageren Grünlandstandorte,</li> <li>- zur Erhaltung und Vernetzung als wichtiger Lebensraum für verschiedene Vogelarten der Bördelandschaft wie z.B. Braunkehlchen, Nachtigall,</li> <li>- zur Erhaltung, Erweiterung und Entwicklung eines strukturreichen Grünlandkomplexes als Vernetzungselement,</li> <li>- Entwicklung als Trittsteinbiotop in der dominierten Ackerbörde,</li> <li>- wegen seiner Funktion als landesweit bedeutende Biotopverbundfläche.</li> </ul> <p data-bbox="316 1361 903 1422">Folgende <b>Maßnahmen</b> werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.1-10-1 bis 5.1/2.1-10-2.</p> <p data-bbox="316 1447 903 1559">Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Durchführungsplanung nach Maßgabe eines gebietsspezifischen, parzellenscharfen Pflege- und Entwicklungskonzeptes.</p>	<p data-bbox="932 241 1393 389">Die Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes erfolgt durch die Untere Landschaftsbehörde in Abstimmung mit den anderen zu beteiligenden Behörden.</p> <p data-bbox="932 768 1393 943">Das Schutzgebiet liegt oberhalb des Eulenberges auf dem Hochplateau der Zülpicher Börde zwischen Sinzenich und Enzen in der durch große Acker-schläge bewirtschafteten Offenland-schaft.</p> <p data-bbox="932 958 1393 1279">Teilbereiche sind im Rahmen von Kom-pensationsmaßnahmen als artenrei-ches Grünland angelegt worden und haben sich in guter Ausprägung entwi-ckelt. Die südliche Fläche soll im Rah-men der Flurbereinigung Schwerfen ebenfalls als artenreiches Grünland entwickelt werden. Die angrenzenden Feldgehölzstrukturen werden durch prägende Stieleichenbestände be-stimmt.</p> <p data-bbox="932 1294 1393 1346">Folgende Biotopverbundfläche kommt in dem Gebiet vor: VB-K-5305-002</p> <p data-bbox="932 1361 1393 1503">Die Erarbeitung des Pflege- und Ent-wicklungskonzeptes erfolgt durch die Untere Landschaftsbehörde in Abstim-mung mit den anderen zu beteiligenden Behörden.</p>



Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
<b>2.1-11</b>	<b>NATURSCHUTZGEBIET „BÜRVENICHER BERG/ TÖTSCHBERG“</b>	
<b>Ag, Ah, Bg, Bh</b>	<p>Größe: ca. 17,1 ha</p> <p>Schutzzweck: Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt gemäß § 20 Buchstaben a, b, c und 48 c LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wegen der Bedeutung des Gebietes für die Errichtung eines zusammenhängenden ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete in Europa (Natura 2000);</li> <li>- zur Erhaltung und Entwicklung folgender natürlicher Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>typisch ausgebildete, orchideenreiche Trepsen-Schwengel Kalkmagerrasen</b> (6210, Prioritärer Lebensraum), mit ihrer charakteristischen Vegetation und Fauna,</li> <li>- Erhaltung von den mit o.g. Biotoptypen eng verzahnten Magerrasen und Gehölzstreifen ,</li> <li>- zur Erhaltung des Lebensraumes für viele, nach der Roten Liste in Nordrhein-Westfalen bedrohte, seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten, wie z.B. Schlingnatter, Decticus verrucivorus, zahlreiche gefährdete Schmetterlingsarten, Orchideenarten, Gewöhnliches Sonnenröschen, Skabiosen-Flockenblume, Gemeines Zittergras, Berberitze, Feld-Mannstreu,</li> <li>- zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von artenreichen Feuchtwiesen als auentypischer Lebensraum am Mausbach</li> <li>- zur Erhaltung und Optimierung folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotope: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trocken- und Halbtrockenrasen,</li> <li>- Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>— wegen seiner Funktion als z.T. landesweit sowie regional bedeutsame Biotopverbundfläche.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturschutzgebiete unter 2.1.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 27</b>, die besonderen Festsetzungen für die forstliche Nutzung gemäß Ziff. 4, sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.</p> <p><u>Darüber hinaus gelten folgende <b>gebietsspezifische Verbote</b>:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Grünland mit Pferden mit mehr als 2 GVE/ ha oder durch Koppelschafhaltung in der Zeit vom 01. November bis zum 31. März zu beweiden. Sollte sich zeigen, dass dies dem Schutzzweck zuwider läuft, ist die Untere Landschaftsbehörde berechtigt, die Winterbewei-</u></li> </ul>	<p>Das Gebiet besteht aus 3 Teilflächen.</p> <p>Folgendes Natura-2000-Gebiet ist Teil des Schutzgebietes: DE-5305-301 Bürvenicher Berg/ Tötschberg.</p> <p>Das Schutzgebiet liegt im Naturraum Wollersheimer Stufenländchen an der südlichen Plangebietsgrenze und setzt sich im angrenzenden Landschaftsplan Mechernich als NSG "Bürvenicher Berg und Tötschberg sowie Berg- und Mausbachtal" fort. Es umfasst Magerrasenkomplexe auf Muschelkalk mit thermophilen Säumen und Gehölzstrukturen. Weiterhin werden ein Feuchtbereich und die angrenzenden Grünlandflächen am Mausbach festgesetzt.</p> <p>Folgender schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW) liegt innerhalb des Gebietes: BK-5305-912.</p> <p>Folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotop liegt innerhalb des Gebietes: GB-5305-803</p> <p>Folgende Biotopverbundflächen kommen in dem Gebiet vor: VB-K-5305-011, VB-K-5305-013.</p>

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

dung gänzlich zu untersagen.

- Grünland in der Zeit vom 15. April bis 15. Juni abzuschleppen und zu walzen. Sofern die Witterung ein Abschleppen nicht zulässt, kann in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde eine andere Vereinbarung getroffen werden.

Folgende **Maßnahmen** werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.1-11-1 bis 5.1/2.1-11-3.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Durchführungsplanung nach Maßgabe eines gebietsspezifischen, parzellenscharfen Pflege- und Entwicklungskonzeptes.

Die Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes erfolgt durch die Untere Landschaftsbehörde in Abstimmung mit den anderen zu beteiligenden Behörden.

## 2.1-12

### NATURSCHUTZGEBIET „SCHLUCHTBACHTAL/ TALSYSTEM BÜRVENICHER BACH“

#### Ag

Größe: ca. 52,5 ha

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt gemäß § 20 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere

- zur Erhaltung des Lebensraumes für viele nach der Roten Liste in Nordrhein-Westfalen gefährdete, bedrohte und seltener Tier- und Pflanzenarten, z.B. Kleiner Klappertopf, Gemeines Zittergras, Gewöhnliches Sonnenröschen, Knäuel-Glockenblume, Fransen-Enzian, Deutscher Enzian, Gemeine Akelei, Großer Ehrenpreis, Fransen-Enzian, Köcherfliegen Arten (*Plectrocnemia conspersa*)
- zur Erhaltung und Optimierung der Kalkmagerrasenfragmente,
- aus erdgeschichtlichen und wissenschaftlichen Gründen,
- zur Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Gewässerstrukturen mit ihren begleitenden Gehölzstrukturen,
- zur Erhaltung des ausgeprägten Reliefs und der offenen Felsbereiche,
- zur Wiederherstellung naturnaher, standorttypischer Waldkomplexe,
- wegen der Seltenheit und besonderen Eigenart des Gebietes,

Die über den Herrenberg verbundenen, tief eingeschnittenen Talsysteme des Schluchtbachs und des Bürvenicher Bachs liegen in der naturräumlichen Einheit des Wollersheimer Stufenländchens.

Das Schluchtbachtal südwestlich von Eppenich wird von einem mäßig hängigen Wiesental mit Weiden und Gebüsch begleitet. Im Südwesten sind artenreiche Kalkmagerrasenfragmente an einem Felsabbruch erhalten. Der bis zu 1,5m breite Schluchtbach ist eingetieft – das Bachbett ist abschnittsweise vollständig zerstört.

Das tief in felsige Muschelkalk- und Buntsandstein eingeschnittene Bachtalsystem des Bürvenicher Bachs weist einen begleitenden Erlen-Eschenwald bzw. Gebüschstrukturen auf. Stellenweise sind Reste von Kalkmagerrasen vorhanden. Der südliche Quellbach wurde zu einem Fischteich aufgestaut (nicht im Nebenschluss). Ein Teil der Bachverzweigungen ist mit Fichte aufgeforstet.

Die beiden Talsysteme werden über den Herrenberg mit einem Laubwaldkomplex verbunden.

Folgende schutzwürdige Biotope (Biotopkataster NRW) liegen innerhalb des Gebietes am Bürvenicher Bach: BK-5305-038, BK-5305-037.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung und Optimierung folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotope:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Trocken- und Halbtrockenrasen,</li> <li>– Auwälder</li> </ul> </li> <li>– wegen seiner Funktion als regional bedeutsame Biotopverbundfläche.</li>   <li>– wegen seiner Geowissenschaftlichen Bedeutung.</li> </ul>	<p>Folgende nach § 62 LG NW geschützte Biotope liegt innerhalb des Gebietes: GB-5305-907, GB-5305-908.</p> <p>Folgende Biotopverbundfläche kommt in dem Gebiet vor: VB-K-5305-011.</p> <p>Folgendes Geowissenschaftlich schutzwürdiges Objekt (GeoSchob NRW) liegt innerhalb des Gebietes: GK-5305-001.</p>
	<p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturschutzgebiete unter 2.1.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 27</b>, die besonderen Festsetzungen für die forstliche Nutzung gemäß Ziff. 4, sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.</p> <p>Folgende <b>Maßnahmen</b> werden festgesetzt (§ 26 LG NW bzw. in Verbindung mit § 25 LG NW): 5.1/2.1-12-1 bis 5.1/2.1-12-4.</p> <p>Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Durchführungsplanung nach Maßgabe eines gebietspezifischen, parzellenscharfen Pflege- und Entwicklungskonzeptes.</p>	<p>Die Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes erfolgt durch die Untere Landschaftsbehörde in Abstimmung mit den anderen zu beteiligenden Behörden.</p>
<b>2.1-13</b>	<b>NATURSCHUTZGEBIET „WALDBEREICHE BEI HAUS BOULIG/ WICHTERICHER BUSCH“</b>	
<b>Fb, Fc</b>	<p>Größe: ca. 14,0 ha</p> <p>Schutzzweck: Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt gemäß § 20 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung des Lebensraumes für viele nach der Roten Liste in Nordrhein-Westfalen gefährdete, bedrohte und seltener Tier- und Pflanzenarten, insbesondere den Graureiher,</li> <li>– zur Erhaltung der Waldflächen als strukturierendes Landschaftselement in der intensiv genutzten und ausgeräumten Agrarlandschaft,</li> <li>– zur Erhaltung der Waldbereiche als wichtiges Element zur Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,</li> <li>– wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes,</li> <li>– wegen der kulturhistorischen Bedeutung der ehemals als Mittelwald bewirtschafteten Waldbereiche</li> <li>– zur Erhaltung und Optimierung der Waldflächen mit hohem Laubholzanteil,</li> <li>– zur Optimierung der Übergangszonen zwischen land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen (z.B. durch Waldmäntel),</li> <li>– zur Erhaltung und Optimierung des Gesamt- raumes für den Arten- und Biotopschutz,</li> </ul>	<p>Das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen.</p> <p>Das Naturschutzgebiet umfasst zwei Eichen-Hainbuchenwälder an der nördlichen Plangebietsgrenze bei Haus Boulig. Die Waldkomplexe liegen innerhalb einer intensiv agrarisch genutzten Landschaft. Der mittelwaldartige Eichen-Hainbuchenwald bei Haus Boulig weist Reste von naturnaher Bestockung und Altbäumen auf. Er beherbergt eine bedeutsame Graureiher-Kolonie.</p> <p>Der Wichtericher Busch wurde als Mittelwald genutzt – die Niederwaldanteile sind durchgewachsen. Der strukturreiche Wald weist eine naturnahe Bestockung und z.T. gut ausgebildete Waldsäume auf.</p> <p>Folgende schutzwürdige Biotope (Biotopkataster NRW) liegen innerhalb des Gebietes: BK-5206-001, BK-5206-021.</p>

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	<p>– wegen seiner Funktion als Gebiet regional bedeutsamer Biotopverbundfläche,</p> <p>Darüber hinaus <del>gelten</del> <u>gilt das folgende</u> <b>gebiets-spezifischen Verbote:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausübung der Jagd vom 15.03 bis 31.08. Unberührt bleibt die Jagdnachfolge gemäß § 22a BJG.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturschutzgebiete unter 2.1.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 27, die besonderen Festsetzungen für die forstliche Nutzung gemäß Ziff.4, sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.</p> <p>Folgende <b>Maßnahmen</b> werden festgesetzt (§ 26 LG NW bzw. in Verbindung mit § 25 LG NW): 5.1/2.1-13-1 und 5.1/2.1-13-2 sowie 5.2/2.1-13-1.</p>	<p>Folgende Biotopverbundfläche kommt in dem Gebiet vor: VB-K-5206-002.</p> <p><u>Durch das zeitlich eingeschränkte Jagdverbot soll insbesondere der Schutz des Lebensraumes verschiedener schützenswerter Vogelarten, insbesondere des Graureihers gesichert werden.</u></p>

## 2.1-14 NATURSCHUTZGEBIET „NEFFELSEE“

**Bd,  
Be,  
Cd, Ce**

Größe: ca. 73,0 ha

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt gemäß § 20 Buchstaben a, b, c sowie Satz 2 LG NW insbesondere

- wegen seiner Funktion als Lebensraum für nach der Roten Liste in Nordrhein-Westfalen gefährdete, bedrohte und seltene Tier- und Pflanzenarten, insbesondere Wasservögel, Limikolen, Amphibien, Libellen
- zur Erhaltung des Neffelsees als regional bedeutsames Rastgebiet und Lebensraum für Wasservögel und Watvögel mit hoher Arten- und Individuenzahl z.T. auch seltener und bedrohter Arten,
- zur Erhaltung und Optimierung des Gebietes als gut ausgeprägter, strukturreicher Biotopkomplex,
- Erhaltung und Erweiterung der Flachwasser- und Röhrichtzonen in den südlichen Uferbereichen des Neffelsees
- wegen seiner Funktion als Vernetzungsbiotop in einer intensiv genutzten Agrarlandschaft,
- zur Vermeidung weitergehender Freizeitnutzungen am Neffelsee und seinen Uferbereichen.
- wegen seiner Funktion als z.T. landesweit sowie regional bedeutsame Biotopverbundfläche,

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturschutzgebiete unter 2.1.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 27**, die besonderen Festsetzungen für die forstliche Nutzung gemäß Ziff. 4, sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Das Schutzgebiet umfasst den ca. 67 ha großen Neffelsee (Braunkohlerestsee), dessen Böschungen überwiegend mit jungen Pappel und Robinien sowie Schwarz- und Grauerlen bepflanzt sind. Insbesondere im südlichen Bereich des Neffelsees befinden sich auch aus geprägte Schilfbestände sowie Flachwasserzonen.

Folgende schutzwürdige Biotope (Biotopkataster NRW) sind Bestandteil des Gebiets: BK-5205-902

Folgende Biotopverbundflächen kommen in dem Gebiet vor: VB-K-5305-008.

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

Darüber hinaus gelten folgende **gebietspezifische Verbote**:

- Ausübung der Jagd in der mit WEST gekennzeichneten Zone. Unberührt bleibt die Jagdnachfolge gemäß § 22a BJG.
- Ausübung der Jagd in der mit OST gekennzeichneten Zone in der Zeit vom 01.10 bis 30.04. Unberührt bleibt die Jagdnachfolge gemäß § 22a BJG.

Diese Beschränkung kann im Zeitraum vom 1. August bis zum 30. September befristet aufgehoben werden, falls sich einzelne Tierarten (z.B. Sturm- und Lachmöwen) in ihrer Populationsdichte schädigend auf den Naturhaushalt auswirken und/oder die Beschränkung dem Schutzzweck zuwiderläuft. Die befristete Aufhebung der Jagdbeschränkung ist im Einvernehmen mit der Unteren Landschaftsbehörde von der Unteren Jagdbehörde vorzunehmen.

- Ausübung des Angelsports in der mit WEST gekennzeichneten Zone des Neffelsees. Unberührt bleibt das Angeln und die Ausübung des Fischereirechts in der mit OST gekennzeichneten Zone des Neffelsees.
- Angeln vom Boot aus im Gesamtbereich. Unberührt bleibt das Abfischen von starken und insbesondere älteren Raubfischen mit dem Netz vom Boot aus an bis zu sechs Tagen pro Jahr aus hegerischen Gründen.

Die Beschränkung der Jagd erfolgt auf Grund der besonderen Bedeutung des Schutzgebietes für rastende, durchziehende und überwintrende Wasser-, Wat- und andere Vogelarten.

Bezüglich des Abfischens aus hegerischen Gründen im westlichen Teilbereich wird auf Punkt 3. des Vergleichs beim Verwaltungsgericht Aachen vom 24. April 1984 zwischen Angelsportverein Zülpich e.V. und Oberkreisdirektor des Kreises Euskirchen bzw. Regierungspräsident in Köln hingewiesen.

~~-zu tauchen oder Tauchsport auszuüben-~~

Folgende **Maßnahmen** werden festgesetzt (§ 26 LG NW bzw. in Verbindung mit § 25 LG NW): 5.1/2.1-14-1 bis 5.1/2.1-14-2.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Durchführungsplanung nach Maßgabe eines gebietspezifischen, parzellenscharfen Pflege- und Entwicklungskonzeptes bzw. Sofortmaßnahmenkonzeptes.

Die Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes erfolgt durch die Untere Landschaftsbehörde in Abstimmung mit den anderen zu beteiligenden Behörden.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

## 2.2 LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE (§ 21 LG NW)

Größe insgesamt: ca. 1.801 ha

Aufgrund der §§ 19 und 21 LG NW in Verbindung mit § 34 Abs. 2 LG NW wird festgesetzt:

Die im Folgenden näher bezeichneten und in der Festsetzungskarte in ihren Grenzen festgesetzten Gebiete sind Landschaftsschutzgebiete.

In den Landschaftsschutzgebieten gelten die nachfolgend aufgeführten

- **allgemeinen Verbote**,
- Regelungen zur **Unberührtheit** rechtmäßig ausgeübter Nutzungen,
- Regelungen für **Ausnahmen**, ~~und~~
- Hinweise auf **Befreiungen**,
- Regelungen bei **Ordnungswidrigkeiten** sowie
- zusätzlichen **gebietsspezifischen Gebote und Verbote**, die bei den einzelnen Landschaftsschutzgebieten (Ziffern 2.2-1 – 2.2-13) angegeben sind.

### Soweit

- unmittelbar anzuwendende europarechtliche Vorschriften oder

- nationale Vorschriften

von den v.g. allgemeinen und gebietsspezifischen Verboten abweichende weitergehende Bestimmungen insbesondere zum Schutz von Arten und Biotopen und/oder Vorgaben hinsichtlich der Durchführung von Verfahren enthalten, gelten diese unmittelbar und vorrangig.

Gleiches gilt, soweit nach § 62 LG NW gesetzlich geschützte Biotope betroffen sind.

Nach § 21 LG NW werden Landschaftsschutzgebiete festgesetzt, soweit dies

- a) zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
  - b) wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit des Landschaftsbildes oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder
  - c) wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung
- erforderlich ist.

### 2.2.0 ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN FÜR ALLE LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE

Der Kreis Euskirchen ist bestrebt, die Schutzzwecke und Schutzziele – soweit hiermit eine Einschränkung der Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen verbunden ist – durch vertragliche Vereinbarungen mit ortsansässigen Land- und Forstwirten bzw. Grundeigentümern zu realisieren.

#### ALLGEMEINE VERBOTE

In den Landschaftsschutzgebieten sind gem. § 34 Abs. 2 LG NW unter besonderer Beachtung von § 1 Abs. 3 LG NW und nach Maßgabe folgender Bestimmungen alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern können oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.

~~Auf freigestellte Handlungen (Unberührtheit)~~

Auf freigestellte Handlungen (Unberührtheit) wird ausdrücklich hingewiesen.

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

**wird ausdrücklich hingewiesen.**

Soweit Unberührtheiten in den Festsetzungen aufgenommen sind und hierfür ein Einvernehmen oder die Zustimmung der Unteren Landschaftsbehörde gefordert ist, erfolgen diese unter Beachtung der Mitwirkungsrechte für anerkannte Naturschutzvereinigungen gemäß § 63 BNatSchG Beteiligungsrechte nach dem Landschaftsgesetz NRW.

**Insbesondere ist verboten:**

1. a) bauliche Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 1 BauO NW, Straßen, Wege, Reitwege oder sonstige Verkehrsanlagen – auch wenn sie gem. § 65 BauO NW keiner baurechtlichen Genehmigung oder Anzeige bedürfen - sowie Werbeanlagen im Sinne des § 13 Abs. 1 BauO NW – zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern. Ausgenommen hiervon sind Vorhaben gem. § 65 Abs. 1 Nr. 4 BauO NW.

~~Bauliche Anlagen sind insbesondere auch:~~

- ~~– Landungs-, Boots- und Angelstege,~~
- ~~– am Ufer oder auf dem Grund eines Gewässers verankerte Wohn- und Hausboote,~~
- ~~– Dauercamping- und Zeltplätze,~~
- ~~– Sport- und Spielplätze,~~
- ~~– Lager- und Ausstellungsplätze,~~
- ~~– Zäune und andere aus Baustoffen oder Bauteilen hergestellte Einfriedungen.~~

Als bauliche Anlagen gelten:

- Aufschüttungen und Abgrabungen.
- Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze.
- Camping- und Wochenendplätze,
- Sport- und Spielflächen,
- Stellplätze,
- Gerüste,
- Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzuständen.

Bauliche Anlagen sind auch Zäune und andere aus Baustoffen oder Bauteilen hergestellte Einfriedungen.

- b) Straßen, Wege, Reitwege oder sonstige Verkehrsanlagen zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern.

- c) Werbeanlagen im Sinne des § 13 Abs. 1 BauO NW oder Schilder, soweit sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, zu errichten, anzubringen oder zu ändern.

\_\_\_ Ausgenommen von diesem Verbot sind:

- Vorhaben gem. § 65 Abs. 1 Nr. 4 BauO NW,
- Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB auf und im unmittelbaren Zusammenhang mit Hofstellen von land- und forstwirtschaftlichen sowie gartenbaulichen Betrieben soweit keine Beeinträchtigungen von Streuobstwiesen, landschaftsprägenden Laubbäumen oder sonstigen landschaftsprägenden Elementen entsteht. Sie können zugelassen werden, wenn im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	<p>das <del>Einvernehmen</del> <u>Benehmen</u> mit der Unteren Landschaftsbehörde hergestellt worden ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nutzungsänderungen innerhalb von Gebäuden</li> <li>– Dachausbauten und die Errichtung von Dachgauben</li> <li>– Schilder, die auf die Schutzausweisung hinweisen oder der Besucherlenkung und – information im Schutzgebiet dienen.</li> <li>– Folientunnel und Folien im Gartenbau und in der Landwirtschaft.</li> <li>– Beregnungsanlagen im Sonderkulturalbau.</li> </ul>	
2.	<p>Flächen außerhalb der befestigten oder gekennzeichneten Straßen, Wege, Park- bzw. Stellplätze oder Hofräume zu befahren oder Fahrzeuge und Geräte aller Art abzustellen, zu warten, zu reparieren oder zu reinigen.</p> <p><u>Das Verbot des Befahrens oder Abstellens gilt nicht für Bedienstete und Beauftragte der Behörden in Wahrnehmung ihrer dienstlichen Obliegenheiten.</u></p>	<p><del>Gilt nicht für Bedienstete und Beauftragte der Ordnungsbehörden in Wahrnehmung ihrer dienstlichen Obliegenheiten.</del></p>
3.	Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen und Warenautomaten auf- oder abzustellen.	
4.	Veranstaltungen jeder Art außerhalb des Waldes durchzuführen.	Innerhalb des Waldes sind Veranstaltungen durch § 2 Abs. 4 Landesforstgesetz geregelt.
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Einrichtungen für den Luftsport anzulegen,</li> <li>b) Motorsport zu betreiben,</li> <li>c) motorgetriebene Modellsportgeräte außerhalb genehmigter Bereiche zu betreiben.</li> </ul>	
6.	<p>stehende oder fließende Gewässer einschließlich Fischeichen anzulegen, zu verändern, zu beseitigen, <u>aufzustauen, umzugestalten</u> oder deren <del>Böschungen</del> <u>Ufer oder Sohlstruktur zu beeinträchtigen</u> sowie die Hydrobiologie oder den Wasserchemismus nachhaltig zu beeinträchtigen (auch durch Beweidung oder Tritt von Weidetieren).</p>	<p><u>Gemäß § 97 Abs. 6 LWG NW haben die Eigentümer und Nutzungsberechtigten des Gewässers und seine Anlieger alles zu unterlassen, was die Sicherheit und den Schutz der Ufer gefährden oder die Unterhaltung unmöglich machen oder wesentlich erschweren würde.</u></p>
7.	<p>den Grundwasserspiegel zu verändern, Bewässerungs-, Entwässerungs- oder andere den Wasserhaushalt oder die Wasserchemie verändernde Maßnahmen – auch durch die Verlegung von Drainageleitungen - vorzunehmen.</p> <p><u>Die Verlegung temporärer Beregnungsanlagen in Trockenzeiten ist in bisheriger Art und bisherigem Umfang zulässig.</u></p>	<p><del>Bestehende Drainageleitungen genießen Bestandschutz.</del></p>
8.	<p>feste oder flüssige Stoffe (inkl. Biozide, Pflanzenschutzmittel, organischer und mineralischer Dünger, <u>Gülle, Jauche, Festmist, Komposte</u>, Klärschlamm, Grünabfälle, Schlagabraum, <u>Bauschutt, Abfälle aller Art</u>) sowie Gegenstände, die geeignet sind, den Natur-, Boden- oder Wasserhaushalt erheblich oder nachhaltig zu</p>	



Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	beeinträchtigen, wegzuwerfen, abzuleiten, zu lagern, <del>oder</del> sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen <u>oder sie in einer Weise anzuwenden, die dem Schutzzweck zuwiderläuft.</u>	
9.	Verfestigungen, Versiegelungen, Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Ausschachtungen, Sprengungen, oder sonstige Veränderungen der Fels-, Boden- oder Geländegestalt vorzunehmen.	Unter Veränderungen der Boden- oder Geländegestalt wird auch die Veränderung oder Beseitigung morphologischer Gegebenheiten wie z.B. Böschungen, Geländesenken, Täler oder Terrassenkanten verstanden.
10.	ober- oder unterirdische Leitungen aller Art außerhalb von gewidmeten Straßen und Wegen zu verlegen, zu errichten oder zu ändern.  <u>Bei der Verlegung ober- oder unterirdischer Leitungen aller Art im Bereich von gewidmeten Straßen und Wegen sind geeignete Maßnahmen zum Schutz benachbarter Gehölze (z. B. Wurzel- oder Stammschutz) zu ergreifen.</u>	<del>Im Einzelfall sind geeignete Maßnahmen zum Schutz benachbarter Gehölze (z.B. Wurzel- oder Stammschutz) zu ergreifen.</del>
11.	Brachflächen umzubereiten oder in eine andere Nutzung umzuwandeln.	Brachflächen sind nach § 24 Abs. 2 LG NW definiert.
12.	Quellen, Quellsümpfe, Seggenrieder, <u>Röhrichte</u> oder Hochstaudenfluren zu verändern, zu zerstören oder in andere Nutzungen zu überführen (auch durch übermäßige Beweidung/Tritt von Weidetieren).	
13.	Wald umzuwandeln, Erstaufforstungen vorzunehmen, Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- oder Baumschulkulturen außerhalb des Waldes anzulegen.	
14.	Bäume außerhalb des Waldes, Hecken, Feld- oder Ufergehölze, Obstbäume, wildwachsende Pflanzen, Pilze oder Flechten gänzlich oder teilweise zu beseitigen, zu beschädigen, auszureißen, auszugraben, abzutrennen oder in sonstiger Weise in ihrem Bestand zu gefährden.  <u>Dieses Verbot gilt nicht für Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt werden können, wenn sie von der Unteren Landschaftsbehörde zugelassen sind, der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen oder nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sind.</u>  <del>Die Beseitigung abgängiger Obstgehölze ist nach Zustimmung durch die Untere Landschaftsbehörde zulässig. Abgängige Obstgehölze zu beseitigen, außer nach Zustimmung durch die Untere Landschaftsbehörde.</del>  <u>Das Sammeln von Beeren, Pilzen und wild lebende Pflanzen nicht besonders geschützter Arten ist unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zulässig.</u>	Auf § 61 Abs. 2 LG NW wird hingewiesen.  Als Beschädigung gilt auch das Verletzen des Wurzelwerks oder das Verdichten des Bodens im Traufbereich.  <del>Form- und Pflegeschnitte sind gemäß § 64 LG NW zulässig.</del>
15.	wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, zu verletzen oder mutwillig zu beunruhigen, ihnen nachzustellen oder zu ihrem Fang geeignete	Auf § 61 Abs. 2 LG NW <del>39 Abs. 3 und 4 BNatSchG</del> wird hingewiesen: Danach ist es verboten, Beeren, Pilze und wild lebende Pflanzen nicht besonders geschützter Arten in mehr als nur geringer Menge für den eigenen Gebrauch zu sammeln.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	<p>Vorrichtungen anzubringen.</p> <p>16. Brut- und Lebensstätten wildlebender Tiere zu zerstören, ihre Puppen, Larven, Eier oder sonstige Entwicklungsformen fortzunehmen, zu sammeln, zu beschädigen, zu entfernen oder in sonstiger Weise deren Fortpflanzung zu behindern.</p> <p>17. Pflanzen, deren vermehrungsfähige Teile sowie Tiere einzubringen, auszusetzen oder anzusiedeln.</p> <p><b>REGELUNGEN ZUR UNBERÜHRTHEIT (UNBERÜHRTHEITSKLAUSEL)</b></p> <p><b>Unberührt von den allgemeinen Verboten bleibt insbesondere:</b></p> <p>1. die ordnungsgemäße Landwirtschaft mit Ausnahme der Verbote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 (<del>Böschungen an Gewässern und ihr Ufer</del>)</li> <li>- 7 (Grundwasser),</li> <li>- 11 (Umbruch von Brachflächen),</li> <li>- 12 (Beweidung von Feuchtbereichen),</li> <li>- 13 (Weihnachtsbaumkulturen) sowie</li> <li>- 14 (Gehölze).</li> </ul>	<p>Darunter fallen auch Bäume mit <del>be- wohnten</del> Horsten oder Bruthöhlen.</p> <p><del>Trotz der auch für die Landwirtschaft geltenden Verbote bleibt erlaubt:</del> <u>Ordnungsgemäße Landwirtschaft ist insbesondere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die übliche Nutzung von Hofstellen und Hausgärten,</li> <li>- die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Düngern gemäß den landwirtschaftlichen Fachgesetzen,</li> <li>- die Lagerung landwirtschaftlicher Produkte (Silageballen, Mieten, Strohlager, Festmist),</li> <li>- der Anbau von Kulturpflanzen und die Haltung von Nutztieren,</li> <li>- <del>schonende Form und Pflegeschnitte gemäß § 64 LG NW ganzjährig, sowie das Zurückdrängen des Wurzelwerkes im Rahmen der ordnungsgemäßen Bodenbearbeitung.</del> Dieses trifft auch auf Strukturen, die im Rahmen der Flurbereinigung angelegt worden sind, zu. Bei einem Gehölzschnitt sind die unter Ziffer 5.2 angeführten allgemeinen Vergaben und Grundsätze zu beachten.</li> <li>- <del>das Verbrennen von Schlagabraum unter Beachtung des § 27 „Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-</del></li> </ul>

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
		<p><del>schaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen“ (KrW-/AbfG),</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>- den Umbruch im Rahmen von Flächenstilllegungsprogrammen,</del></li> <li><del>- das Errichten ortsüblicher Weidezäune und Tierfanggatter bis zu 1,5 m Höhe aus Draht, Stacheldraht, oder Knotengitter-Geflecht und mit Holzpfehlen, ferner Elektrozäune,</del></li> <li><del>- die Verlegung von Versorgungsleitungen für die landwirtschaftliche Produktion, so auch die Verlegung von Leitungen zur Versorgung des Weideviehs. Hierunter wird auch die Verlegung von Beregnungsanlagen verstanden.</del></li> <li><del>- die Anlage von Einrichtungen zur Viehränkung und Viehfütterung <u>außerhalb von Gewässern und deren Uferbereichen,</u></del></li> <li><del>- die Einrichtung ortsüblicher Verkaufsstände für selbst erzeugte landwirtschaftliche Produkte, soweit sie baugenehmigungsfrei sind, nur kurzfristig errichtet werden und jederzeit demontiert werden können sowie das Aufstellen von Hinweisschildern.</del></li> </ul>
	<p><u>Abweichend davon bleibt erlaubt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>- schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen ganzjährig, sowie ein Zurückdrängen des Wurzelwerkes im Rahmen der ordnungsgemäßen Bodenbearbeitung.</u></li> </ul> <p><u>Dieses trifft auch auf gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 47 LG NW zu. Bei einem Gehölzschnitt sind die unter Ziffer 5.2 angeführten allgemeinen Vorgaben und Grundsätze zu beachten.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>- das Verbrennen von Schlagabraum entsprechend den Regelungen der Kommune,</u></li> <li><u>- der Umbruch im Rahmen von Flächenstilllegungsprogrammen,</u></li> <li><u>- die Verlegung von Versorgungsleitungen für die landwirtschaftliche Produktion, so auch die Verlegung von Leitungen zur Versorgung des Weideviehs,</u></li> </ul> <p><b>Unberührt bleibt</b> darüber hinaus im Rahmen des Vertragsnaturschutzes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bei aktueller oder zukünftiger erstmaliger Teilnahme am Vertragsnaturschutz (z.B. KULAP) auf Privatflächen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Wiederaufnahme der rechtmäßig ausgeübten Nutzung nach Ablauf des Vertrages. Mit Abschluss eines Folgever-</li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Hierunter wird auch die Verlegung von Beregnungsanlagen verstanden.</u></p> <p>Der Kreis weist darauf hin, dass der Vertragsnehmer nicht an die Bewirtschaftungsaufgaben gebunden ist, sofern der Kreis seinerseits den Vertrag z.B. aufgrund fehlender Finanzmittel nicht fortführen kann.</p>

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	<p>trages ist die vertraglich geregelte Nutzung auf Dauer fortzuführen, <u>solange ein entsprechendes Vertragsangebot besteht.</u></p>	<p>Auf die Bestimmungen des § 62 LG NW wird hingewiesen.</p>
	<p>2. die ordnungsgemäße Forstwirtschaft.</p>	<p>Ordnungsgemäße Forstwirtschaft ist insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Anbau <u>und die Nutzung</u> von Kulturpflanzen,</li> <li>- der Bau und die Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen nach Maßgabe § 6b LFoG NW,</li> <li>- Maßnahmen im Kalamitätsfall,</li> <li>- Maßnahmen zum Schutz gepolterten Holzes,</li> <li>- Schutzmaßnahmen gegen Wild (z. B. Errichtung von Wildschadenschutzzäunen),</li> <li>- die Errichtung ortsüblicher Kulturzäune bis zu 2 m Höhe,</li> <li>- das Verbrennen von Schlagabraum <u>unter Beachtung des § 27 „Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen“ (KrW-/ AbfG.) entsprechend den Regelungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW.</u></li> </ul>
	<p>3. die ordnungsgemäße Ausübung der Fischerei</p>	<p>Zur ordnungsgemäßen Fischereiausübung gehört nach § 3 Abs. 2 Landesfischereigesetz auch die Durchführung von Hegemaßnahmen.</p>
	<p>4. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd einschließlich des Jagdschutzes im Sinne von § 25 LJG NW.</p>	<p>Zur ordnungsgemäße Jagd gehören auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Versorgung von krank geschossenem oder schwer krankem Wild,</li> <li>- Wildfütterungen in Notzeiten gem. § 25 LJG NW,</li> <li>- die Errichtung ortsüblicher Zäune zur Begrenzung von Wildschäden.</li> </ul>
	<p>Des weiteren bleiben neben <b>allgemeinen</b> auch von den <b>gebietsspezifischen Verboten unberührt:</b></p>	
	<p>5. die ordnungsgemäße Ausübung der Imkerei einschließlich der vorübergehenden Einstellung von Bienenkästen, sofern sie nicht mit der Errichtung von baulichen Anlagen verbunden ist.</p>	

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
6.	die von der Unteren Landschaftsbehörde angeordneten, genehmigten, <del>oder</del> mit ihr vertraglich vereinbarten <u>oder einvernehmlich abgestimmten</u> Entwicklungs-, Pflege- und Optimierungsmaßnahmen.	
7.	Maßnahmen, die der Funktionssicherung gemäß § <del>63</del> 4 BNatSchG sowie der Unterhaltung/Wartung von Verkehrswegen oder Ver- und Entsorgungsleitungen dienen.	<u>Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 AKG sowie die bei Störfällen für die Aufrechterhaltung einer gesicherten Energieversorgung unaufschiebbaren Reparaturen.</u>
8.	<u>mit der Unteren Landschaftsbehörde abgestimmte</u> Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, <del>die aufgrund eines mit der ULB abgestimmten Gewässerunterhaltungsplanes durchgeführt werden.</del>	
9.	<del>unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden gegenwärtigen Gefahr; die Maßnahmen sind der Unteren Landschaftsbehörde nachträglich unverzüglich anzuzeigen.</del> <u>Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gemäß § 34 (4c) LG NW; sie obliegen den Grundstückseigentümern und -eigentümern oder den Grundstücksbesitzerinnen und -besitzern ausschließlich im Rahmen des Zumutbaren und sind vor ihrer Durchführung der Unteren Landschaftsbehörde anzuzeigen. Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden gegenwärtigen Gefahr sind der Unteren Landschaftsbehörde nachträglich unverzüglich anzuzeigen.</u>	<del>Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 AKG sowie die bei Störfällen für die Aufrechterhaltung einer gesicherten Energieversorgung unaufschiebbaren Reparaturen.</del>
10.	vorübergehend errichtete bauliche Anlagen der Bezirksregierung, die zur Ermittlung der Grundlagen der Wasserwirtschaft erforderlich sind.	
11.	Untersuchungen von <del>Verdachtsflächen</del> auf Altlasten sowie schädlichen Bodenveränderungen einschl. der Verdachtsflächen sowie ggf. deren Sanierung, darüber hinaus die Abgrenzung belasteter Gewässerbereiche und Auen als Gebiete mit erhöhten Schadstoffgehalten in Böden gem. § 12 (10) BBodSchV.	
12.	sonstige rechtmäßig ausgeübte Nutzungen aufgrund rechtskräftiger Genehmigungen oder aufgrund eigentumsrechtlichen Bestandsschutzes. Hierzu gehört auch die übliche Nutzung der Hausgrundstücke und Hofstellen sowie die bestimmungsgemäße Nutzung der Friedhöfe, Sport- und Parkplätze.	Unberührt hiervon bleibt die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften, z.B. nach Bau- <del>und</del> Wasser- <u>und</u> Artenschutzrecht.
	Rechtmäßig bestehende Drainagegebiete genießen Bestandsschutz. Die Unterhaltung, Wartung und Pflege dieser Anlagen <del>sind</del> <u>sollen</u> der Unteren Landschaftsbehörde <del>anzuzeigen</del> <u>angezeigt werden.</u> <del>Ausnahmen für das Verlegen von Drainageleitungen können auf Antrag durch die Untere Landschaftsbehörde erteilt werden.</del>	Darunter fällt auch die Gewinnung von Trinkwasser sowie Anlagen zur Verteilung, <u>Transport und Speicherung</u> von Trink-/Abwasser.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

13. die Durchführung von Veranstaltungen außerhalb des Waldes, denen die Untere Landschaftsbehörde zugestimmt hat. Zustimmungsfrei sind Veranstaltungen der Brauchtumpflege, Haus- und Hoffeste sowie Aktivitäten im Zusammenhang mit der Vermarktung land- und forstwirtschaftlicher Produkte.
14. die Errichtung von Zäunen für Schalenwildgehege bis zu 2 m Höhe aus Draht, Stacheldraht oder Knotengittergeflecht und mit Holzpfählen.
15. Maßnahmen zur Umsetzung und Überwachung der in den Braunkohleplänen Hambach Teilplan 12/1 sowie Inden, räumlicher Teilabschnitt II, festgelegten Ziele zur Grundwasserabsenkung und Wiederauffüllung des Grundwasserkörpers und eine hierdurch bewirkte Veränderung der Grundwasserspiegellagen sowie Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers bzw. Wasserhaushaltes und zum Schutz von Feuchtgebieten nach Maßgabe der jeweils erforderlichen bergrechtlichen oder wasserrechtlichen Gestattungen. Diese Maßnahmen sind mit der ULB abzustimmen.

#### **REGELUNGEN FÜR AUSNAHMEN / HINWEISE AUF BEFREIUNGEN**

~~Die Untere Landschaftsbehörde kann auf Antrag eine Ausnahme für das Errichten und Ändern von baulichen Anlagen im Falle einer Privilegierung gemäß § 35 Abs. 1 Ziff. 1-3 BauGB zulassen, wenn das Vorhaben nach Standort und Gestaltung der Landschaft angepasst ist.~~

Die Untere Landschaftsbehörde kann unter Beachtung des besonderen Schutzzweckes und des Charakters des Gebietes auf Antrag im Einzelfall eine Ausnahme gemäß § 34 Abs. 4a LG von den Verboten unter 2.2-0 erteilen:

1. für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nrn. 1 – 3 Baugesetzbuch(BauGB);
2. für ein Vorhaben nach § 35 Abs. 4 Nrn. 1–6 BauGB, wenn im Falle einer Erweiterung nach Nrn. 2, 3, 5 und 6 diese einen zulässigerweise errichteten baulichen Bestand nur geringfügig und angemessen ergänzt (bis zu 20 qm oder kleiner als 10 % der Grundfläche des baulichen Bestandes) und eine Beseitigung landschaftsprägender Laubbäume nicht erforderlich wird;
3. für das Errichten landwirtschaftlicher Viehunterstände mit höchstens drei Wänden in Holzbauweise außerhalb des Kronentraufbereiches von Bäumen.

Die Untere Landschaftsbehörde kann ebenfalls weiterhin auf Antrag eine Ausnahme für die von den Verboten unter 2.2-0 genannten Eingriffe für Maßnahmen zulassen, wenn feststeht, dass sie im Einzelfall weder den Charakter des geschützten Gebietes zu verändern noch dem Schutzzweck

#### **Befreiungen nach § 69 LG NW**

Von den Geboten und Verboten kann die Untere Landschaftsbehörde nach § 69 LG NW auf Antrag Befreiung erteilen, wenn

- a) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall
- aa) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist, oder
- ab) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen würde oder
- b) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern.

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

zuwiderlaufen.

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

In der Befreiung kann eine Geldleistung im Sinne des § 5 angeordnet werden. Der Beirat der Unteren Landschaftsbehörde kann einer beabsichtigten Befreiung mit der Folge widersprechen, dass der Kreistag über den Widerspruch zu unterrichten ist. Hat der Beirat nicht innerhalb von sechs Wochen nach Aufforderung eine Stellungnahme abgegeben, so kann die Untere Landschaftsbehörde ohne die Stellungnahme entscheiden. Hält der Kreistag den Widerspruch für berechtigt, muss die Untere Landschaftsbehörde die Befreiung versagen. Wird der Widerspruch für unberechtigt gehalten, hat die Untere Landschaftsbehörde die Befreiung zu erteilen.

Für die Befreiung von den Geboten und Verboten der forstlichen Nutzung (§ 35 LG NW) ist abweichend von § 69 Abs. 1 LG NW der Landesbetrieb Wald und Holz NRW zuständig. Er entscheidet im Einvernehmen mit der Unteren Landschaftsbehörde.

~~Die Vorschriften der §§ 48d und 48e LG NW (Verfahrensvorschriften bei geplanten Eingriffen in bzw. in der Umgebung von FFH-Gebieten) sowie die Regelungen des § 62 LG NW (Schutz bestimmter Biotope) bleiben hiervon unberührt.~~

## REGELUNGEN BEI ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Nach § 70 Abs. 1 Ziff. 2 LG NW handelt **ordnungswidrig**, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem gemäß § 34 Abs. 2 LG NW in diesem Landschaftsplan enthaltenem allgemeinen oder gebietsspezifischen Verbot zuwiderhandelt.

Gemäß § 71 LG NW können Ordnungswidrigkeiten nach § 70 LG NW mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Höhe der Geldbuße richtet sich nach dem Bußgeldkatalog in der jeweils gültigen Fassung (z.Zt. bis 50.000,-€). Gegenstände, die zur Begehung einer Ordnungswidrigkeit nach § 70 LG NW gebraucht oder bestimmt gewesen sind, können eingezogen werden.

§ 70 LG NW wird nicht angewendet, wenn die Tat nach anderen Rechtsvorschriften mit Strafe bedroht ist. Von dieser Regelung ausgenommen sind die in den Bußgeldvorschriften geregelten Fälle der einfachen Sachbeschädigung; ihre Ahndung nach § 303 des Strafgesetzbuches ist ausgeschlossen.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

**2.2-1                    LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET  
                                  „GEWÄSSERSYSTEM ROTBACHNIEDERUNG“**

**Bg, Cg, Ch,  
De, Df, Dg,  
Dh, Dh, Ed,  
Ee, Ef, Fc,  
Fd, Gc, Gd**

Größe: ca. 507ha

Das Gebiet besteht aus 21 Teilflächen.

Schutzzweck:  
Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere

- zur Erhaltung, Wiederherstellung und Optimierung der Fließgewässer und Auen als Lebensraum sowie als Verbundachse für den Arten- und Biotopschutz
- zur Erhaltung, Wiederherstellung und Optimierung der Fließgewässer und Auen als strukturierende Landschaftselemente in einer agrarisch geprägten Landschaft,
- zur Regeneration und Wiederherstellung der auentypischen Lebensräume,
- zur Erhaltung, Wiederherstellung und Optimierung der Grünlandbereiche, insbesondere des Feucht- und Nassgrünlandes
- zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts,
- wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Fließgewässer und Auen,
- zur Erhalt der landschaftsprägenden Gehölzbestände insbesondere im Zusammenhang mit den vorhandenen Hof- und Gebäudekomplexen,
- zur Erhaltung und Entwicklung wichtiger Lebensräume und Trittsteinbiotope in dem intensiv ackerbaulich genutzten Landschaftsraum,
- wegen der Bedeutung der Fließgewässer und Auen für die Erholungsnutzung,
- zur Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Strukturen des Bachsystems
- zur Erhaltung und Optimierung der Streuobstbestände,

Das Schutzgebiet umfasst den Rotbach mit seinen Zuflüssen (z. B. Marienbach, Bürvenicher Bach, Mausbach, Mühlentbach) von der nördlichen bis zur südlichen Plangebietsgrenze. Die Abschnitte des Rotbachs sind zumeist begradigt. Sie verlaufen in der Niederung, die gekennzeichnet ist durch zahlreiche Hof- und Gebäudekomplexe z.T. mit historischer Bedeutung. Diese Gebäude sind oftmals durch landschaftsprägende Elemente wie Hecken, Baumreihen, Baumgruppen, Einzelbäume, Obstwiesen- und Gartenkomplexe in die Landschaft eingebunden. In diesen Niederungsbereichen findet überwiegend Grünlandbewirtschaftung statt. Die struktureicheren Abschnitte des Rotbachs sind in dem an das Landschaftsschutzgebiet angrenzenden Naturschutzgebiet 2.1-4 „Rotbachniederung“ festgesetzt.

Die Zuflüsse des Rotbachs verlaufen oftmals in grabenartiger Struktur durch eine intensiv genutzte Agrarlandschaft. Ufergehölze bzw. Uferstrandstrukturen, die auch eine Pufferfunktion zu den angrenzenden Nutzungen wahrnehmen könnten, sind überwiegend nicht vorhanden. Dies gilt insbesondere für den Bürvenicher Bach im Südwesten des Schutzgebietes.

Folgende schutzwürdige Biotope (Biotopkataster NRW) liegen innerhalb des Gebietes: BK-5206-014, BK-5206-022, BK-5206-023, BK-5206-903, BK-5305-041, BK-5305-051, BK-5305-057, BK-5305-059, BK-5305-065, BK-5305-071, BK-5305-910, BK-5305-911, BK-5306-001, BK-5306-007, BK-5306-017, BK-5306-901.

- zur Erhaltung und Optimierung einzelner, nach § 62 LG NW geschützter Biotope:
  - Nass- und Feuchtgrünland, Sümpfe und Riede, Röhrichte
- wegen seiner Funktion als Gebiet z.T. landes-

Folgende nach § 62 LG NW geschützte Biotope liegen innerhalb des Gebietes: GB-5305-701, GB-5305-702, GB-5305-703, GB-5305-503.

Folgende Biotopverbundflächen kom-



Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	<p>weit sowie regional bedeutsamer Biotopverbundflächen.</p> <p>– aus Gründen des Bodendenkmalschutzes.</p>	<p>men in dem Gebiet vor: VB-K-5206-003, VB-K-5305-007, VB-K-5305-016, VB-K-5305-018, VB-K-5306-001.</p> <p>Im Gebiet liegt die archäologische Fundstelle EU 071 Befestigung Grabenanlage.</p> <p>Im Gebiet liegt die archäologische Fundstelle EU 051 Befestigung Grabenanlage.</p>
	<p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Landschaftsschutzgebiete unter 2.2.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 17 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.</p> <p>Darüber hinaus wird folgendes <b>gebietspezifisches Verbot</b> festgesetzt:</p>	
	<p>– Dauergrünland umzubrechen oder in eine andere Nutzung zu überführen.</p> <p>Dauergrünland im Sinne der Festsetzung sind Flächen, die seit dem 01.07.2003 bei der Landwirtschaftskammer NRW als solches angemeldet wurden, seitdem ununterbrochen auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras in Kombination mit den typischen Wiesen-/Weidekräutern genutzt werden und mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des Betriebes sind (5-Jahres-Regelung). Nicht zum Dauergrünland zählt der ununterbrochene Anbau von Klee, Klee gras, Luzerne, Gras- und Klee-Luzerne-Gemischen bzw. das Wechselgrünland.</p>	<p><u>In besonders begründeten Einzelfällen kann beim Vorliegen der Voraussetzungen nach § 69 LG NW eine Befreiung erteilt werden. Befreiungen im Falle einer nicht beabsichtigten Härte können nach § 69 LG NW auf Antrag erteilt werden (s. Kap. 2.0).</u></p>
	<p>Folgende <b>Maßnahmen</b> werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.2-1-1 bis 5.1/2.2-1-3 sowie 5.2/2.2-1-1 bis 5.2/2.2-1-2*.</p>	<p>Für den Rotbach liegt ein im Auftrag des Erftverbandes erstelltes Renaturierungskonzept vor.</p>

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

## 2.2-2 LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET "NEFFELBACHAUE"

**Bd, Be, Cd,  
Dc, Dd**

Größe: ca. 101,8 ha

Das Gebiet besteht aus 8 Teilflächen.

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere

- zur Erhaltung, Wiederherstellung und Optimierung der Fließgewässer und Auen als Lebensraum sowie als Verbundachse für den Arten- und Biotopschutz
- zur Erhaltung, Wiederherstellung und Optimierung der Fließgewässer und Auen als strukturierende Landschaftselemente in einer agrarisch geprägten Landschaft,
- zur Regeneration und Wiederherstellung der auentypischen Lebensräume,
- zur Erhaltung, Wiederherstellung und Optimierung der Grünlandbereiche und Kleingewässer,
- zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts,
- wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Fließgewässer und Auen,
- zur Erhaltung als Landschafts- und Naturerlebnisraum für die Erholung
- zur Erhalt der landschaftsprägenden Gehölzbestände,
- wegen der Bedeutung der Fließgewässer und Auen für die ruhige, landschaftsbezogene Erholungsnutzung,
- zur Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Strukturen des Bachsystems
- zur Erhaltung und Optimierung der Streuobstbestände,
- wegen seiner Funktion als Gebiet z.T. landesweit sowie regional bedeutsamer Biotopverbundflächen,

Das Schutzgebiet umfasst Flächen im Bereich der Neffelbachaue zwischen Bessenich und Juntersdorf. Angrenzend zu diesen Flächen liegt das Naturschutzgebiet 2.1-1 „Neffelbachaue“. Die Flächen des Landschaftsschutzgebietes umfassen zum Großteil ackerbaulich genutzte Flächen, die bis an den Neffelbach heranreichen. In den Ortsanlagen (insbesondere bei Geich und Füssenich) liegen strukturreiche Obstwiesen- und Gartenkomplexe.

Für den Erholungsverkehr und den Radtourismus sind Lenkungsmaßnahmen notwendig.

Folgender schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW) liegt innerhalb des Gebietes: BK-5205-039.

Folgende Biotopverbundflächen kommen in dem Gebiet vor: VB-K-5205-011, VB-K-5305-007, VB-K-5305-008, VB-K-5305-010.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Landschaftsschutzgebiete unter 2.2.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 17 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Darüber hinaus wird folgendes **gebietsspezifisches Verbot** festgesetzt:

- Dauergrünland umzubrechen oder in eine andere Nutzung zu überführen.  
Dauergrünland im Sinne der Festsetzung sind Flächen, die seit dem 01.07.2003 bei der Landwirtschaftskammer NRW als solches angemeldet wurden, seitdem ununterbrochen auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras in Kombination mit den typischen Wiesen-/Weidekräutern genutzt werden und

In besonders begründeten Einzelfällen kann beim Vorliegen der Voraussetzungen nach § 69 LG NW eine Befreiung erteilt werden. Befreiungen im Falle einer nicht beabsichtigten Härte können nach § 69 LG NW auf Antrag erteilt werden (s. Kap. 2.0).

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	<p>mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des Betriebes sind (5-Jahres-Regelung).</p> <p>Nicht zum Dauergrünland zählt der ununterbrochene Anbau von Klee, Klee gras, Luzerne, Gras- und Klee-Luzerne-Gemischen bzw. das Wechselgrünland.</p> <p>Folgende <b>Maßnahmen</b> werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.2-2-1 und 5.1/2.2-2-2.</p>	

### 2.2-3 LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „BIOTOPKOMPLEX AM WESTLICHEN STADTRAND VON ZÜLPICH“

Ce, De

Größe: ca. 21,1 ha

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere

- wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der sehr abwechslungsreichen Landschaft,
- zur Erhaltung der historisch entstandenen Anlagen der Stadtbefestigung,
- wegen der kulturhistorischen Bedeutung der Obstgärten und Grünlandbereiche,
- zur Erhaltung der Gehölzstrukturen (Hecken, Einzelbäume, Baumreihen, Parkensemble),
- wegen der besonderen Bedeutung für die stadtnahe Erholung
- aufgrund seiner Bedeutung als stadtnaher Lebensraum,
- zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes
- wegen seiner Funktion als Gebiet mit regional bedeutsamen Biotopverbundflächen,
- aus Gründen des Bodendenkmalschutzes.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Landschaftsschutzgebiete unter 2.2.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 17 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Darüber hinaus wird folgendes **gebietsspezifisches Verbot** festgesetzt:

- Dauergrünland umzubrechen oder in eine andere Nutzung zu überführen.

Dauergrünland im Sinne der Festsetzung sind Flächen, die seit dem 01.07.2003 bei der

Das Landschaftsschutzgebiet erstreckt sich am westlichen Stadtrand von Zülpich und des Ortsteils Hoven bis zur B 265.

Es umfasst den ehemaligen Wall und Graben der Stadt Zülpich mit seinen vielfältigen Kulturbiotopen wie Obstgärten, Parks mit alten Baumbeständen und Wiesen im Bereich der historischen Stadtbefestigung von Zülpich. Der Bereich ist durch Gehölz- und Heckenstrukturen reich gegliedert. Im Süden am Ortsteil Hoven umfasst das Schutzgebiet einen strukturreichen Nutzgarten- und Weideflächenkomplex.

Folgende schutzwürdige Biotope (Biotopkataster NRW) liegen innerhalb des Gebietes: BK-5205-023, BK-5305-063.

Folgende Biotopverbundfläche kommt in dem Gebiet vor: VB-K-5305-012.

Im Gebiet liegt die archäologische Fundstelle EU 100 - Mittelalterliche Siedlung.

Es wird darauf hingewiesen, dass in 2014 die Landesgartenschau Zülpich in diesem Bereich stattfindet. In den für die Umsetzung der Landesgartenschau erforderlichen Bauleitplan- und Genehmigungsverfahren findet die weitere Abstimmung statt.

In besonders begründeten Einzelfällen kann beim Vorliegen der Voraussetzungen nach § 69 LG NW eine Befreiung erteilt werden. Befreiungen im Falle einer nicht beabsichtigten Härte können

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	<p>Landwirtschaftskammer NRW als solches angemeldet wurden, seitdem ununterbrochen auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras in Kombination mit den typischen Wiesen-/Weidekräutern genutzt werden und mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des Betriebes sind (5-Jahres-Regelung).</p> <p>Nicht zum Dauergrünland zählt der ununterbrochene Anbau von Klee, Klee gras, Luzerne, Gras- und Klee-Luzerne-Gemischen bzw. das Wechselgrünland.</p>	<p><del>nach § 69 LG NW auf Antrag erteilt werden (s. Kap. 2.0).</del></p>
	<p>Folgende <b>Maßnahme</b> wird festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.2-3-1.</p>	

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)**2.2-4****LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET  
„WALD/ GEHÖLZKOMPLEX AUF BRAUNKOHLEHALDE / BERGSCHA-  
DENGEBIET BUSCHFELD“****Be, Bf**

Größe: ca. 75,3 ha

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b LG NW insbesondere

- wegen der besonderen Eigenart, Vielfalt und Schönheit des Landschaftsbildes der gehölzgeprägten Bereiche in einer strukturarmen Agrarlandschaft
- zur Entwicklung eines naturnahen, bodenständigen Waldes
- aufgrund seiner kulturhistorischen Bedeutung als Zeugnis stattgefundener bergbaulicher Nutzung
- zur Erhaltung des Hohlwegs und der Gehölzstrukturen (Allee)
- zur Erhaltung und Optimierung des Biotopkomplexes als Vernetzungsbiotop
- zur Erhaltung der Gehölzstrukturen (Hohlwege, Baumreihen etc.) in der freien Landschaft,
- zur Optimierung des Gesamttraumes für den Arten- und Biotopschutz,

Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt es sich um eine rekultivierte Braunkohlehalde südwestlich von Juntersdorf sowie ein sich südlich anschließendes Bergschadengebiet mit der Bezeichnung "Buschfeld". Einbezogen sind auch die westlich angrenzenden, hauptsächlich ackerbaulich genutzten Bereiche. In den Hangbereichen der Braunkohlehalde wurde ein Pappelbestand - mit Erlen und Robinien durchsetzt - angelegt. Die unteren Hangbereiche sind feucht und weisen vereinzelte Wasserlöcher auf. In den Randbereichen liegen zwei verlandete Teiche. Die Hochfläche der Halde ist eine Ackerfläche.

Im Bereich des eingezäunten Bergschadengebietes herrscht Betretungsverbot. Dort hat sich durch natürliche Sukzession eine gehölz- und staudenreiche Brache entwickelt. Der südliche Bereich wird von dem Langendorfer Fließ durchflossen. Hier befindet sich auch eine gesprengte Bunkeranlage.

Im Osten liegt eine Pappelallee, die teilweise als Hohlweg ausgeprägt ist. Angrenzend liegen gesprengte Bunkeranlagen mit Glatthaferwiese und Ackerbrache.

Folgende schutzwürdige Biotope (Biotopkataster NRW) kommen in dem Gebiet vor: BK-5305-001, BK-5305-002, BK-5305-003, BK-5305-042.

- wegen seiner Funktion als Gebiet mit z.T. landesweit sowie regional bedeutsamer Biotopverbundflächen,
- zur Erhaltung und Optimierung einzelner, nach § 62 LG NW geschützter Biotope:
  - Stillgewässer,

Folgende Biotopverbundflächen kommen in dem Gebiet vor: VB-K-5305-007, VB-K-5305-008, VB-K-5305-009.

Folgende nach § 62 LG NW geschützte Biotope liegen innerhalb des Gebietes: GB-5305-501.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Landschaftsschutzgebiete unter 2.2.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 17 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Folgende **Maßnahme** wird festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.2-4-1\* und 5.1/2.2-4-2.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

## 2.2-5      **LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET "ZÜLPICHER SEE"**

**De, Df**

Größe: ca. 98,3 ha

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere

- aufgrund seiner besonderen Bedeutung für die Erholungsnutzung
- zur Erhaltung der Ufervegetation
- zur Erhaltung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter
- aufgrund der Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes mit einer großflächigen, Gehölzgesäumten Wasserfläche
- wegen ihrer Funktion als Gebiet mit regional bedeutsamen Biotopverbundflächen,

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Landschaftsschutzgebiete unter 2.2.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1, 3, 8, 9 und 12 -17 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Folgende **Maßnahme** wird festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.2-5-1.

Das Schutzgebiet umfasst den Zülpicher See mit seinen Gehölzbestandenen Uferbereichen. Das Gewässer wird als Badesee sowie zum Befahren mit Booten genutzt. Entsprechende Infrastruktur wie Freibad, Parkplätze, Gastronomie, Anlegestege sind am Gewässer bzw. in den angrenzenden Flächen vorhanden.

**Die bisherigen Wassersport- und Freizeitnutzungen sind weiterhin gestattet, sofern die Belange von Natur und Sport im Einklang stehen. Dies gilt auch für neue Nutzungen.**

Folgende Biotopverbundfläche kommt in dem Gebiet vor: VB-K-5305-015.

Es wird darauf hingewiesen, dass in 2014 die Landesgartenschau Zülpich in diesem Bereich stattfindet. In den für die Umsetzung der Landesgartenschau erforderlichen Bauleitplan- und Genehmigungsverfahren findet die weitere Abstimmung statt.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
<b>2.2-6</b>	<b>LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „BLEIBACHAUE“</b>	
<b>Ef, Eg, Fd, Fe, Ff, Fg, Gc, Gd</b>	Größe: ca. 52,5 ha	Das Gebiet besteht aus 5 Teilflächen.
	<p>Schutzzweck: Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts,</li> <li>- zur Erhaltung, Regeneration und Wiederherstellung autotypischer Lebensräume,</li> <li>- zur Wiederherstellung naturnaher Uferbereiche,</li> <li>- zur Erhaltung und Optimierung naturnaher Strukturen des Baches und zur Sicherung seiner hydrologischen Funktion,</li> <li>- zur Erhaltung und Optimierung der Grünlandbereiche,</li> <li>- zur Erhaltung und Optimierung der Streuobstbestände und Gehölzstrukturen,</li> <li>- wegen seiner Funktion als Gebiet mit z.T. landesweit sowie regional bedeutsamen Biotopverbundflächen.</li> </ul>	<p>Das Landschaftsschutzgebiet umfasst Abschnitte des Bleibachs bei Dürscheven und auf der Höhe von Enzen bis zur südlichen Plangebietsgrenze. Die Flächen sind überwiegend durch ackerbauliche Nutzung geprägt – am Rand der Ortslage von Dürscheven sind Obstwiesen vorhanden. Das Schutzgebiet liegt angrenzend an das Naturschutzgebiet 2.1-6 „Bleibachniederung“.</p> <p>Folgender schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW) liegt teilweise innerhalb des Gebietes: BK-5306-022.</p> <p>Folgende Biotopverbundflächen kommen in dem Gebiet vor: VB-K-5206-003, VB-K-5305-016, VB-K-5305-020, VB-K-5306-001.</p>
	<p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Landschaftsschutzgebiete unter 2.2.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 17 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.</p>	
	<p>Darüber hinaus wird folgendes <b>gebietsspezifisches Verbot</b> festgesetzt:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dauergrünland umzubrechen oder in eine andere Nutzung zu überführen.</li> </ul> <p>Dauergrünland im Sinne der Festsetzung sind Flächen, die seit dem 01.07.2003 bei der Landwirtschaftskammer NRW als solches angemeldet wurden, seitdem ununterbrochen auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras in Kombination mit den typischen Wiesen-/Weidekräutern genutzt werden und mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des Betriebes sind (5-Jahres-Regelung).</p> <p>Nicht zum Dauergrünland zählt der ununterbrochene Anbau von Klee, Klee gras, Luzerne, Gras- und Klee-Luzerne-Gemischen bzw. das Wechselgrünland.</p>	<p><u>In besonders begründeten Einzelfällen kann beim Vorliegen der Voraussetzungen nach § 69 LG NW eine Befreiung erteilt werden. Befreiungen im Falle einer nicht beabsichtigten Härte können nach § 69 LG NW auf Antrag erteilt werden (s. Kap. 2.0).</u></p>
	<p>Folgende <b>Maßnahmen</b> werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.2-6-1 bis 2.2-6-3.</p>	<p>Für den Bleibach liegt ein Auftrag des Erftverbandes erstelltes Renaturierungskonzept vor.</p>

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

## 2.2-7      **LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „WALDKOMPLEX PLENKSELING/ FRENTZCHESMAAR“**

**Eg, Fg**      Größe: ca. 81,6 ha      Das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen.

### Schutzzweck:

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere

- zur Erhaltung der Waldflächen als strukturierendes Landschaftselement in der intensiv genutzten und ausgeräumten Agrarlandschaft,
- zur Erhaltung der Waldbereiche als wichtiges Element zur Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes,
- zur Entwicklung standortgerechter, bodenständiger Waldbereiche,
- zur Erhaltung und Optimierung der Waldflächen mit hohem Laubholzanteil,
- zur Optimierung der Übergangszonen zwischen land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen (z.B. durch Waldmäntel),
- zur Erhaltung und Optimierung des Gesamt- raumes für den Arten- und Biotopschutz,

Das Schutzgebiet umfasst drei Waldkomplexe unterschiedlicher Baumartenzusammensetzung sowie angrenzende Ackerflächen. Der südlichste Bereich, direkt angrenzend an die südlichen Plangebietsgrenze („Marienheide“) wird von Nadelgehölzen bestimmt. Zentral liegt der Waldkomplex Plenkseling, getrennt von der L 178 vom nördlichsten Waldkomplex, einem durchgewachsenen Eichen-Mittelwald. Das Schutzgebiet umfasst außerdem die östlich davon zur Bundesautobahn A 1 gelegenen Ackerflächen „Frentzchesmaar“, die im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen zu Wald entwickelt werden sollen.

Folgender schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW) liegt innerhalb des Gebietes: BK-5306-023.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Landschaftsschutzgebiete unter 2.2.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 17 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Folgende **Maßnahmen** werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.2-7-1 bis 2.2-7-3 sowie 5.2/2.2-7-1.



Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

**2.2-8****LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET  
„EIFELFUSS BEI SCHWERFEN UND ROTBACHNIEDERUNG“****Af, Ag, Bf,  
Bg, Cg, Ch,  
Df, Dg, Dh,  
Ef, Fd**

Größe: ca. 503,3 ha

Das Gebiet besteht aus 25 Teilflächen.

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere

- wegen der besonderen Eigenart, Vielfalt und Schönheit der abwechslungsreichen Landschaft mit ihren Hangbereichen,
- zur Erhaltung des charakteristischen Reliefs der Terrassenkante,
- zur Erhaltung der Gehölzstrukturen (Hohlwege, Baumreihen etc.) in der freien Landschaft,
- zur Optimierung des Gesamttraumes für den Arten- und Biotopschutz,
- zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts hinsichtlich seiner Pufferfunktion zu den angrenzenden Naturschutzgebieten,
- wegen der besonderen Bedeutung des Gebietes für die Naherholung,
- wegen seiner Funktion als Gebiet mit z.T. landesweit sowie regional bedeutsamer Biotopverbundflächen,
- aus Gründen des Bodendenkmalschutzes.

Das Landschaftsschutzgebiet erstreckt sich entlang aber unterhalb eines Höhenzugs zwischen Ülpnich und Schwerfen. Es umfasst im nördlichen Teil zwischen Ülpnich und Linzenich einen überwiegend intensiv genutzten Grünlandkomplex und ackerbaulich geprägte Flächen.

Südlich von Linzenich umfasst das Schutzgebiet vorrangig ackerbaulich genutzte Bereiche, die an die Hangbereiche des Görresbergs und des Fussbergs angrenzen und den Übergang zum Naturschutzgebiet Rotbachniederung darstellen. Weiterhin werden diesem Schutzgebiet die gegliederten Strukturen um die Ortslagen Schwerfen, südlich von Sinzenich, bei Bürvenich und um Linzenich zugeordnet, die in den Ortsrandlagen teilweise auch prägenden Streuobstbestände und Heckenstrukturen aufweisen.

Folgende schutzwürdige Biotope (Biotopkataster) liegen innerhalb des Gebietes: BK-5305-071, BK-5306-004 und BK-5306-005.

Folgende Biotopverbundfläche kommt in dem Gebiet vor: VB-K-5306-002.

Im Gebiet liegt die archäologische Fundstelle EU 0347 007 Römerstraße

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Landschaftsschutzgebiete unter 2.2.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 17 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Folgende **Maßnahme** wird festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/ 2.2-8-1\* und 5.1/2.2-8-2\* sowie 5.2/2.2-8-1.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

## 2.2-9      **LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „BIOTOPKOMPLEX AM ORTSRAND VON MERZENICH“**

**Cf, Df**      Größe: ca. 13,0 ha      Das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen.

### Schutzzweck:

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a und b LG NW insbesondere

- wegen der besonderen Eigenart, Vielfalt und Schönheit der kleinteiligen Landschaft mit Kulturbiotopen in Ortsrandlage,
- zur Erhaltung der Gehölzstrukturen in den Garten- und Obstwiesenkomplexen,
- zur Erhaltung des Grünlandes,
- zur Optimierung des Gesamtraumes für den Arten- und Biotopschutz,
- zur Wiederherstellung naturnaher Uferbereiche,
- zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, auch hinsichtlich seiner Pufferfunktion zu den angrenzenden Naturschutzgebiet,
- wegen seiner Funktion als Gebiet regional bedeutsamer Biotopverbundflächen,

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst einen grünlandgeprägten Obstwiesen/Gartenkomplex am östlichen Ortsrand von Merzenich. In dem Bereich verläuft der Vlatterer Bach mit einem strukturreichen Gehölzsaum. Das Schutzgebiet setzt sich nach Süden entlang des Gewässers fort und umfasst einen zusammenhängenden Obstwiesenkomplex in der freien Landschaft.

Folgende schutzwürdige Biotope (Biotopkataster NRW) kommen in dem Gebiet vor: BK-5305-055, BK-5305-058.

Folgende Biotopverbundflächen kommen in dem Gebiet vor: VB-K-5305-007, VB-K5305-014.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Landschaftsschutzgebiete unter 2.2.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 17 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Darüber hinaus wird folgendes **gebietsspezifisches Verbot** festgesetzt:

- Dauergrünland umzubrechen oder in eine andere Nutzung zu überführen.

Dauergrünland im Sinne der Festsetzung sind Flächen, die seit dem 01.07.2003 bei der Landwirtschaftskammer NRW als solches angemeldet wurden, seitdem ununterbrochen auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras in Kombination mit den typischen Wiesen-/Weidekräutern genutzt werden und mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des Betriebes sind (5-Jahres-Regelung).

Nicht zum Dauergrünland zählt der ununterbrochene Anbau von Klee, Klee gras, Luzerne, Gras- und Klee-Luzerne-Gemischen bzw. das Wechselgrünland.

Folgende **Maßnahme** wird festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.2-9-1.

In besonders begründeten Einzelfällen kann beim Vorliegen der Voraussetzungen nach § 69 LG NW eine Befreiung erteilt werden. ~~Befreiungen im Falle einer nicht beabsichtigten Härte können nach § 69 LG NW auf Antrag erteilt werden (s. Kap. 2.0).~~

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

**2.2-10****LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET  
„VOREIFEL BEI BÜRVENICH UND SÜDLICH SCHWERFEN“****Af, Ag, Ah,  
Bf, Bg, Bh,  
Ch, Cg, Dh**

Größe: ca. 175,8 ha

Das Gebiet besteht aus 3 Teilflächen.

## Schutzzweck:

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere

zur Erhaltung und Wiederherstellung einer strukturreichen Kulturlandschaft,

zur Erhaltung und Entwicklung wichtiger Lebensräume und Trittsteinbiotope in dem intensiv ackerbaulich genutzten Landschaftsraum,

zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts,

wegen der Bedeutung des Gebietes für die Erholungsnutzung.

Die oberhalb des Schluchtberges nach Berg und Floisdorf orientierten Flächen sowie zwei Teilflächen südlich von Schwerfen werden auf Grund der fruchtbaren Böden verhältnismäßig intensiv ackerbaulich genutzt.

Entsprechend der Festsetzung des LP Mechernich werden hier die Festsetzungen des LSG III „Mechernicher Voreifel bei Kommern“ übernommen, da diese Flächen strukturärmer sind wird ein reduzierter Verbotskatalog festgesetzt.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten von den für Landschaftsschutzgebiete unter 2.2.0 festgesetzten **allgemeinen Verboten** die Nummern 1,3, 9 sowie 12-17.

Folgende **Maßnahmen** werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.2-10-1\* und 5.2/2.2-10-1 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

## 2.2-11      **LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „HAUS BOULIG“**

Größe: ca. 3,8 ha

Das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen.

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a und b LG NW insbesondere

- wegen der besonderen Eigenart, Vielfalt und Schönheit als Abrundung der Waldfläche in der Börde,
- zur Erhaltung der Gehölzstrukturen in den Obstwiesenkomplexen,
- zur Erhaltung des Grünlandes,
- zur Optimierung des Gesamttraumes für den Arten- und Biotopschutz,
- zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, auch hinsichtlich seiner Pufferfunktion zu dem angrenzenden Naturschutzgebiet,
- wegen seiner Funktion als Gebiet regional bedeutsamer Biotopverbundflächen,

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst die an die Laubwaldbestände um Haus Boulig angrenzenden Grünlandflächen und Obstwiesen. Diese haben insbesondere auch als Lebensraum der Graureiherkolonien in den angrenzenden Waldbeständen eine hohe Bedeutung.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Landschaftsschutzgebiete unter 2.2.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 17 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Darüber hinaus wird folgendes **gebietsspezifisches Verbot** festgesetzt:

- Dauergrünland umzubrechen oder in eine andere Nutzung zu überführen.

Dauergrünland im Sinne der Festsetzung sind Flächen, die seit dem 01.07.2003 bei der Landwirtschaftskammer NRW als solches angemeldet wurden, seitdem ununterbrochen auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras in Kombination mit den typischen Wiesen-/Weidekräutern genutzt werden und mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des Betriebes sind (5-Jahres-Regelung).

Nicht zum Dauergrünland zählt der ununterbrochene Anbau von Klee, Klee gras, Luzerne, Gras- und Klee-Luzerne-Gemischen bzw. das Wechselgrünland.

In besonders begründeten Einzelfällen kann beim Vorliegen der Voraussetzungen nach § 69 LG NW eine Befreiung erteilt werden. Befreiungen im Falle einer nicht beabsichtigten Härte können nach § 69 LG NW auf Antrag erteilt werden (s. Kap. 2.0).

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

## 2.2-12

### LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „WOLLERSHEIMER STUFENLÄNDCHEN“

**Af, Ag, Ah,  
Bf, Bg, Bh,  
Ch, Cg, Dh**

Größe: ca. 150,7 ha

Das Gebiet besteht aus 4 Teilflächen.

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b, c LG NW insbesondere

- wegen der besonderen Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Landschaft,
- zur Erhaltung des charakteristischen Reliefs und den gehölzgeprägten Hangbereichen,
- zur Wiederherstellung naturnaher Uferbereiche,
- zur Optimierung des Gesamttraumes für den Arten- und Biotopschutz,
- zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts hinsichtlich seiner Pufferfunktion zu den angrenzenden Naturschutzgebieten
- wegen der besonderen Bedeutung des Gebietes für die Erholung,
- wegen seiner Funktion als Gebiet mit z.T. landesweit sowie regional bedeutsamer Biotopverbundflächen,
- zur Erhaltung geowissenschaftlich schutzwürdiger Objekte.

Das Landschaftsschutzgebiet liegt in dem gleichnamigen Naturraum und ist gekennzeichnet durch einen von Nordosten nach Süden bzw. Südwesten verlaufenden Höhenanstieg von ca. 200m auf ca. 300m. In dem Landschaftsschutzgebiet verlaufen der Schluchtbach und der Bürvenicher Bach von Süden nach Norden. Die nördliche Grenze wird gebildet durch den Hangfuß des Anstiegs zur Voreifel.

Das Schutzgebiet ist geprägt durch ackerbaulich genutzte Bereiche und stellenweise von Grünlandflächen, insbesondere in den Ortsrandlagen von Bürvenich und Eppenich. Hier sind auch Streuobstwiesen und Gartenkomplexe mit hohem Strukturreichtum vorhanden.

Folgende schutzwürdige Biotope (Biotopkataster NRW) kommen in dem Gebiet vor BK-5305-026, BK-5305-037, BK-5305-038, BK-5306-003.

Folgende Biotopverbundflächen kommen in dem Gebiet vor: VB-K-5305-011, VB-K-5305-013, VB-K-5305-016, VB-K-5305-018, VB-K-5305-016, VB-K-5305-020.

Folgendes geowissenschaftlich schutzwürdiges Objekt liegt innerhalb des Gebietes: GK-5305-001.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Landschaftsschutzgebiete unter 2.2.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 17 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Folgende **Maßnahmen** werden festgesetzt (§ 26 LG NW):

5.2/2.2-12-1.

Planquadrat	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht
Ziffer		(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

## 2.2-13 LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET MIT BEFRISTUNG

Größe: ca. 16,9 ha

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemäß § 21 a und b in Verbindung mit § 29 Abs. 3 LG NW insbesondere

- zur temporären Erhaltung einer strukturreichen Kulturlandschaft,
- zur temporären Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts,

Die Festsetzung tritt gem. § 29 Abs. 3 LG NW mit Rechtskraft eines nachfolgenden Bebauungsplanes oder eines Satzung nach § 34 Abs. 4 Nrn. 1 und 2 BauGB außer Kraft, soweit diese entgegenstehende Festsetzungen trifft.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten von den für Landschaftsschutzgebiete unter 2.2.0 festgesetzten **allgemeinen Verboten** die Nummern 1, 3, 9 sowie 12-17 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Das Landschaftsschutzgebiet wird für Flächen dargestellt, die derzeit außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereiches der Bebauungspläne (§ 16 Abs. 1 LG NW) liegen, die jedoch laut rechtskräftigem Flächennutzungsplan in Zukunft einer baulichen Nutzung zugeführt werden sollen.

Aus diesem Grunde wurde für dieses Landschaftsschutzgebiet lediglich ein reduzierter Verbotskatalog festgesetzt, der gewährleistet, dass ökologisch bedeutsame Strukturen wie z.B. Gehölze tatsächlich bis zur baulichen Inanspruchnahme erhalten und ggf. auch im Rahmen des nachfolgenden Bauleitplanverfahrens bzw. Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt werden können.

Die Festsetzung widerspricht grundsätzlich nicht der vorgesehenen Entwicklung der Bauleitplanung auf den entsprechenden Flächen.

Die derzeitige Landschaftsstruktur soll lediglich bis zur Realisierung der Bauleitplanung erhalten werden.

Das Landschaftsschutzgebiet wird mit einer eigenen Signatur („Schwarze Punktierung mit grünem Hintergrund“) in der Festsetzungskarte dargestellt. Die einzelnen Flächen sind jedoch nicht nummeriert.

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

## 2.3 NATURDENKMALE (§ 22 LG NW)

Aufgrund der §§ 19 und 22 LG NW in Verbindung mit dem § 34 Abs. 3 LG NW wird festgesetzt:

Die im Folgenden näher bezeichneten und in der Festsetzungskarte festgesetzten Einzelschöpfungen der Natur sind Naturdenkmale.

Für Naturdenkmale gelten die nachfolgend aufgeführten,

- **allgemeinen Verbote**,
- Regelungen zur **Unberührtheit**,
- Regelungen für **Ausnahmen**,
- Hinweise auf **Befreiungen** sowie
- Regelungen bei **Ordnungswidrigkeiten**.

### Soweit

- unmittelbar anzuwendende europarechtliche Vorschriften oder

- nationale Vorschriften

von den v.g. allgemeinen und gebietsspezifischen Verboten abweichende weitergehende Bestimmungen insbesondere zum Schutz von Arten und Biotopen und/oder Vorgaben hinsichtlich der Durchführung von Verfahren enthalten, gelten diese unmittelbar und vorrangig.

Gleiches gilt, soweit nach § 62 LG NW gesetzlich geschützte Biotope betroffen sind.

Nach § 22 LG NW werden als Naturdenkmale Einzelschöpfungen der Natur oder entsprechende Flächen bis 5 ha festgesetzt, soweit ihr besonderer Schutz

- a) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen oder erdgeschichtlichen Gründen oder
- b) wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit

erforderlich ist. Die Festsetzung kann auch die für den Schutz des Naturdenkmals notwendige Umgebung einbeziehen.

### 2.3.0 ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN FÜR ALLE NATURDENKMALE

#### ALLGEMEINE VERBOTE

Nach § 34 Abs. 3 LG NW sind die Beseitigung eines Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nachhaltigen Störung eines Naturdenkmals oder seiner geschützten Umgebung führen können, nach Maßgabe folgender Bestimmungen verboten.

~~**Auf freigestellte Handlungen (Unberührtheit) wird ausdrücklich hingewiesen.**~~

Soweit Unberührtheiten in den Festsetzungen aufgenommen sind und hierfür ein Einvernehmen oder die Zustimmung der Unteren Landschaftsbehörde gefordert ist, erfolgen diese unter Beachtung der Mitwirkungsrechte für anerkannte Naturschutzvereinigungen gemäß § 63 BNatSchG ~~Beteiligungsgrechte nach dem Landschaftsgesetz NW.~~

#### **Insbesondere ist verboten:**

1. das Schutzobjekt gänzlich oder teilweise zu beseitigen, zu beschädigen, Teile abzutrennen oder in sonstiger Weise in seinem Bestand zu gefährden.

**Auf freigestellte Handlungen (Unberührtheit) wird ausdrücklich hingewiesen.**

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

2. Schilder, Symbole oder Beschriftungen ohne Bezug zum Schutzobjekt (z. B. Hinweis auf die Schutzausweisung, Erläuterungen zu Arte, Herkunft, Alter) am Schutzobjekt oder im Trauf- und Wurzelbereich zu errichten, anzubringen oder zu ändern.
3. feste oder flüssige Stoffe (inkl. Biozide, Pflanzenschutzmittel, organischer und mineralischer Dünger, Gülle, Jauche, Festmist, Komposte, Klärschlamm, Grünabfälle, Schlagabraum, Bauschutt, Abfälle aller Art) sowie Gegenstände, die geeignet sind, den Natur-, Boden- oder Wasserhaushalt zu beeinträchtigen, im Trauf- und Wurzelbereich wegzuwerfen, abzuleiten, zu lagern, ~~oder~~ sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen oder sie in einer Weise anzuwenden, die dem Schutzzweck zuwiderläuft.
4. Böden zu verfestigen, zu versiegeln oder die Bodenerosion zu fördern.
5. ober- oder unterirdische Leitungen aller Art zu verlegen, zu errichten oder zu ändern. Sofern es sich bei dem Schutzobjekt ausschließlich um Gehölze oder Gehölzgruppen handelt, bezieht sich das Verbot auf den Trauf- und Wurzelbereich.
6. den Wasserhaushalt oder die Wasserchemie des Schutzobjekts verändernde Maßnahmen – auch durch die Verlegung von Drainageleitungen - vorzunehmen.
7. wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, zu verletzen oder mutwillig zu beunruhigen, ihnen nachzustellen oder zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen.
8. Brut- und Lebensstätten wildlebender Tiere zu zerstören, ihre Puppen, Larven, Eier oder sonstige Entwicklungsformen zu sammeln, zu beschädigen, zu entfernen oder in sonstiger Weise deren Fortpflanzung zu behindern.
9. Ansinrichtungen an den Schutzobjekten zu errichten und zu erneuern.

#### **REGELUNGEN ZUR UNBERÜHRTHEIT (UNBERÜHRTHEITSKLAUSEL):**

Unberührt von den allgemeinen Verboten bleibt insbesondere:

1. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd einschließlich des Jagdschutzes im Sinne von § 25 LJG NW mit Ausnahme des Verbotes Ziffer 9.

Des Weiteren bleiben neben **allgemeinen** auch von den **gebietsspezifischen Verboten unberührt:**

2. die ordnungsgemäße Ausübung der Imkerei einschließlich der vorübergehenden Einstellung von Bienenkästen, sofern sie nicht mit der



Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	Errichtung von baulichen Anlagen verbunden ist,	
	3. die von der Unteren Landschaftsbehörde angeordneten, genehmigten oder mit ihr vertraglich vereinbarten Entwicklungs-, Pflege- und Optimierungsmaßnahmen,	
	4. Maßnahmen, die der Funktionssicherung gemäß § 63 BNatSchG sowie der Unterhaltung/Wartung von Verkehrswegen oder Ver- und Entsorgungsleitungen dienen.	
	<del>5. unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden gegenwärtigen Gefahr; die Maßnahmen sind der Unteren Landschaftsbehörde nachträglich unverzüglich anzuzeigen,</del>	<del>Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, die ein unverzügliches Handeln erfordern</del>
	<u>5. mit der Unteren Landschaftsbehörde abgestimmte Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen,</u>	
	6. Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht gemäß § 34 (4c) LG NW. Sie <u>obliegen den Grundstückseigentümerinnen und –eigentümern oder den Grundstücksbesitzerinnen und –besitzern ausschließlich im Rahmen des Zumutbaren und sind vor ihrer Durchführung der Unteren Landschaftsbehörde anzuzeigen, die nicht unter Ziffer 5 erfasst sind</u>	Die Unterschutzstellung entbindet den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten nicht von der Verkehrssicherungspflicht.
	a) <del>übliche Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen,</del>	
	b) <del>Maßnahmen zur Abwehr einer <b>absehbar</b>en Gefahr.</del>	
	<del>Die Maßnahmen müssen der Unteren Landschaftsbehörde zuvor rechtzeitig angezeigt werden. Die Untere Landschaftsbehörde ist verpflichtet, etwaige Bedenken <u>hiergegen</u> innerhalb einer Frist von 4 Wochen geltend zu machen. Erfordern die Maßnahmen die Beseitigung des Schutzobjektes oder wesentlicher Teile hiervon, so kann die Untere Landschaftsbehörde die Ausnahme gemäß § 34 Abs. 4a LG NW mit Auflagen zur Nach- bzw. Neuanpflanzung verbinden.</del>	Die Untere Landschaftsbehörde prüft, auf Grundlage der Anzeige durch den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten Art und Umfang erforderlicher Maßnahmen zur Sicherung oder Sanierung des Naturdenkmals, z.B. größere baumchirurgische Arbeiten.
	<u>Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden gegenwärtigen Gefahr sind der unteren Landschaftsbehörde nachträglich unverzüglich anzuzeigen.</u>	<u>Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, die ein unverzügliches Handeln erfordern.</u>
	7. sonstige rechtmäßig ausgeübte Nutzungen aufgrund bestandskräftiger Genehmigungen oder aufgrund eigentumsrechtlichen Bestandschutzes. Rechtmäßig bestehende Entwässerungseinrichtungen genießen Bestandschutz, die Unterhaltung, Wartung und Pflege dieser Anlagen sind der Unteren Landschaftsbehörde anzuzeigen.	

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)**REGELUNGEN FÜR AUSNAHMEN /  
HINWEISE AUF BEFREIUNGEN**

Die Untere Landschaftsbehörde kann unter Beachtung des besonderen Schutzzweckes und des Charakters des Gebietes auf Antrag im Einzelfall eine Ausnahme gemäß § 34 Abs. 4a LG von den Verboten unter 2. 3-0 erteilen:

- für Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gemäß § 34 (4c) LG NW, die die Beseitigung des Schutzobjektes oder wesentlicher Teile hiervon erfordern. Die Ausnahme kann mit Auflagen zur Nach- bzw. Neuanpflanzung verbunden werden.

**Befreiungen nach § 69 LG NW**

Von den Geboten und Verboten kann die Untere Landschaftsbehörde nach § 69 LG NW auf Antrag Befreiung erteilen, wenn

- a) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall
  - aa) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist, oder
  - ab) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen würde, oder
- b) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern.

In der Befreiung kann eine Geldleistung im Sinne des § 5 angeordnet werden. Der Beirat der Unteren Landschaftsbehörde kann einer beabsichtigten Befreiung mit der Folge widersprechen, dass der Kreistag über den Widerspruch zu unterrichten ist. Hat der Beirat nicht innerhalb von sechs Wochen nach Aufforderung eine Stellungnahme abgegeben, so kann die Untere Landschaftsbehörde ohne die Stellungnahme entscheiden. Hält der Kreistag den Widerspruch für berechtigt, muss die Untere Landschaftsbehörde die Befreiung versagen. Wird der Widerspruch für unberechtigt gehalten, hat die Untere Landschaftsbehörde die Befreiung zu erteilen. Die Weisungsbefugnis der Landschaftsbehörden nach § 8 Abs. 3 bleibt unberührt.

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

### REGELUNGEN BEI ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Nach § 70 Abs. 1 Ziff. 2 LG NW handelt **ordnungswidrig**, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem gemäß § 34 Abs. 3 LG NW in diesem Landschaftsplan enthaltenem allgemeinen oder gebietsspezifischen Verbot zuwiderhandelt.

Gemäß § 71 LG NW können Ordnungswidrigkeiten nach § 70 LG NW mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Höhe der Geldbuße richtet sich nach dem Bußgeldkatalog in der jeweils gültigen Fassung (z.Zt. bis 50.000,--€). Gegenstände, die zur Begehung einer Ordnungswidrigkeit nach § 70 LG NW gebraucht oder bestimmt gewesen sind, können eingezogen werden.

§ 70 LG NW wird nicht angewendet, wenn die Tat nach anderen Rechtsvorschriften mit Strafe bedroht ist. Von dieser Regelung ausgenommen sind die in den Bußgeldvorschriften geregelten Fälle der einfachen Sachbeschädigung; ihre Ahndung nach § 303 des Strafgesetzbuches ist ausgeschlossen.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
<b>2.3-1</b>	<b>NATURDENKMAL „EICHEN ÖSTLICH MÜLHEIM“</b>	
<b>Gc</b>	<p>Schutzzweck: Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung der Baumgruppe als Einzelschöpfung der Natur,</li> <li>– als kulturhistorisches sowie naturgeschichtliches Zeugnis,</li> <li>– aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9.</p>	<p>Es handelt sich um eine Baumgruppe aus sieben Eichen mit einem Stammumfang bis 279 cm, die an einem leicht abfallenden Hang östlich von Mülheim steht.</p>
<b>2.3-2</b>	<b>NATURDENKMAL „ALLEE BEI BURG MÜLHEIM“</b>	
<b>Gc</b>	<p>Schutzzweck: Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung der Allee als Einzelschöpfung der Natur,</li> <li>– als kulturhistorisches sowie naturgeschichtliches Zeugnis,</li> <li>– aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9.</p>	<p>Die Allee z.T. beidseits eines Wirtschaftsweges bzw. einer Zufahrt besteht aus 22 Linden und Buchen. Der Stammumfang beträgt bis 240 cm.</p>
<b>2.3-3</b>	<b>NATURDENKMAL „ALLEE BEI HAUS BUSCH“</b>	
<b>Fd</b>	<p>Schutzzweck: Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung der Allee als Einzelschöpfung der Natur,</li> <li>– als kulturhistorisches sowie naturgeschichtliches Zeugnis,</li> <li>– aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9.</p>	<p>Die Allee beidseits der Zufahrt zu Haus Busch besteht aus ca. 40 Bäumen (Berg- und Spitzahorn und Eschen). Der Stammumfang liegt zwischen 134 und 272 cm.</p>

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
<b>2.3-4</b>	<b>NATURDENKMAL „BAUMGRUPPEN BEI HAUS BUSCH“</b>	
<b>Fd</b>	<p>Schutzzweck: Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung der Stieleichen als Einzelschöpfung der Natur,</li> <li>– als kulturhistorisches sowie naturgeschichtliches Zeugnis,</li> <li>– aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9.</p>	<p>Es handelt sich um eine Baumgruppe aus 25 Stieleichen mit einem Stammdurchmesser bis 404 cm. Die Baumgruppe liegt östlich von Niederelvenich, am Rotbach, in der Nähe von Haus Busch sowie eine Baumgruppe aus drei Eichen östlich von Haus Busch.</p>
<b>2.3-5</b>	<b>NATURDENKMAL „ALLEE SÜDLICH HAUS BOLLHEIM“</b>	
<b>Fd, Ed, Ee</b>	<p>Schutzzweck: Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung der Eichenallee als Einzelschöpfung der Natur,</li> <li>– als kulturhistorisches sowie naturgeschichtliches Zeugnis,</li> <li>– aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9.</p>	<p>Die Allee beidseits eines nicht befestigten Wirtschaftsweges besteht aus ca. 108 Eichen (<i>Quercus robur</i> und <i>Q. rubra</i>). Der Stammumfang liegt zwischen 196 und 316 cm.</p>
<b>2.3-6</b>	<b>NATURDENKMAL „KASTANIE AN DER SANKT ALDERKUS KAPELLE NÖRDLICH FÜSSENICH“</b>	
<b>Bd</b>	<p>Schutzzweck: Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung der Kastanie als Einzelschöpfung der Natur,</li> <li>– aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9.</p>	<p>Die Kastanie hat einen Stammumfang von 276 cm und befindet sich an einem Wirtschaftsweg vor der Sankt Alderkus Kapelle nördlich von Füssenich bzw. Geich.</p>

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
<b>2.3-7</b>	<b>NATURDENKMAL „ALLEE WESTLICH VON ZÜLPICH“</b>	
<b>Cd</b>	<p>Schutzzweck: Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung der Allee als Einzelschöpfung der Natur,</li> <li>– aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9.</p>	<p>Die Allee beidseits eines Wirtschaftsweges besteht aus ca. 150 Bäumen (Eiche, Esche, Ahorn und Ulme). Der Stammumfang liegt bei bis zu 380 cm.</p>
<b>2.3-8</b>	<b>NATURDENKMAL „LINDE ÖSTLICH VON JUNTERS DORF“</b>	
<b>Be</b>	<p>Schutzzweck: Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung der Linde als Einzelschöpfung der Natur,</li> <li>– aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9.</p>	<p>Die Linde hat einen Stammumfang von ca. 222 cm und liegt in der freien Landschaft an einem Feldweg östlich von Juntersdorf.</p>
<b>2.3-9</b>	<b>NATURDENKMAL „EICHE WESTLICH LÖVENICH“</b>	
<b>Df</b>	<p>Schutzzweck: Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung der Eiche als Einzelschöpfung der Natur,</li> <li>– aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9.</p>	<p>Die Eiche mit einem Stammumfang von 280 cm steht westlich von Lövenich an einer asphaltierten Zufahrtsstraße zum Zülpicher See in Verlängerung der Straße „Am Vlattenbach.“</p>

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

### 2.3-10            **NATURDENKMAL** **„BAUMGRUPPE AM VLATTENER BACH ÖSTLICH FLOREN“**

**Df**

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung der Baumgruppe als Einzelschöpfung der Natur,
- als kulturhistorisches sowie naturgeschichtliches Zeugnis,
- aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.

Die Baumgruppe besteht aus neun Eschen und fünf Eichen mit einem Stammumfang bis 334 cm. Sie liegt östlich von Floren in einer Weidefläche an einem Feldweg, der parallel zum Vlattener Bach verläuft.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9.

### 2.3-11            **NATURDENKMAL** **„EICHE AM PESCHGRABEN SÜDÖSTLICH LINZENICH“**

**Df**

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung der Eiche als Einzelschöpfung der Natur,
- als kulturhistorisches sowie naturgeschichtliches Zeugnis,
- aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.

Die Eiche mit einem Stammumfang von 321 cm steht am südöstlichen Ortsrand von Linzenich in der Nähe der Enzener Straße.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9.

### 2.3.12            **NATURDENKMAL** **„EICHE SÜDÖSTLICH LINZENICH“**

**Df**

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung der Stieleiche als Einzelschöpfung der Natur,
- als kulturhistorisches sowie naturgeschichtliches Zeugnis,
- aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.

Die Eiche mit einem Stammumfang von 345 cm steht an einem Feldweg, der am südöstlichen Ortsrand von Linzenich von der Enzener Straße abzweigt.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

### 2.3-13 **NATURDENKMAL „EICHENGRUPPE ÖSTLICH BÜRVENICH“**

**Bg**      Schutzzweck:  
Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung der Baumgruppe als Einzelschöpfung der Natur,
- als kulturhistorisches sowie naturgeschichtliches Zeugnis,
- aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.

Die Baumgruppe steht an einer Kapelle am östlichen Ortsrand von Bürvenich. Die zehn Eichen haben einen Stammumfang von bis zu ca. 225 cm und eine Höhe von ca. 12 m.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9.

### 2.3-14 **NATURDENKMAL „EICHBAUM SÜDLICH SCHWERFEN“**

**Ch**      Schutzzweck:  
Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt gemäß § 22 Buchstaben a, b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung der Eiche als Einzelschöpfung der Natur,
- als kulturhistorisches sowie naturgeschichtliches Zeugnis,
- aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit.

Die Eiche hat einen Stammumfang von ca. 480 cm und liegt in der freien Landschaft an einem Feldweg südlich von Schwerfen.

Das Objekt weist Schäden im Stammbereich auf (Brandspuren).

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Naturdenkmale unter 2.3.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9 ~~sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.~~

~~Folgende Maßnahmen werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.3-14-1.~~



Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

## 2.4

### GESCHÜTZTE LANDSCHAFTSBESTANDTEILE (§ 23 LG NW)

Aufgrund der §§ 19 und 23 LG NW in Verbindung mit § 34 Abs. 4 LG NW wird festgesetzt:

Die im Folgenden näher bezeichneten und in der Festsetzungskarte festgesetzten Teile von Natur und Landschaft sind Geschützte Landschaftsbestandteile.

In den Geschützten Landschaftsbestandteilen (Gemäß Ziffern 2.4.-1 bis 2.4.-16 sowie den in der Festsetzungskarte **nachrichtlich** dargestellten GLB) gelten die nachfolgend aufgeführten

- **allgemeinen** Verbote,
- Regelungen zur **Unberührtheit**,
- Regelungen für **Ausnahmen**,
- Hinweise auf **Befreiungen**,
- Regelungen bei **Ordnungswidrigkeiten**
- zusätzlichen **gebietsspezifischen** Gebote und Verbote, die bei den einzelnen Geschützten Landschaftsbestandteilen (Ziffern 2.4-1 bis 2.4-16) angegeben sind.

#### **Soweit**

- **unmittelbar anzuwendende europarechtliche Vorschriften oder**

- **nationale Vorschriften**

**von den v.g. allgemeinen und gebietsspezifischen Verboten abweichende weitergehende Bestimmungen insbesondere zum Schutz von Arten und Biotopen und/oder Vorgaben hinsichtlich der Durchführung von Verfahren enthalten, gelten diese unmittelbar und vorrangig.**

**Gleiches gilt, soweit nach § 62 LG NW gesetzlich geschützte Biotope betroffen sind.**

Nach § 23 LG NW werden Teile von Natur und Landschaft als Geschützte Landschaftsbestandteile festgesetzt, soweit ihr besonderer Schutz

- a) zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,
- b) zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- und Landschaftsbildes oder
- c) zur Abwehr schädlicher Einwirkungen

erforderlich ist. Der Schutz kann sich in bestimmten Gebieten auf den gesamten Bestand an ~~einseitigen~~ Baumreihen, ~~Bäumen~~, Hecken, Streuobstwiesen oder anderen Landschaftsbestandteilen erstrecken. Bei den Schutzobjekten handelt es sich i. W. um Bäume und Baumgruppen, die zwar nicht die Einzigartigkeit eines Naturdenkmals aufweisen, gleichwohl aber innerhalb des Stadtgebiets auch vor dem Hintergrund des in weiten Teilen strukturarmen, agrarisch geprägten Raums von besonderer Bedeutung sind.

Darüber hinaus sind gemäß § 47 LG NW die mit öffentlichen Mitteln geförderte Anpflanzungen außerhalb des Waldes und Wallhecken sowie gemäß § 47 a LG NW Alleen (~~§ 47a LG NW~~) gesetzlich Geschützte Landschaftsbestandteile. Dies gilt nicht für Begleitgrün von Verkehrsanlagen. Die geschützten Landschaftsbestandteile gemäß §§ 47 und 47 a LG NW sind in der Festsetzungskarte in ihren jeweiligen Grenzen nachrichtlich dargestellt. Sie dürfen weder beschädigt noch beseitigt werden. Insbesondere ist es verboten, sie zu roden, abzubrennen oder mit chemischen Mitteln zu zerstören. **Unberührt bleiben schonende Pflegeschnitte Pflegemaßnahmen und die bestimmungsgemäße Nutzung der Anpflanzungen.**

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)**2.4.0****ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN FÜR ALLE GESCHÜTZTEN LANDSCHAFTS-  
BESTANDTEILE (§ 23 LG NW)****ALLGEMEINE VERBOTE**

Nach § 34 Abs. 4 LG NW sind die Beseitigung eines Geschützten Landschaftsbestandteils sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung eines Geschützten Landschaftsbestandteils führen können, nach Maßgabe folgender Bestimmungen verboten.

Soweit Unberührtheiten in den Festsetzungen aufgenommen sind und hierfür ein Einvernehmen oder die Zustimmung der Unteren Landschaftsbehörde gefordert ist, erfolgen diese unter Beachtung der Mitwirkungsrechte für anerkannte Naturschutzvereinigungen gemäß § 63 BNatSchG ~~Beteiligung~~ rechte nach dem Landschaftsgesetz NRW.

**Auf freigestellte Handlungen (Unberührtheitsklausel) wird hingewiesen.**

**Insbesondere ist verboten:**

1. das Schutzobjekt gänzlich oder teilweise zu beseitigen, zu beschädigen, Teile abzutrennen oder in sonstiger Weise in seinem Bestand zu gefährden,
2. Schilder, Symbole oder Beschriftungen ohne Bezug zum Schutzobjekt (z.B. Hinweis auf die Schutzausweisung, Erläuterungen zu Art, Herkunft, Alter etc.) am Schutzobjekt oder im Trauf- und Wurzelbereich zu errichten oder anzubringen oder zu ändern,
3. feste oder flüssige Stoffe (inkl. Biozide, Pflanzenschutzmittel, organischer und mineralischer Dünger, Gülle, Jauche, Festmist, Komposte, Klärschlamm, Grünabfälle, Schlagabraum, Bauschutt, Abfälle aller Art) sowie Gegenstände, die geeignet sind, den Natur-, Boden- oder Wasserhaushalt zu beeinträchtigen, im Trauf- und Wurzelbereich ~~wegzuwerfen, abzuleiten, zu lagern, oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen~~ oder sie in einer Weise anzuwenden, die dem Schutzzweck zuwiderläuft,
4. Böden im Trauf- und Wurzelbereich zu verfestigen, zu versiegeln oder die Bodenerosion zu fördern,
5. ober- oder unterirdische Leitungen aller Art - zu verlegen, zu errichten oder zu ändern. Sofern es sich bei dem Schutzobjekt ausschließlich um Gehölze oder Gehölzgruppen handelt, bezieht sich das Verbot auf den Trauf- und Wurzelbereich.
6. den Wasserhaushalt oder die Wasserchemie des Schutzobjekts verändernde Maßnahmen – auch durch die Verlegung von Drainageleitungen - vorzunehmen,

Bestehende Drainagegebiete genießen Bestandsschutz, die Unterhaltung, Wartung und Pflege dieser Anlagen sind der Unteren Land-

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)schaftsbehörde anzuzeigen.

7. wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, zu verletzen oder mutwillig zu beunruhigen, ihnen nachzustellen oder zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen,
8. Brut- und Lebensstätten wildlebender Tiere zu zerstören, ihre Puppen, Larven, Eier oder sonstige Entwicklungsformen zu sammeln, zu beschädigen, zu entfernen oder in sonstiger Weise deren Fortpflanzung zu behindern,
9. Ansitzeinrichtungen an den Schutzobjekten zu errichten oder zu erneuern.

### REGELUNGEN ZUR UNBERÜHRTHEIT (UNBERÜHRTHEITSKLAUSEL):

#### Unberührt von den allgemeinen Verboten bleibt insbesondere:

1. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd einschließlich des Jagdschutzes im Sinne von § 25 LJG NW mit Ausnahme des Verbotes Ziffer 9.

Des Weiteren bleiben neben **allgemeinen** Verboten auch von den **gebietsspezifischen Verboten unberührt:**

2. die ordnungsgemäße Ausübung der Imkerei einschließlich der vorübergehenden Einstellung von Bienenkästen, sofern sie nicht mit der Errichtung von baulichen Anlagen verbunden ist,
3. die von der Unteren Landschaftsbehörde angeordneten, genehmigten oder mit ihr vertraglich vereinbarten Entwicklungs-, Pflege- und Optimierungsmaßnahmen,
4. Maßnahmen, die der Funktionssicherung gemäß § 63 BNatSchG sowie der Unterhaltung / Wartung von Verkehrswegen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen dienen

~~5. unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden gegenwärtigen Gefahr; die Maßnahmen sind der Unteren Landschaftsbehörde nachträglich unverzüglich anzuzeigen, ortsübliche und situationsgebundene Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen.~~

~~Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, die ein unverzügliches Handeln erfordern~~

6. Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht gemäß § 34 (4c) LG NW. Sie obliegen den Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern oder den Grundstücksbesitzerinnen und -besitzern ausschließlich im Rahmen des Zumutbaren und sind vor ihrer Durchführung der Unteren Landschaftsbehörde anzuzeigen.

Die Unterschutzstellung entbindet den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten nicht von der Verkehrssicherungspflicht.

~~, die nicht unter Ziffer 5 erfasst sind~~

~~a) übliche Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen;~~

~~b) — Maßnahmen zur Abwehr einer **absch-**~~

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)**~~baren~~ Gefahr.**

~~Die Maßnahmen müssen der Unteren Landschaftsbehörde zuvor rechtzeitig angezeigt werden. Die Untere Landschaftsbehörde ist verpflichtet, etwaige Bedenken hiergegen innerhalb einer Frist von 4 Wochen geltend zu machen. Erfordern die Maßnahmen die Beseitigung des Schutzobjektes oder wesentlicher Teile hiervon, so kann die Untere Landschaftsbehörde die Ausnahme gemäß § 34 Abs. 4a LG NW mit Auflagen zur Nach- bzw. Neuanpflanzung verbinden.~~

Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden gegenwärtigen Gefahr sind der unteren Landschaftsbehörde nachträglich unverzüglich anzuzeigen.

7. sonstige rechtmäßig ausgeübte Nutzungen aufgrund bestandskräftiger Genehmigungen oder aufgrund eigentumsrechtlichen Bestandsschutzes.  
Rechtmäßig bestehende Entwässerungseinrichtungen genießen Bestandsschutz, die Unterhaltung, Wartung und Pflege ist der Unteren Landschaftsbehörde anzuzeigen.
8. ~~die einvernehmlich zwischen UFB und ULB abgestimmte Bewirtschaftung, soweit es sich um Wald im Sinne des LForstG handelt.~~

**REGELUNGEN FÜR AUSNAHMEN / HINWEISE AUF BEFREIUNGEN**

Die Untere Landschaftsbehörde kann unter Beachtung des besonderen Schutzzweckes und des Charakters des Gebietes auf Antrag im Einzelfall eine Ausnahme gemäß § 34 Abs. 4a LG von den Verboten unter 2.4-0 erteilen:

- für Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gemäß § 34 (4c) LG NW, die die Beseitigung des Schutzobjektes oder wesentlicher Teile hiervon erfordern. Die Ausnahme kann mit Auflagen zur Nach- bzw. Neuanpflanzung verbunden werden.

Die Untere Landschaftsbehörde prüft, auf Grundlage der Anzeige durch den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten Art und Umfang erforderlicher Maßnahmen zur Sicherung oder Sanierung des Geschützten Landschaftsbestandteils, z.B. größere baumchirurgische Arbeiten.

Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, die ein unverzügliches Handeln erfordern.

**Befreiungen nach § 69 LG NW**

Von den Geboten und Verboten kann die Untere Landschaftsbehörde nach § 69 LG NW auf Antrag Befreiung erteilen, wenn

- a) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall
  - aa) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist, oder
  - ab) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen würde oder
- b) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern.

Abweichend davon sind Befreiungen aus überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls bei als geschützten Landschaftsbestandteilen festgesetzten ~~einseitigen~~ Baumreihen nach § 47 Abs. 1 LG NW und bei geschützten Alleeen nach § 47 a Abs. 1 LG NW an Verkehrsflächen nur zulässig, wenn sie aus zwingenden Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich sind und keine

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

anderen Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit erfolgreich durchgeführt werden konnten.

In der Befreiung kann eine Geldleistung im Sinne des § 5 angeordnet werden. Der Beirat der Unteren Landschaftsbehörde kann einer beabsichtigten Befreiung mit der Folge widersprechen, dass der Kreistag über den Widerspruch zu unterrichten ist. Hat der Beirat nicht innerhalb von sechs Wochen nach Aufforderung eine Stellungnahme abgegeben, so kann die Untere Landschaftsbehörde ohne die Stellungnahme entscheiden. Hält der Kreistag den Widerspruch für berechtigt, muss die Untere Landschaftsbehörde die Befreiung versagen. Wird der Widerspruch für unberechtigt gehalten, hat die Untere Landschaftsbehörde die Befreiung zu erteilen. Die Weisungsbefugnis der Landschaftsbehörden nach § 8 Abs. 3 bleibt unberührt.

#### REGELUNGEN BEI ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Nach § 70 Abs. 1 Ziff. 2 LG NW handelt **ordnungswidrig**, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem gemäß § 34 Abs. 4 LG NW in diesem Landschaftsplan enthaltenem allgemeinen oder gebietspezifischen Verbot zuwiderhandelt.

Gemäß § 71 LG NW können Ordnungswidrigkeiten nach § 70 LG NW mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Höhe der Geldbuße richtet sich nach dem Bußgeldkatalog in der jeweils gültigen Fassung (z.Zt. bis 50.000,--€). Gegenstände, die zur Begehung einer Ordnungswidrigkeit nach § 70 LG NW gebraucht oder bestimmt gewesen sind, können eingezogen werden.

§ 70 LG NW wird nicht angewendet, wenn die Tat nach anderen Rechtsvorschriften mit Strafe bedroht ist. Von dieser Regelung ausgenommen sind die in den Bußgeldvorschriften geregelten Fälle der einfachen Sachbeschädigung; ihre Ahndung nach § 303 des Strafgesetzbuches ist ausgeschlossen.

Planquadrat	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht
Ziffer		(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

**2.4-1**

**GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL  
“BAUMBESTÄNDE AN HÖFEN, BURGEN, KAPELLEN UND GEBÄUDE-  
KOMPLEXEN IM STADTGEBIET ZÜLPICH“**

Größe: ca. 22,5 ha

**Bd, Bf, Cd,  
Cf, Df, Ee,  
Ef, Eg, Fb,  
Fc**

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- zur Erhaltung von Altholzbeständen,
- zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes,
- Erhaltung auf Grund der kulturhistorischen Bedeutung für das jeweilige Ensemble.

- aus Gründen des Bodendenkmalschutzes.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9.

Darüber hinaus wird folgendes **gebietsspezifisches Verbot** festgesetzt:

- Dauergrünland umzubrechen oder in eine andere Nutzung zu überführen.

Dauergrünland im Sinne der Festsetzung sind Flächen, die seit dem 01.07.2003 bei der Landwirtschaftskammer NRW als solches angemeldet wurden, seitdem ununterbrochen auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras in Kombination mit den typischen Wiesen-/Weidekräutern genutzt werden und mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des Betriebes sind (5-Jahres-Regelung).

Nicht zum Dauergrünland zählt der ununterbrochene Anbau von Klee, Kleegras, Luzerne, Gras- und Klee-Luzerne-Gemischen bzw. das Wechselgrünland.

Folgende Maßnahmen werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.4-1-1.

Es handelt sich um 12 Teilflächen.

Bei den Flächen handelt es sich um strukturreiche Baum- und Gehölzbestände, Obstwiesen und Grünlandflächen im Umfeld von Gebäudeensembles.

Die Flächen liegen bei Haus Boulig südlich von Weiler in der Ebene, Burg Mülheim sowie das Hofumland im Bereich einer ehemaligen Motte (Kulturdenkmal) westlich von Mülheim, an der Sankt Alderikus Kapelle nördlich von Füssenich, an den Burgen südlich von Langendorf und nordwestlich von Linzenich, bei Haus Dürffenthal nordwestlich von Ülpenich, bei den Behinderten Werkstätten östlich von Ülpenich, am Haus Lauenburg südlich von Nemmenich und am Kloster Antonigartzem, in Bürvenich im „Pimotschen Garten“ der Klosteranlage.

Einige Flächen sind Bestandteil schutzwürdiger Biotope (Biotopkataster NRW): BK-5306-007, BK-5305-071 und BK-5206-021.

Im Gebiet liegt die archäologische Fundstelle EU 071 Befestigung Grabenanlage an der Bouligsmühle westlich von Mühlheim.

Im Gebiet liegt die archäologische Fundstelle EU 011 Teichanlage bei Antonigartzem

In besonders begründeten Einzelfällen kann beim Vorliegen der Voraussetzungen nach § 69 LG NW eine Befreiung erteilt werden.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
<b>2.4-2</b>	<p><b>GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL</b>  <b>“FELDGEHÖLZE UND GEHÖLZSTREIFEN IN DER ZÜLPICHER BÖRDE“</b></p> <p>Größe: ca. 38,2 ha</p> <p>Schutzzweck:</p> <p>Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,</li> <li>– zur Erhaltung strukturreicher Elemente innerhalb der intensiv landwirtschaftlich genutzten Bördelandschaft,</li> <li>– zur Erhaltung von Gehölzbeständen als Trittsteinbiotop innerhalb der intensiv landwirtschaftlich genutzten Bördelandschaft,</li> <li>– zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.</li> </ul>	<p>Es handelt sich um diverse Einzelobjekte und Teilflächen.</p> <p>Die Feldgehölze und Gehölzstreifen entlang von Gräben, Wirtschaftswegen sowie in der freien Feldflur tragen zur Anreicherung der intensiv landwirtschaftlich genutzten Bördelandschaft bei.</p> <p>Die Gehölzstreifen liegen entlang einer Grabenstruktur nördlich von Weiler in der Ebene, westlich von Weiler in der Ebene entlang eines Weges, östlich von Juntersdorf entlang einer Grabenstruktur, westlich und südlich von Zülpich am Langendorfer Fließ, westlich von Dürscheven an der L 61 mit Heckenstrukturen, westlich von Enzen, westlich von Zülpich an der B 256 sowie entlang eines Wirtschaftsweges über die B 256, nördlich von Langendorf am Langendorfer Fließ, südlich von Langendorf entlang eines Weges, nördlich von Langendorf sowie in einem zusammenhängenden Gesamtkomplex in der ackerbaulich genutzten Agrarlandschaft östlich von Oberelvenich.</p> <p>Diverse flächige Feldgehölze in der freien Landschaft bei Weiler in Ebene, bei Rövenich, westlich von Mülheim, südlich Nemmenich am Mühlengraben, nord-östlich von Lövenich in der Rotbachniederung, östlich von Dürscheven (mit extensivem Grünland), südlich von Linzenich, östlich von Virnich an der K 37, am Weiersbach westlich von Füssenich, am Eulenberg südlich den Füssenicher Sees, östlich von Juntersdorf, östlich von Nemmenich an der B 56n, südlich von Hoven an der B 256, nördlich von Virnich an der K 37.</p> <p>Einige Flächen sind Bestandteil schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW): BK 5206-019 und BK-5205-037.</p> <p>Folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotop liegt innerhalb der Flächen: GB-5206-002.</p>
<b>Ad, Bd, Be, Ce, Dd, Dg, Ea, Eb, Ec, Ed, Ee, Fa, Fb, Fc, Gc</b>	<p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9 <u>sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.</u></p>	

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

**2.4-3**

**GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL  
“ALLEEN, BAUMREIHEN UND EINZELBÄUME IM STADTGEBIET ZÜLPICH“**

Länge: ca. 9,1 km

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- zur Erhaltung von Altholzbeständen,
- wegen ihrer kulturhistorischen Bedeutung,
- zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.
- zur Hervorhebung bedeutender kulturhistorischen Landschaftselemente.

Es handelt sich um diverse Einzelobjekte.

Die Alleen, Baumreihen und Einzelbäume gliedern die strukturarme intensiv landwirtschaftlich genutzten Börde-landschaft.

Es handelt sich um junge Alleen/ Baumreihen (vorwiegend aus Linden, Eichen und Ahorn), teilweise mit Gehölzen im Unterwuchs an der B 256 südlich Weiler in der Ebene, an der L 162 westlich Wichterich und westlich von Nemmenich, östlich von Hoven am Zülpicher See (Ahorn, Eiche), an der Verbindung der L 162 nach Mülheim (auch mit Birken), an der L 264 östlich Oberelvenich (Eschen), südlich von Füssenich am Neffelsee an der Straße zur Luisgemühle (Pflaume) und um eine Baumreihe östlich von Enzen (Eichen).

Des Weiteren Einzelbäume westlich von Mülheim (Linde) und nördlich von Füssenich (Kastanien, Eichen, Linden) sowie eine alleeartige Baumgruppe (Linden) am Friedhof westlich von Wichterich.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9.



Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

2.4-4

**GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL  
“STREUOBSTWIESEN- UNDBESTÄNDE IN DER ZÜLPICHER BÖRDE“**

Größe: ca. 29,7 ha

Es handelt sich um 24 Teilflächen.

**Af, Bg, Cd,  
Cf, Cg, Df,  
Dg, Ff**

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- zur Erhaltung von Streuobstwiesen- undbeständen als wichtige Lebensräume und Trittsteinbiotope innerhalb der intensiv landwirtschaftlich genutzten Bördelandschaft und an den Ortsrändern,
- wegen ihrer kulturhistorischen Bedeutung,
- zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.
- Lebensraum für streng geschützte Arten in der Börde, wie beispielsweise den Steinkauz

Die Streuobstwiesen und –weiden waren einstmals typische und weitverbreitete Kulturlandschaftselemente – vor allem im Umfeld der Hoflagen und Ortsränder in den Bördelandschaften. Bei den festgesetzten Streuobstbeständen handelt es sich um gut ausgeprägte Flächen, die wichtige Lebensräume, insbesondere für höhlenbewohnende Vogelarten wie z.B. den Steinkauz (streng geschützte Art) darstellen.

Die Streuobstbestände liegen an den Ortsrandlagen von Dürscheven, Linzenich, Floren, Schwerfen, Bürvenich, Eppenich, Merzenich, Geich sowie in der offenen Feldflur westlich Irnich, südlich Lövenich, südlich Merzenich, östlich Bürvenich und südlich Floren.

Einige Flächen sind Bestandteil schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW): 5306-022, BK-5305-041, BK-5305-055 und BK-5205-039.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Darüber hinaus werden folgende **gebietsspezifischen Verbote** festgesetzt:

- Dauergrünland umzubrechen oder in eine andere Nutzung zu überführen.  
Dauergrünland im Sinne der Festsetzung sind Flächen, die seit dem 01.07.2003 bei der Landwirtschaftskammer NRW als solches angemeldet wurden, seitdem ununterbrochen auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras in Kombination mit den typischen Wiesen-/Weidekräutern genutzt werden und mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des Betriebes sind (5-Jahres-Regelung). Nicht zum Dauergrünland zählt der ununterbrochene Anbau von Klee, Klee gras, Luzerne, Gras- und Klee-Luzerne-Gemischen bzw. das Wechselgrünland.

~~bauliche Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 1 S. 1-3 BauO NW, Straßen, Wege, Reitwege oder sonstige Verkehrsanlagen – auch wenn sie gem. § 65 BauO NW keiner baurechtlichen Genehmigung oder Anzeige bedürfen – zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern~~

- bauliche Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 1 S. 1-3 BauO NW - auch wenn sie gem. § 65 BauO NW keiner baurechtlichen Genehmigung oder Anzeige bedürfen zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern.

In besonders begründeten Einzelfällen kann beim Vorliegen der Voraussetzungen nach § 69 LG NW eine Befreiung erteilt werden.

- Als bauliche Anlagen gelten:
- Aufschüttungen und Abgrabungen,
  - Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze,
  - Camping- und Wochenendplätze.

Planquadrat Ziffer	<p>Textliche Darstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Straßen, Wege, Reitwege oder sonstige Verkehrsanlagen zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern.</u></li> <li>- <u>Feuer zu entfachen, <del>oder</del> zu verursachen, oder zu unterhalten.</u></li> <li>- zu zelten, zu campen oder zu lagern.</li> <li>- landwirtschaftliche Produkte zu lagern (Stroh-lager, Mieten).</li> <li>- Verfestigungen, Versiegelungen, Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Ausschachtungen, Sprengungen oder sonstige Veränderungen der Boden-, Fels- oder Geländegestalt vorzunehmen.</li> </ul> <p>Folgende Maßnahmen werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.4-4-1.</p>	<p>Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Sport- und Spielflächen,</u></li> <li>- <u>Stellplätze,</u></li> <li>- <u>Gerüste,</u></li> <li>- <u>Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzuständen.</u></li> </ul> <p><u>Bauliche Anlagen sind auch Zäune und andere aus Baustoffen oder Bauteilen hergestellte Einfriedungen sowie Werbeanlagen nach § 13 Abs. 1 BauO NW.</u></p>
-----------------------	---	--

**2.4-5 GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL  
“GEHÖLZBESTANDENE GELÄNDEKANTEN BEI MÜLHEIM“**

Fc, Gc	<p>Größe: ca. 0,2 ha</p> <p>Schutzzweck:</p> <p>Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,</li> <li>- zur Erhaltung der Böschungskanten als markante Elemente in der offenen Feldflur,</li> <li>- zur Erhaltung von Gehölzbeständen als Trittsteinbiotop innerhalb der intensiv landwirtschaftlich genutzten Bördelandschaft,</li> <li>- wegen ihrer naturgeschichtlichen Bedeutung,</li> <li>- zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.</li> <li>- Sicherung der Grünlandbewirtschaftung der Hangkante</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9 sowie die <u>Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.</u></p> <p>Darüber hinaus werden folgende <b>gebietsspezifisches Verbot</b> festgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dauergrünland umzubrechen oder in eine andere Nutzung zu überführen.</li> </ul> <p>Dauergrünland im Sinne der Festsetzung sind Flächen, die seit dem 01.07.2003 bei der</p>	<p>Es handelt sich um 5 Teilflächen.</p> <p>Es handelt sich um gehölzbestandene Geländekanten in der ackerbaulich geprägten Agrarlandschaft. Sie gliedern das Landschaftsbild und stellen ein Trittsteinbiotop dar.</p> <p>Die Geländekanten liegen westlich und östlich von Mülheim.</p> <p>Die westlich von Mülheim gelegenen Flächen sind ein schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW): BK 5206-002.</p> <p><u>In besonders begründeten Einzelfällen kann beim Vorliegen der Voraussetzungen nach § 69 LG NW eine Befreiung erteilt werden.</u><del>Befreiungen im Falle</del></p>
--------	---	---

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
2.4-6	<b>GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “HOHLWEGE IM STADTGEBIET ZÜLPICH“</b>	<del>einer nicht beabsichtigten Härte können nach § 69 LG NW auf Antrag erteilt werden (s. Kap. 2.0).</del>
<b>Be, Ch, Df, Dg, Fc, Gc</b>	<p>Größe: ca. 6,5 ha</p> <p>Schutzzweck: Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,</li> <li>– wegen ihrer kulturhistorischen Bedeutung,</li> <li>– zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9 <u>sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.</u></p>	<p>Es handelt sich um wertvolle, gehölzbestandene Hohlwege östlich und südlich von Linzenich aus alten Eichen und Eschen, an der südlichen Plangebietsgrenze, südlich Juntersdorf an der K 30, westlich Mülheim.</p> <p>Einige Flächen sind Bestandteil schutzwürdiger Biotope (Biotopkataster NRW): BK-5305-057, BK-5306-005, BK-5305-003 und BK-5206-002.</p>
2.4-7	<b>GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “NORDHANG GINSTERBERG“</b>	<p>Die ehemalige Kiesgrube ist stark verbuscht. In der Fläche befindet sich ein verlandendes Wasserloch, Reste von Silikatmagerrasen und ausgedehnte Ginsterbestände. Die Fläche ist Standort seltener Pflanzen und Lebensraum für sand- und erdbewohnende Hymenopteren.</p> <p>Die Fläche ist ein schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW): BK-5206-014.</p>
<b>Gc</b>	<p>Größe: ca. 1,3 ha</p> <p>Schutzzweck: Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,</li> <li>– zur Erhaltung von Lebensräumen seltener Tier- und Pflanzenarten,</li> <li>– zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9 <u>sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.</u></p>	

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

Darüber hinaus werden folgende **gebietsspezifischen Verbote** festgesetzt:

- Feuer zu entfachen, ~~oder~~ zu verursachen, oder zu unterhalten.
- zu zelten, zu campen oder zu lagern.

## 2.4-8

### **GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “BIOTOPKOMPLEX AM WESTLICHEN STADTRAND VON ZÜLPICH“**

#### **De, Ce**

Größe: ca. 6,4 ha

Es handelt sich um 3 Teilflächen.

Schutzzweck:

Die Flächen liegen direkt angrenzend an die historische Stadtmauer von Zülpich und umfassen Streuobstwiesen, Gartennutzungen, Grünlandflächen sowie Parkanlagen mit einem prägenden Altholzbestand.

Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- wegen ihrer kulturhistorischen Bedeutung,
- zur Erhaltung der Streuobstbestände und des kleinparzellierten Nutzungswechsels als wichtiger Lebensraum und Trittsteinbiotop in direkter Stadtrandlage,
- zur Erhaltung der Gehölzbestände als wichtigen siedlungsnahen Rückzugs- und Lebensraum,
- zur Erhaltung von Altholzbeständen,
- aufgrund seiner Bedeutung für die siedlungsnaher Erholung,
- zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.
- aus Gründen des Bodendenkmalschutzes.

Es wird darauf hingewiesen, dass in 2014 die Landesgartenschau Zülpich in diesem Bereich stattfindet. In den für die Umsetzung der Landesgartenschau erforderlichen Bauleitplan- und Genehmigungsverfahren findet die weitere Abstimmung statt.

Im Gebiet liegt die archäologische Fundstelle EU 100 - Mittelalterliche Siedlung

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Darüber hinaus werden folgende **gebietsspezifischen Verbote** festgesetzt:

- Dauergrünland umzubrechen oder in eine andere Nutzung zu überführen.

Dauergrünland im Sinne der Festsetzung sind Flächen, die seit dem 01.07.2003 bei der Landwirtschaftskammer NRW als solches angemeldet wurden, seitdem ununterbrochen auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras in Kombination mit den typischen Wiesen-/Weidekräutern genutzt werden und mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des Betriebes sind (5-Jahres-Regelung).

Nicht zum Dauergrünland zählt der ununterbrochene Anbau von Klee, Klee gras, Luzer-

In besonders begründeten Einzelfällen kann beim Vorliegen der Voraussetzungen nach § 69 LG NW eine Befreiung erteilt werden.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

ne, Gras- und Klee-Luzerne-Gemischen  
bzw. das Wechselgrünland.

#### 2.4-9      **GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “GEHÖLZBESTANDENE BUNKERANLAGEN ZWISCHEN LANGENDORF UND ZÜLPICH SOWIE ÖSTLICH VON SCHWERFEN“**

Größe: ca. 0,1 ha und 0,8 ha

Es handelt sich um 6 Teilflächen.

**Be, Ce, Dg**

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere

Die vier isoliert liegenden Bunkeranlagen bei Langendorf sind als gehölzbestandene, gleichmäßig geformte Erdhügel inmitten einer ackerbaulich geprägten Agrarlandschaft bei Langendorf weithin erkennbar.

- zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.
- zum Erhalt der Bunkeranlagen als Lebensraum für streng geschützte Arten und Rückzugsraum in einer intensiv genutzten Agrarlandschaft
- wegen seiner Funktion als Vernetzungsbiotop in einer intensiv genutzten Agrarlandschaft.
- wegen seiner Funktion als regional bedeutsame Biotopverbundfläche.

Weiterhin umfasst das Schutzgebiet zwei isoliert voneinander liegende gehölzbestandene Bunkeranlagen, die an das Schutzgebiet 2.1-8 „Görresberg“ angrenzen.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Folgende Biotopverbundfläche kommt in dem Gebiet vor: VB-K-5305-019.

Folgender schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW) liegt teilweise innerhalb des Gebietes: BK-5305-067.

Folgende **Maßnahmen** werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.4-9-1.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

## 2.4-10 GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “GEHÖLZGESÄUMTER BAHNDAMM DER BAHNSTRECKE EUSKIRCHEN – ZÜLPICH - DÜREN“

Länge: ca. 6,1 km

Es handelt sich um drei Abschnitte jeweils beiderseits der Bahnstrecke.

**Cc, Cd, De,  
Ee, Fe, Ff**

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- zur Erhaltung der Gehölzbestände als wichtiger Trittsteinbiotop mit hoher Bedeutung für den Biotopverbund in einer intensiv landwirtschaftlich genutzten Bördelandschaft,
- zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.

Die Böschungen und angrenzenden (Brach)flächen des Bahndamms weisen im nördlichen Abschnitt bei Bessenich überwiegend Hochstauden, Gebüsche und Einzelbäume auf. Die Böschungen sind mit mehrschichtigen, ca. 40 Jahre alten Gehölzen (Stieleichen, Robinien, Weiden) bestanden. Im Abschnitt zwischen Ülpenich und Dürscheven setzt sich dieser Bewuchs im Bereich der Rotbachaue fort. Sonst gebüschreicher Bewuchs, stellenweise lückige Hochstaudenfluren auf den teilweise hohlwegartigen Böschungen.

Die Bahnstrecke wird für den Güterverkehr genutzt.

Die Fläche ist ein schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW): BK-5306-001 und BK-5205-016.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

## 2.4-11 GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “FEUCHTKOMPLEX BEI BURG IRNICH“

Größe: ca. 5,4 ha

Es handelt sich um 2 Teilflächen.

**Cg**

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- zum Erhalt und Entwicklung der Feuchtweiden und Feuchtbrachen als Lebensraum seltener Tier- und Pflanzenarten,
- zur Erhaltung und Wiederherstellung der Kleintümpel
- zur Erhaltung von Altholzbeständen,
- zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.
- Erhalt und Pflege der Obstbestände

Die Fläche umfasst die parkartigen, gehölzgeprägten Bereiche an der Burg Irnich sowie im Umfeld liegende Feuchtbrachen und Feuchtwiesen.

Teile der Fläche ist ein schutzwürdiger Biotop (Biotopkataster NRW): BK-5305-059.

Folgender nach § 62 LG NW geschützter Biotop liegt innerhalb der Flächen: GB-5305-701, GB-5305-702.

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Darüber hinaus wird folgendes **gebietsspezifisches Verbot** festgesetzt:

- Dauergrünland umzubrechen oder in eine andere Nutzung zu überführen.

Dauergrünland im Sinne der Festsetzung sind Flächen, die seit dem 01.07.2003 bei der Landwirtschaftskammer NRW als solches angemeldet wurden, seitdem ununterbrochen auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras in Kombination mit den typischen Wiesen-/Weidekräutern genutzt werden und mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des Betriebes sind (5-Jahres-Regelung).

Nicht zum Dauergrünland zählt der ununterbrochene Anbau von Klee, Klee gras, Luzerne, Gras- und Klee-Luzerne-Gemischen bzw. das Wechselgrünland.

In besonders begründeten Einzelfällen kann beim Vorliegen der Voraussetzungen nach § 69 LG NW eine Befreiung erteilt werden.

Folgende Maßnahmen werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.4-11-1\*

## 2.4-12 **GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “BAUMREIHE BEI HAUS PESCH“**

Länge: ca. 0,2 km

Gc

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- zur Erhaltung von Altholzbeständen,
- wegen ihrer kulturhistorischen Bedeutung,
- zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9.

Die Baumreihe liegt an einem befestigten Weg nördlich und westlich von Haus Pesch bei der Ortslage Mülheim und besteht aus 9 Linden mit einem Stammumfang von ca. 248 bis 262 cm. und Ahornbäumen

Die Fläche ist Teil eines schutzwürdigen Biotops (Biotopkataster NRW): BK-5206-023.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

### 2.4-13      **GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “BAUMREIHE AN DER K 30 NÖRDLICH LANGENDORF“**

Länge: ca. 0,4 km

<b>Be</b>	<p>Schutzzweck:</p> <p>Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,</li> <li>– wegen ihrer kulturhistorischen Bedeutung,</li> <li>– zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9.</p>	<p>Die Baumreihe aus Linden liegt westlich, direkt angrenzend an die K 30 zwischen Juntersdorf und Langendorf.</p>
-----------	---	--

### 2.4-14      **GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “BAUMGRUPPE SÜDLICH HAUS DÜRFFENTHAL“**

Größe: ca. 0,4 ha

<b>Df</b>	<p>Schutzzweck:</p> <p>Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,</li> <li>– wegen ihrer kulturhistorischen Bedeutung,</li> <li>– zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.</li> </ul> <p>Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten <b>allgemeinen Verbote</b> Nr. 1 bis 9.</p>	<p>Die Fläche umfasst eine Eichengruppe, die sich um eine offene Scheune gruppiert.</p> <p>Die Fläche ist Teil eines schutzwürdigen Biotops (Biotopkataster NRW): BK-5306-007.</p>
-----------	---	--



Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

#### 2.4-15 **GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “FEUCHTGEHÖLZ UND EICHENREIHE AM ROTBACH NÖRDLICH LÖVE- NICH“**

Größe: ca. 4,9 ha

**Df, Ef**

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- zur Erhaltung der standorttypischen Gehölzbestände in der Rotbachaue,
- zur Erhaltung der prägenden Eichenreihen in einem ackerbaulich genutzten Umfeld,
- wegen ihrer kulturhistorischen Bedeutung,
- zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Folgende Maßnahmen werden festgesetzt (§ 26 LG NW): 5.1/2.4-15-1\*.

Die Fläche umfasst ein Feuchtgehölz, das zwischen der K 31 und dem Rotbach liegt sowie mehrere Baumreihen aus Eichen in einer ackerbaulich genutzten Fläche.

Die Fläche ist Teil eines schutzwürdigen Biotops (Biotopkataster NRW): BK-5306-007.

#### 2.4-16 **GESCHÜTZTER LANDSCHAFTSBESTANDTEIL “EULENBERG“**

Größe: ca. 6,3 ha

**Ag, Bg**

Schutzzweck:

Die Festsetzung als Geschützter Landschaftsbestandteil erfolgt gemäß § 23 Buchstaben a und b LG NW insbesondere

- zur Erhaltung der Geländekanten und des charakteristischen Reliefs,
- zur Erhaltung der Grünlandflächen und der Gehölzbestände als Trittsteinbiotop und Rückzugsraum in einem ackerbaulich geprägten Umfeld,
- wegen ihrer kulturhistorischen Bedeutung,
- zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Landschaftsbildes.

Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für Geschützten Landschaftsbestandteile unter 2.4.0 festgesetzten **allgemeinen Verbote** Nr. 1 bis 9 sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5.

Darüber hinaus wird folgendes **gebietspezifisches Verbot** festgesetzt:

Die Fläche umfasst einen durch ein bewegtes Relief und Hangkanten geprägten Bereich mit Gehölzbeständen und Grünland.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="316 241 900 306">– Dauergrünland umzubrechen oder in eine andere Nutzung zu überführen.</li></ul> <p data-bbox="363 331 900 622">Dauergrünland im Sinne der Festsetzung sind Flächen, die seit dem 01.07.2003 bei der Landwirtschaftskammer NRW als solches angemeldet wurden, seitdem ununterbrochen auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras in Kombination mit den typischen Wiesen-/Weidekräutern genutzt werden und mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des Betriebes sind (5-Jahres-Regelung).</p> <p data-bbox="363 647 900 766">Nicht zum Dauergrünland zählt der ununterbrochene Anbau von Klee, Klee gras, Luzerne, Gras- und Klee-Luzerne-Gemischen bzw. das Wechselgrünland.</p>	<p data-bbox="932 241 1401 353"><u>In besonders begründeten Einzelfällen kann beim Vorliegen der Voraussetzungen nach § 69 LG NW eine Befreiung erteilt werden.</u></p>

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)**3.0 ZWECKBESTIMMUNG FÜR BRACHFLÄCHEN (§ 24 LG NW)**

ENTFÄLLT

**4.0 BESONDERE FESTSETZUNGEN FÜR DIE FORSTLICHE NUTZUNG (§ 25 LG NW)**

Die Festsetzungen beziehen sich auf sämtliche Naturschutzgebiete mit Waldflächen, welche im Rahmen der aktuellen Bewirtschaftung in standortgerechte Laubwälder überführt bzw. als solche dauerhaft erhalten werden sollen. In FFH-Gebieten dienen diese Festsetzungen dem Erhalt und der Entwicklung des Gebietes sowie seiner maßgeblichen Bestandteile (Lebensraumtypen und Arten gem. FFH- und/ oder Vogelschutz-RL).

Die Festsetzung bezieht sich auf die Flächen der Naturschutzgebiete

- 2.1-1 NSG „Neffelbachaue“
- 2.1-3 NSG "Biotopkomplex am nordwestlichen Stadtrand von Zülpich"
- 2.1-4 NSG „Rotbach-Niederung“
- 2.1-5 NSG „Feuchtgehölze östlich Nemmenich“
- 2.1-6 NSG „Bleibachniederung“
- 2.1-8 NSG „Görresberg“
- 2.1-11 NSG „Bürvenicher Berg/ Tötschberg“
- 2.1-12 NSG „Schluchtbachtal/ Talsystem Bürvenicher Bach“
- 2.1-13 NSG "Waldbereiche bei Haus Boulig/ Wichtericher Busch"
- 2.1-14 NSG „Neffelsee“

Soweit nach Betriebsplänen oder Betriebsgutachten gewirtschaftet wird, sind gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 LG NW die Festsetzungen in diese aufzunehmen.

Gemäß § 25 LG NW kann der Landschaftsplan in Naturschutzgebieten nach § 20 LG NW und geschützten Landschaftsbestandteilen nach § 23 LG NW im Einvernehmen mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW für Erstaufforstungen und für Wiederaufforstungen bestimmte Baumarten vorschreiben oder ausschließen sowie eine bestimmte Form der Endnutzung untersagen, soweit dies zur Erreichung des Schutzzweckes erforderlich ist.

Nach § 35 Abs. 2 LG NW überwacht der Landesbetrieb Wald und Holz NRW die Einhaltung der Festsetzungen. Sie kann im Einvernehmen mit der Unteren Landschaftsbehörde die notwendigen Anordnungen treffen.

Die Umsetzung der Maßnahmen in FFH-Gebieten erfolgt im Rahmen der Durchführungsplanung nach Maßgabe eines Waldpflegeplanes, der durch die Landesforstverwaltung erarbeitet wird. Auf bundeseigenen Liegenschaften wird der Waldpflegeplan durch die Bundesforstverwaltung im Einvernehmen mit ~~der Landesforstverwaltung~~ dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW erstellt. Die Erarbeitung eines Waldpflegeplanes ist entbehrlich, soweit eine entsprechende Verständigung im Rahmen eines vorgezogenen Sofortmaßnahmenkonzeptes erzielt worden ist.

Nach § 6 Abs. 1 LG NW ist vorgesehen die forstlichen Maßnahmen vertraglich auf den Landesbetrieb Wald und Holz NRW zu übertragen. Vorschriften des § 11 LFoG NW über die tätige Mithilfe finden sinngemäße Anwendung.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

#### 4.1 **VERWENDUNG/ AUSSCHLUSS BESTIMMTER BAUMARTEN FÜR ERST-AUFFORSTUNGEN UND FÜR WIEDERAUFFORSTUNGEN**

In den unter Ziff. 4.0 genannten Naturschutzgebieten wird festgesetzt (tlw. in Verbindung mit § 26 LG NW):

Für die Wiederaufforstung von Laubholzbeständen werden standortgerechte Laubbaumarten, die den natürlichen Waldgesellschaften entsprechen vorgeschrieben. Nach Möglichkeit sollte autochthones Pflanzenmaterial verwendet werden.

Nadelwaldbestände in abgegrenzten Quellbereichen und Bachtälern sowie auf floristisch oder faunistisch schutzwürdigen Flächen dürfen nicht wieder mit Nadelbäumen aufgeforstet werden.

Innerhalb von FFH-Lebensräumen dürfen bei Wiederaufforstungen nur Gehölze, die zu den natürlichen Waldgesellschaften der jeweiligen FFH-Lebensräume gehören, verwendet werden. Bei Naturverjüngung ist der Ansiedlung anderer Arten soweit vertretbar entgegen zu wirken. Besonderen Schutz und Förderung verdienen seltene einheimische Baumarten. Die Beibehaltung eines bestehenden Anteils von bis zu 30 % von Baumarten, die nicht den natürlichen Waldgesellschaft angehören, kann dauerhaft zugelassen werden, wenn sie standortgerecht sind und soweit dies mit dem jeweiligen Schutzzweck vereinbar ist.

Innerhalb von FFH-Lebensräumen darf bei Wiederaufforstungen nur Pflanzenmaterial geeigneter Herkunft verwendet werden.

##### **Zweck der Festsetzungen:**

Die Wiederaufforstung mit bestimmten Baumarten erfolgt insbesondere:

- zur Erhaltung und Entwicklung von Waldlebensräumen und Tier- und Pflanzenarten, die dem besonderen Schutz der FFH- und/ oder Vogelschutzrichtlinie unterliegen,
- auf Grund der positiven Auswirkungen dieser Baumarten auf den Naturhaushalt,
- zur Erhaltung und Entwicklung von Lebensstätten für Pflanzen und Tiere,
- zur Erhaltung der Artenvielfalt,
- zur Sicherung der Waldfunktionen.

Für die Wiederaufforstung bedeutet dies:

1. Die Möglichkeiten der Naturverjüngung sind vordringlich wahrzunehmen.
2. Wiederaufforstungen sollen, sofern eine natürliche Verjüngung nicht mehr zu erwarten ist, möglichst unter dem Schirm der Altbestände oder bei Frostgefährdung mit Hilfe eines Vorwaldes durchgeführt werden.

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

## 4.2

### UNTERSAGUNG EINER BESTIMMTEN FORM DER ENDNUTZUNG

In den unter Ziff. 4.0 genannten Naturschutzgebieten wird festgesetzt (tlw. In Verbindung mit § 26 LG NW):

Innerhalb der FFH-Lebensräume ist es **verboten**, in Laubholzbeständen Kahlschläge von über 0,3 ha innerhalb von 3 Jahren vorzunehmen. Ausgenommen sind notwendige Maßnahmen zur Förderung der Eichenverjüngung oder sonstige biotopverbessernde Maßnahmen sowie Maßnahmen in Pappelbeständen.

In über 120-jährigen Laubbaumbeständen ist es **geboten**, Altholz (insbesondere Horst- und Höhlenbäume sowie sonstige Biotopbäume) zu erhalten (Mindestanzahl von 5-10 Altbäume/ ha) und für die Zerfallsphase im Wald zu belassen.

Dies gilt auch für einzelne Laubbäume auf Waldflächen mit andersartigem Baumbestand.

#### Zweck der Festsetzungen:

Die Untersagung einer bestimmten Form der Endnutzung erfolgt insbesondere:

- zur Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen und Tier- und Pflanzenarten, die dem besonderen Schutz der FFH- und/ oder Vogelschutzrichtlinie unterliegen,
- zur Förderung xylobionter Tier- und Pflanzenarten sowie höhlenbewohnender Tierarten (z.B. Vögel und Fledermäuse),
- zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Laubholzbestände für den Naturhaushalt,
- zur Erhaltung von Lebensräumen durch Sicherung von Ausweichmöglichkeiten, insbesondere für Tiere während der Endnutzung forstlicher Bestände,
- zur Sicherung der Waldfunktionen,
- zur Erhaltung der landschaftsästhetischen Wirkung.

Der großflächige Abtrieb dieser Bestände ist unzulässig. Erlaubt ist ein begrenzter Kahlschlag, wobei kahlschlagsfreie Hiebsarten wie Einzelstammnutzung, Femel-, Saum-, Schirmschlag oder Kombinationen dieser Verfahren bevorzugt werden sollen.

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

### 4.3 **REGELUNGEN ZUR UNBERÜHRTHEIT, HINWEISE ZU BEFREIUNGEN SOWIE ZU ORDNUNGSWIDRIGKEITEN**

#### **Unberührt von den forstlichen Festsetzungen bleibt insbesondere:**

1. die forstliche Nutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang im Entschädigungsfall, sofern die nach Landesrecht zuständige Behörde bestätigt, dass keine Mittel zum Ausgleich zur Verfügung stehen.
2. waldbauliche Maßnahmen innerhalb von FFH-Gebieten, die unter die genannten Ver- und Gebote fallen, sofern im Kommunal-, Bundes- oder Privatwald durch vertragliche Regelungen oder im Staatswald durch entsprechende Verwaltungsvorschriften ein gleichwertiger Schutz des Gebietes i. S. des § 48c Abs. 3 LG NW gewährleistet ist.

Bei Vertragsende, insbesondere durch vorzeitige Kündigung, treten die Ver- und Gebote wieder in Kraft.

#### **Ferner gelten die Regelungen,**

- Nadelwaldbestände in abgegrenzten Quellbereichen und Bachtälern sowie auf floristisch oder faunistisch schutzwürdigen Flächen nicht wieder mit Nadelbäumen aufforsten zu dürfen (Ziffer 4.1), sowie
- in über 120-jährigen Laubbaumbeständen verpflichtend Altholz (insbesondere Horst- und Höhlenbäume sowie sonstige Biotopbäume) zu erhalten (Mindestanzahl von 5-10 Altbäume/ha) und für die Zerfallsphase im Wald zu belassen (Ziffer 4.2)

**nicht**, sofern die nach Landesrecht zuständige Behörde bestätigt, dass es sich hierbei um einen Entschädigungstatbestand handelt und keine Mittel zum Ausgleich zur Verfügung stehen.

#### **Soweit**

▪ unmittelbar anzuwendende europarechtliche Vorschriften oder

▪ nationale Vorschriften

von den v.g. Festsetzungen nach Ziffer 4.1 und 4.2 abweichende weitergehende Bestimmungen insbesondere zum Schutz von Arten und Biotopen und/oder Vorgaben hinsichtlich der Durchführung von Verfahren enthalten, gelten diese unmittelbar und vorrangig.

Gleiches gilt, soweit nach § 62 LG NW gesetzlich geschützte Biotope betroffen sind.

#### **HINWEISE AUF BEFREIUNGEN**

#### **Befreiungen nach § 69 LG NW**

Von den Geboten und Verboten kann

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
		<p>die Untere Landschaftsbehörde nach § 69 LG NW auf Antrag Befreiung erteilen, wenn</p> <p>a) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall</p> <p>aa) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist, oder</p> <p>ab) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen würde oder</p> <p>b) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern.</p>
		<p><u>§ 5 LG NW gilt entsprechend. In der Befreiung kann eine Geldleistung im Sinne des § 5 angeordnet werden. Der Beirat der Unteren Landschaftsbehörde kann einer beabsichtigten Befreiung mit der Folge widersprechen, dass der Kreistag oder ein von ihm beauftragter Ausschuss über den Widerspruch zu unterrichten ist. Hat der Beirat nicht innerhalb von sechs Wochen nach Aufforderung eine Stellungnahme abgegeben, so kann die Untere Landschaftsbehörde ohne die Stellungnahme entscheiden. Hält der Kreistag oder der Ausschuss den Widerspruch für berechtigt, muss die Untere Landschaftsbehörde die Befreiung versagen. Wird der Widerspruch für unberechtigt gehalten, darf die Befreiung nur mit Zustimmung der Höheren Landschaftsbehörde erteilt werden. hat die Untere Landschaftsbehörde die Befreiung zu erteilen. Die Weisungsbefugnis der Landschaftsbehörden nach § 8 Abs. 3 bleibt unberührt.</u></p>

### REGELUNGEN BEI ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Nach § 70 Abs. 1 Ziff. 5 LG NW handelt **ordnungswidrig**, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer gemäß § 35 Abs. 1 LG NW in diesem Landschaftsplan enthaltener Festsetzung für die forstwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht beachtet.

Gemäß § 71 LG NW können Ordnungswidrigkeiten nach § 70 LG NW mit einer Geldbuße geahndet werden. Gegenstände, die zur Begehung einer Ordnungswidrigkeit nach § 70 LG NW gebraucht oder bestimmt gewesen sind, können eingezogen werden. § 70 LG NW wird nicht angewendet, wenn die Tat nach anderen Rechtsvorschriften mit Strafe bedroht ist.

Von dieser Regelung ausgenommen sind die in den Bußgeldvorschriften geregelten Fälle der einfachen Sachbeschädigung; ihre Ahndung nach § 303 des Strafgesetzbuches ist ausgeschlossen.

Planquadrat	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht
Ziffer		(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

## 5 ENTWICKLUNGS-, PFLEGE- UND ERSCHLIESSUNGSMASSNAHMEN (§ 26 LG NW)

In Bezug auf die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sind die allgemeinen Vorgaben und Grundsätze gem. Ziffern 5.1 und 5.2 zu beachten, sofern in einem Pflege- und Entwicklungskonzept nichts anderes festgesetzt wird.

Der Landschaftsplan hat gemäß § 26 LG NW die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen festzusetzen, die zur Verwirklichung der Ziele nach § 1 LG NW und der Entwicklungsziele nach § 18 LG NW erforderlich sind.

Die Durchführung von Maßnahmen, die allgemeine Duldungspflicht, besondere Duldungsverhältnisse, Maßnahmen der Bodenordnung sind in den §§ 36 bis 41 LG NW geregelt.

Der Kreis Euskirchen ist bestrebt, die Umsetzung der Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen ohne Ausschöpfung der o.g. rechtlichen Möglichkeiten ausschließlich durch Erwerb/ Tausch der Flächen bzw. durch vertragliche Vereinbarungen im gegenseitigen Einvernehmen mit den Eigentümern bzw. den Nutzungsberechtigten der betroffenen Flächen zu realisieren.

Für die dargestellten Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen ist an Gewässern, deren Bach- bzw. Auensedimente zu berücksichtigen, dass eine Verfrachtung von Schwermetallen auf dem Wasserweg zu erwarten ist. D.h. die vorgesehenen Maßnahmen sind gemäß § 7 BBodSchG so durchzuführen, dass keine schädlichen Bodenveränderungen entstehen.

Insofern sind für die geplanten Maßnahmen an den Gewässern des Rot- und Bleibaches abfallwirtschaftlichen Vorgaben in Bezug auf die Entsorgung der bei diesen anfallenden Bodenmassen zu beachten.

So soll die Umsetzung durch vertragliche Regelungen (Kulturlandschaftsprogramm NW, „Warburger Vertrag“) und andere Planungen (u.a. Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Bauleit- oder Straßenplanung, Flurbereinigung Schwerfen) erfolgen.

Für die Pflegemaßnahmen wurde ein Nummerierungssystem gewählt, das an erster Stelle die Nummer des entsprechenden Pflegekapitels, an zweiter Stelle die Nummer der Festsetzung, auf die sich die Maßnahme bezieht und an dritter Stelle eine laufende Nummer führt. Mit einem „\*“ gekennzeichnete Maßnahmen sind über die textliche Festsetzung hinaus in der Festsetzungskarte dargestellt.



Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

## 5.1 ANLAGE, WIEDERHERSTELLUNG ODER PFLEGE NATURNAHER LEBENSÄRÄUME

### Allgemeine Grundsätze

#### Anlage oder Wiederherstellung:

- Entfernung von nicht bodenständigen Gehölzen mit bzw. im Einzelfall vor Erreichen des Umtriebsalters und Entfernung des Holzes und Schnittgutes (Entscheidung durch die Untere Landschaftsbehörde in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW),
- auf freigestellten Flächen Anpflanzung heimischer/ standortgerechter Laubgehölze,
- Umwandlung von Äckern in Extensivgrünland oder einen Biotopkomplex aus Magergrünland und Gebüsch/ Gehölzen sowie für die Niederungen in Feucht- oder Nassgrünland oder – brachen,
- Umwandlung von Äckern der Niederungen in Auwald durch Anpflanzung heimischer, standortgerechter Gehölze oder durch ungestörte Sukzession (in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW),
- Anlage von Uferrandstreifen: Angestrebt wird ein naturnaher Gewässerverlauf. Dafür muss dem Gewässer genügend Raum zu Verfügung stehen, in dem es sich aufgrund der Eigendynamik verlagern kann. Als Anhalt für die erforderliche Breite des Uferrandstreifens soll der Abstand zwischen den beidseitigen Böschungsoberkanten dienen, aber nicht weniger als 5 m auf jeder Seite ab Böschungsoberkante,
- Erhaltung und Wiederherstellung einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik und der Durchgängigkeit des Fließgewässers für seine typische Fauna; ggf. Rückbau von Ufer- und Sohlenbefestigung sowie Beseitigung von Verwallungen und Wanderhindernissen.
- Anlage von Kräuter- und Staudensäumen: dem Graben (ggf. mit bestehendem Gehölzbestand) auf der Ackerseite vorgelagerter Wildkrautsaum durch Herausnahme aus der landwirtschaftlichen Nutzung; mindestens 4 m breit.

Bei der Durchführung der Maßnahmen soll auch eine Beeinträchtigung der anliegend Wirtschaftenden verhindert werden. Mit den anliegenden Bewirtschaftern soll eine Abstimmung erfolgen.

Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt nur nach erfolgter Prüfung der Auswirkungen geplanter Maßnahmen auf die Vorflut- und Grundwasserverhältnisse auch entfernt liegender Grundstücke. Eine Bewirtschaftungsergebnis darf sich durch die Maßnahme nicht ergeben.

Fließgewässersläufe sind auf der Grundlage der „Richtlinien für naturnahen Ausbau der Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen“ zu renaturieren. Der Detailplanung sind die „Leitbilder für kleine bis mittelgroße Fließgewässer in NRW“ – Merkblatt 17 des LUA NRW – zugrunde zu legen.

Die Planung und Umsetzung der Renaturierung von Bachläufen erfolgt im Einvernehmen mit den zuständigen Unterhaltungsträgern. Erforderliche wasserrechtliche Verfahren sind vor Beginn der Renaturierungsmaßnahme durchzuführen.

Die Maßnahmen werden im Rahmen und nach Maßgabe des Gewässerprogramms NRW umgesetzt.

Die Anlage der Saumbiotop dient der Vernetzung vorhandener und geplanter Lebensräume in einer ansonsten intensiv bewirtschafteten Ackerflur.

Uferrandstreifen und Kräuter- und Staudensäume

- sind wichtige Lebensstätten, Rück-

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
		zugsgebiete und Nahrungsquellen für Pflanzen und Tiere, - sind Leitlinien für die Ausbreitung von Pflanzen- und Tierarten, bereichern die Landschaft und steigern das Naturerlebnis.

**Pflege/ Bewirtschaftung:**

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natürliche Waldgesellschaft einschließlich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturbedingte Bestände, Förderung der Naturverjüngung aus Arten der natürlichen Waldgesellschaft, Förderung der natürlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf Sukzessionsflächen sowie Förderung der Entwicklung natürlicher Waldränder und -säume,
- Die Bewirtschaftung und Pflege von Grünlandflächen erfolgt biotoptypen- und schutzzweckabhängig und richtet sich jeweils nach den geltenden Richtlinien des Kreiskulturlandschaftsprogramms in der geltenden Fassung.
- Bei der Nachpflanzung oder Ergänzung von Streuobstwiesen sind bei der Artenwahl die regionaltypischen Sorten zu berücksichtigen. Empfehlenswert sind vor allem Hochstämme ab 1,80 m Stammhöhe zum Zeitpunkt der Pflanzung. Es soll nach Möglichkeit autochthones Pflanzenmaterial verwendet werden.
- Mahd von Kräuter- und Staudensäumen abschnittsweise im Herbst in den ersten drei Jahren jährlich, später nach Bedarf, ggf. im mehrjährigen Rhythmus.

**Aufgrund § 26 (1) Ziff. 1 LG NW werden die gebietsspezifischen Maßnahmen 5.1 festgesetzt.**

5.1/ 2.1-1-1	- Rückbau von Ufer- und Sohlenbefestigungen und Zulassen der natürlichen Fließgewässerdynamik und Anlage von Uferrandstreifen.	NSG 2.1-1
5.1/ 2.1-1-2	- Biotoptypabhängige, extensive Bewirtschaftung bzw. Pflege des Grünlandes.	NSG 2.1-1
5.1/ 2.1-1-3	- Erhalt, Entwicklung bzw. Wiederherstellung standorttypischer Wald- und Gehölzbestände in den Auenbereichen.	NSG 2.1-1 In Verbindung mit § 25 LG NW.
5.1/ 2.1-1-4	- Erhaltung und Entwicklung extensiver Feucht-/ Nasswiesen sowie Hochstaudensäume.	NSG 2.1-1
5.1/ 2.1-1-5	- Beseitigung standortfremder Gehölze.	NSG 2.1-1
5.1/ 2.1-2-1	- Erhaltung der offenen Kieswände und kiesigen Rohbodenbereiche durch Entfernung aufkommender Gehölze.	NSG 2.1-2
5.1/ 2.1-2-2	- Wiederherstellung der Tümpel und Anlage von Kleingewässern.	NSG 2.1-2
5.1/ 2.1-3-1	- Streuobstwiesenerhaltung durch Regenerati-	NSG 2.1-3

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	onsschnitt der Altbäume und Nachpflanzung geeigneter hochstämmiger Lokalsorten.	
5.1/ 2.1-3-2	– Erhaltung und Förderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und Totholz.	NSG 2.1-3 In Verbindung mit § 25 LG NW.
5.1/2.1-4-1	– Rückbau von Ufer- und Sohlenbefestigungen und Zulassen der natürlichen Fließgewässerdynamik und Anlage von Uferandstreifen.	NSG 2.1-4 Zur Renaturierung des Rotbachs liegt ein Konzept des Erftverbandes vor.
5.1/ 2.1-4-2	– Biotoptypabhängige, extensive Bewirtschaftung bzw. Pflege des Grünlandes.	NSG 2.1-4
5.1/ 2.1-4-3* Ch	– Erhaltung und Entwicklung von Kalkmagerrasen durch extensive Grünlandnutzung, ggf. Entfernung aufkommender Gehölze.	NSG 2.1-4
5.1/ 2.1-4-4	– Erhaltung und Entwicklung extensiver Feucht-/ Nasswiesen sowie Hochstaudensäume.	NSG 2.1-4
5.1/ 2.1-4-5	– Erhalt, Entwicklung bzw. Wiederherstellung standorttypischer Wald- und Gehölzbestände in den Auenbereichen.	NSG 2.1-4 In Verbindung mit § 25 LG NW.
5.1/ 2.1-5-1	– Erhaltung und naturnahe Entwicklung von Kleingewässern, insbesondere als Lebensraum für Amphibien, ggf. Freistellung von Gehölzen.	NSG 2.1-5
5.1/ 2.1-5-2	– Erhaltung und Förderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und Totholz.	NSG 2.1-5 In Verbindung mit § 25 LG NW.
5.1/ 2.1-5-3	– Biotoptypabhängige, extensive Bewirtschaftung bzw. Pflege des Grünlandes.	NSG 2.1-5
5.1/2.1-6-1	– Rückbau von Ufer- und Sohlenbefestigungen und Zulassen der natürlichen Fließgewässerdynamik und Anlage von Uferandstreifen.	NSG 2.1-6 Zur Renaturierung des Bleibachs liegt ein Konzept des Erftverbandes vor.
5.1/ 2.1-6-2	– Biotoptypabhängige, extensive Bewirtschaftung bzw. Pflege des Grünlandes.	NSG 2.1-6
5.1/ 2.1-6-3	– Erhaltung und Entwicklung extensiver Feucht-/ Nasswiesen sowie Hochstaudensäume.	NSG 2.1-6
5.1/ 2.1-6-4	– Erhalt, Entwicklung bzw. Wiederherstellung standorttypischer Wald- und Gehölzbestände in den Auenbereichen sowie Beseitigung standortfremder Gehölze (Pappeln).	NSG 2.1-6 In Verbindung mit § 25 LG NW.
5.1/ 2.1-6-5* Eg	– Wiederherstellung der Obstwiese durch Neuanlage der Wiesenfläche.	NSG 2.1-6
5.1/ 2.1-6-6	– Vegetationskontrolle und ggf. erforderliche Beseitigung von Gehölzen.	NSG 2.1-6
5.1/ 2.1-7-1	– Umwandlung von Acker in Grünland und extensive Bewirtschaftung bzw. Pflege des Grünlandes.	NSG 2.1-7
5.1/ 2.1-7-2	– Anlage eines nicht oder extensiv genutzten gewässerbegleitenden Streifens.	NSG 2.1-7
5.1/ 2.1-7-3* Cf	– Beseitigung der Abfallablagerung (Autoreifen).	NSG 2.1-7
5.1/ 2.1-8-1	– Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Kalkmagerrasen und der Calluna-Heiden	NSG 2.1-8

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	durch biotoypabhängige Bewirtschaftung bzw. Pflege und durch Entfernung aufkommender Gehölze.	
5.1/ 2.1-8-2	– Erhalt des Kleingewässers in der ehemaligen Tongrube.	NSG 2.1-8
5.1/ 2.1-8-3	– Naturnahe Waldbewirtschaftung.	NSG 2.1-8 In Verbindung mit § 25 LG NW.
5.1/ 2.1-9-1	– Rückbau von Ufer- und Sohlenbefestigungen und Zulassen der natürlichen Fließgewässerdynamik und Anlage von Uferrandstreifen.	NSG 2.1-9
5.1/ 2.1-9-2	– Umwandlung von Acker in Grünland und extensive Bewirtschaftung bzw. Pflege des Grünlandes.	NSG 2.1-9
5.1/ 2.1-9-3	– Anlage eines nicht oder extensiv genutzten gewässerbegleitenden Streifens.	NSG 2.1-9
5.1/ 2.1-9-4	– Streuobstwiesenerhaltung durch Regenerationschnitt der Altbäume und Nachpflanzung geeigneter hochstämmiger Lokalsorten.	NSG 2.1-9
5.1/2.1-10-1	– Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung artenreicher trockener Grünlandkomplexe durch biotoypabhängige Bewirtschaftung bzw. Pflege und durch Entfernung aufkommender Gehölze.	NSG 2.1-10
5.1/2.1-10-2	– Umwandlung von Acker in Grünland und extensive Bewirtschaftung bzw. Pflege des Grünlandes.	NSG 2.1-10
5.1/ 2.1-11-1	– Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der nach § 62 LG NW schutzwürdigen Trocken- bzw. Halbtrockenrasen durch biotoypabhängige Bewirtschaftung bzw. Pflege und durch Entfernung aufkommender Gehölze.	NSG 2.1-11
5.1/ 2.1-11-2	– Biotoypabhängige, extensive Bewirtschaftung bzw. Pflege des (Feucht)grünlandes.	NSG 2.1-11
5.1/ 2.1-11-3	– Pflege und Entwicklung der FFH-Lebensraumtypen gemäß den aufzustellenden Maßnahmenplänen.	NSG 2.1-11
5.1/ 2.1-12-1	– Beseitigung standortfremder Gehölze sowie Umwandlung der Fichtenbestände in standortgerechte Laubholzbestände.	NSG 2.1-12
5.1/ 2.1-12-2	– Erhaltung der Trocken- bzw. Halbtrockenrasen durch biotoypabhängige Bewirtschaftung bzw. Pflege und durch Entfernung aufkommender Gehölze.	NSG 2.1-12
5.1/ 2.1-12-3	– Wiederherstellung eines naturnahen Bachbettes im Schluchtbachtal.	NSG 2.1-12
5.1/ 2.1-12-4	– Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Fließgewässers für seine typische Fauna und Rückbau bzw. Verlegung der Fischteichanlage in den Nebenschluss.	NSG 2.1-12
5.1/ 2.1-13-1	– Naturnahe Waldbewirtschaftung.	NSG 2.1-13
5.1/ 2.1-13-2	– Erhaltung und Förderung eines dauerhaften Anteils von Alt- und Totholz sowie von Höhlen-	NSG 2.1-13

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	bäumen.	
5.1/ 2.1-14-1	– Umbau der Böschungen des Neffelsees in naturnahe Waldbestände.	NSG 2.1-14
5.1/ 2.1-14-2	– Pflege in der Flachwasserzone mit dem Ziel der Ausbreitung der Röhrichtbestände am Neffelsee	NSG 2.1-14
5.1/2.1-14-3	– Überprüfung und Abstimmung der Naturschutz- und Angelsportnutzungsgrenzen mit dem Ziel der Entwicklung und Sicherung störungsfreier Uferzonen.	NSG 2.1-14
5.1/ 2.2-1-1	– Anlage eines nicht oder extensiv genutzten Gewässerrandstreifens.	LSG 2.2-1
5.1/ 2.2-1-2	– Umwandlung von Acker in Grünland.	LSG 2.2-1
5.1/ 2.2-1-3	– Streuobstwiesenerhaltung durch Regenerationschnitt der Altbäume und Nachpflanzung geeigneter hochstämmiger Lokalsorten.	LSG 2.2-1
5.1/2.2-1-4* De, Ee	– Durchführung von Schutzmaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung für den Erhalt des Feldhamsters.	
5.1/ 2.2-1-5* Ee	– Anlage von Uferrandstreifen am Mühlengraben.	LSG 2.2-1
5.1/2.2-1-6* Ee	– Rückbau von Ufer- und Sohlenbefestigungen und Zulassen der natürlichen Fließgewässerdynamik und Anlage von Uferrandstreifen.	LSG 2.2.-1 Zur Renaturierung des Rotbaches liegt ein Konzept des Erftverbandes vor.
5.1/ 2.2-2-1	– Anlage eines nicht oder extensiv genutzten Gewässerrandstreifens.	LSG 2.2-2
5.1/ 2.2-2-2	– Umwandlung von Acker in Grünland.	LSG 2.2-2
5.1/ 2.2-2-3* Bd	– Anlage von Uferrandstreifen am Muldenauer Bach.	
5.1/ 2.2-3-1	– Streuobstwiesenerhaltung durch Regenerationschnitt der Altbäume und Nachpflanzung geeigneter hochstämmiger Lokalsorten.	LSG 2.2-3
5.1/ 2.2-4-1* Be	– Entschlammung von Teichen.	LSG 2.2-4
5.1/ 2.2-4-2	– Beseitigung standortfremder Gehölze und Anlage standortgerechter Laubholzbestände.	LSG 2.2-4
5.1/ 2.2-5-1	– Beseitigung standortfremder Gehölze und Anlage standortgerechter Laubholzbestände.	LSG 2.2-5
5.1/ 2.2-6-1	– Anlage eines nicht oder extensiv genutzten Gewässerrandstreifens.	LSG 2.2-6
5.1/ 2.2-6-2	– Umwandlung von Acker in Grünland.	LSG 2.2-6
5.1/ 2.2-6-3	– Erhalt, Entwicklung bzw. Wiederherstellung standorttypischer Wald- und Gehölzbestände in den Auenbereichen.	LSG 2.2-6
5.1/ 2.2-7-1	– Naturnahe Waldbewirtschaftung.	LSG 2.2-7
5.1/ 2.2-7-2	– Beseitigung standortfremder Gehölze und Anlage standortgerechter Laubholzbestände.	LSG 2.2-7
5.1/ 2.2-7-3	– Erhaltung und Förderung eines dauerhaften Anteils von Alt- und Totholz sowie von Höhlen-	LSG 2.2-7

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	bäumen.	
5.1/ 2.2-9-1	– Streuobstwiesenerhaltung durch Regenerationschnitt der Altbäume und Nachpflanzung geeigneter hochstämmiger Lokalsorten.	LSG 2.2-9
5.1/2.2-8-1* Ag, Bg	– Entwicklung von Uferrandstreifen am Bürvenicher Bach	LSG 2.2-8
5.1/2.2-8-2* Af, Bf, Bg, Cg, Cf	– Entwicklung von Uferrandstreifen am Wollersheimer Graben	LSG 2.2-8
5.1/ 2.2-9-2* Cf	– Streuobstwiesenerhaltung durch Regenerationschnitt der Altbäume und Nachpflanzung geeigneter hochstämmiger Lokalsorten.	LSG 2.2-9
5.1/ 2.2-10-1* Dg, Dh, Eg, Ef	– Entwicklung von Uferrandstreifen am Enzbach.	Teilweise LSG 2.2-10
5.1/2.4-1-1	– Pflege, Erhalt und Nachpflanzung der prägenden Laubbäume.	LB 2.4-1
5.1/ 2.4-4-1	– Streuobstwiesenerhaltung durch Regenerationschnitt der Altbäume und Nachpflanzung geeigneter hochstämmiger Lokalsorten.	LB 2.4-4
5.1/2.4-9-1	– Pflege und Entwicklung der Sonderstandorte der ehemaligen Bunkeranlagen insbesondere auch für den Artenschutz.	LB 2.4-9
5.1/ 2.4-11-1* Cg	– Umwandlung des Ackers in Grünland und, Pflege und Entwicklung des feuchten extensiven Grünlandes und des bestehenden Feuchtbiotops..	LB 2.4-11
5.1/ 2.4-15-1* Df, Ef	– Erhaltung des Baumbestandes durch die Schaffung von Pufferzonen zur angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung soweit sich diese vertraglich realisieren lassen. Nachpflanzung abgängiger Laubbäume.	LB 2.4-15 bzw. LSG 2.2-1
	– Neu- und Nachpflanzung des prägenden Baumbestandes mit Eichen.	
5.1/XX	– Durchführung von Schutzmaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung für den Erhalt und die Förderung der Weihenpopulation in der Zülpicher Börde.	

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)**5.2****ANLAGE, PFLEGE ODER ANPFLANZUNG VON FLURGEHÖLZEN, HECKEN ETC.**

Anpflanzungen haben mit bodenständigen Arten gemäß der Pflanzliste im Anhang zu erfolgen. Es soll nach Möglichkeit autochthones Pflanzenmaterial verwendet werden.

Bei der Ergänzung oder Erweiterung vorhandener Gehölzbestände sollen außerdem die vorhandenen Gehölzarten beachtet werden.

Mit den Neuanpflanzungen sollen Biotope miteinander vernetzt und neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen werden. Ferner wird die landschaftliche Vielfalt durch eine Anreicherung mit gliedernden und belebenden Elementen erhöht.

**Folgende Hinweise sind zu berücksichtigen:**

- bei Anlage von Baumreihen ist ein Abstand der Bäume in der Reihe von max. 30 m einzuhalten,
- bei Anlage von Gehölzstreifen ist eine mindestens dreireihige Pflanzung vorzunehmen und nach Möglichkeit zur Nutzfläche hin ein Wildkräutersaum vorzulagern,
- wechselnde Heckenbreite (5-10 m) mit Bäumen und hohem Strauchanteil soweit für die angrenzende Landbewirtschaftung zumutbar,
- Form- und Pflegeschnitte an älteren Hecken sind abschnittsweise durchzuführen. Bei alten Strukturen können die Gehölze auf den Stock gesetzt werden,
- Abstände von Gehölzen zu Leitungen aller Art oder anderen unterirdischen Versorgungseinrichtungen oder Drainagen sind so zu bemessen, dass Wurzeleinwirkungen wie Verdrückung oder Durchwurzeln ausgeschlossen sind.
- der Schutzstreifen bestehender 110KV-, 20KV- und 0,4KV-Kabel und Freileitungen ist zu beachten.

Die Baumreihen sollen - soweit möglich - im Bereich der Wegeparzelle gepflanzt werden. Die Anpflanzung ist nach Möglichkeit im Einvernehmen mit den Eigentümern und Nutzungsberechtigten der direkt angrenzenden Parzellen abzustimmen. Lässt die Wegbreite keine Anpflanzung zu, ist die Maßnahme mit dem Eigentümer abzustimmen. Ggf. muss Grunderwerb getätigt werden.

**Aufgrund § 26 Abs. 1 Ziff. 2 sowie Abs. 2 LG NW werden die Maßnahmen 5.2 festgesetzt:**

Eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzung auf den angrenzenden Flächen ist zu vermeiden. In die Abstimmung sind die Bewirtschafter angrenzender landwirtschaftlicher Flächen einzubeziehen.

5.2/ 2.1-13-1

- Anlage und Entwicklung gestufter, strukturreicher Waldmäntel.

NSG 2.1-13-1

5.2/ 2.2-1-1

- Anreicherung des Gebietes mit gliedernden, belebenden und strukturverbessernden Elementen wie krautige Säume, Raine und Gehölze entlang von Gewässern sowie Straßen und Wegen zum Schutz der Gewässer, zur Gliederung und Belebung des Landschaftsbil-

LSG 2.2-1

Bei der Anlage sind Drain-, Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Belange der Verkehrssicherheit zu beachten. Die Umsetzung soll soweit erforderlich auf vertraglicher Basis erfolgen.

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
5.2/ 2.2-1-2* Ce, Cf, Cg, Ch	des sowie zur Betonung landeskundlich bedeutsamer Strukturen. – Anlage einer prägenden Heckenstruktur oder einer Allee am Römerweg	Teilweise im LSG 2.2-1 Eine Möglichkeit der Umsetzung besteht durch das Landesförderprogramm „100 Alleen“, das vorsieht, die Neuanlage von Alleen zu fördern. Die Markierung der ehemaligen Römerstraße als Landschaftsmarke dient auch der Inwertsetzung der Kulturlandschaft. Als mögliche Arten regt der Naturpark Rheinland an, für die Alleen an diesen Straßen ererbte Baumarten aus der Römerzeit zu verwenden - Speierling, Elsbeere, Esskastanie zu pflanzen, (s. Maßnahmenplan Zweckverband 2002, S 65). Da die archäologische Forschung für die Römerstraße nicht von einer Bepflanzung als Allee ausgeht, ist im Rahmen der weiteren Abstimmung abzuklären, ob ggf. eine prägende Heckenstruktur oder eine Allee zu pflanzen ist.
Eb, Ec, Fb	– Anlage einer Allee oder prägender Heckenstrukturen an der Römerstraße Köln-Zülpich-Trier	An der Römerstraße bei Weiler in der Ebene bis zum Abzweig der B265. Im Gebiet liegt die archäologische Fundstelle EU 0347 007 Römerstraße
5.2/ 2.2-7-1	– Anlage und Entwicklung gestufter, strukturreicher Waldmäntel.	LSG 2.2-7
5.2/ 2.2-8-1	– Anreicherung des Gebietes mit gliedernden, belebenden und strukturverbessernden Elementen wie krautige Säume, Raine und Gehölze entlang von Gewässern sowie Straßen und Wegen zum Schutz der Gewässer, zur Gliederung und Belebung des Landschaftsbildes sowie zur Betonung landeskundlich bedeutsamer Strukturen.	LSG 2.2-8 Bei der Anlage sind Drain-, Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Belange der Verkehrssicherheit zu beachten. Die Umsetzung soll soweit erforderlich auf vertraglicher Basis erfolgen.
5.2/ 2.2-10-1	– Anreicherung des Gebietes mit gliedernden, belebenden und strukturverbessernden Elementen wie krautige Säume, Raine und Gehölze entlang von Gewässern sowie Straßen und Wegen zum Schutz der Gewässer, zur Gliederung und Belebung des Landschaftsbildes sowie zur Betonung landeskundlich bedeutsamer Strukturen.	LSG 2.2-10 Bei der Anlage sind Drain-, Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Belange der Verkehrssicherheit zu beachten. Die Umsetzung soll soweit erforderlich auf vertraglicher Basis erfolgen.
5.2/ 2.2-12-1	– Anreicherung des Gebietes mit gliedernden, belebenden und strukturverbessernden Elementen wie krautigen Säumen, Rainen und Gehölzen entlang von Gewässern sowie Straßen und Wegen zum Schutz der Gewässer, zur Gliederung und Belebung des Landschaftsbildes sowie zur Betonung landeskundlich bedeutsamer Strukturen.	LSG 2.2-12 Bei der Anlage sind Drain-, Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Belange der Verkehrssicherheit zu beachten. Die Umsetzung soll soweit erforderlich auf vertraglicher Basis erfolgen.
5.2/XX	– Lineare und punktuelle Gehölzanpflanzungen zur Anreicherung der Bereiche der Bördelandschaft, die nicht Bestandteil von Schutzge-	Auf bestehende Drainageanlagen und sonstige landwirtschaftliche Belange wird bei der Anpflanzung Rücksicht genommen, so dass eine Beeinträchtigung



Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
	bietsausweisungen sind. – Aufstellung und Umsetzung eines Konzeptes zur punktuellen, auch sehr kleinflächigen Anpflanzung von Einzelbäumen, Baumgruppen und Gehölzen und Artenschutzmaßnahmen im Konsens mit der Landwirtschaft in der Bördelandschaft.	gung vermieden wird.
5.2/XX	– Anreicherung der Bereiche der Bördelandschaft, die nicht Bestandteil von Schutzgebietsausweisungen sind mit krautigen Säumen und weiteren Maßnahmen nach Kulturlandschaftsprogramm.	Auf bestehende Drainageanlagen und sonstige landwirtschaftliche Belange wird bei der Anlage Rücksicht genommen, so dass eine Beeinträchtigung vermieden wird.
<b>5.3</b>	<b>HERRICHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND BESEITIGUNG STÖRENDE ANLAGEN</b> ENTFÄLLT	
<b>5.4</b>	<b>PFLEGEMAßNAHMEN ZUR ERHALTUNG ODER WIEDERHERSTELLUNG DES LANDSCHAFTSBILDES (§ 26 ZIFF. 5 LG NW)</b> ENTFÄLLT	
<b>5.5</b>	<b>ANLAGE VON STRUKTUREN FÜR DIE ERHOLUNGSNUTZUNG (§ 26 ZIFF. 8 LG NW)</b> ENTFÄLLT	

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

## Anhang

Unter Berücksichtigung der jeweiligen standörtlichen Gegebenheiten sind für Neuanpflanzungen folgende Baum- und Straucharten zu verwenden:

### Gruppe 1: Gehölze nasser bis frischer Standorte

#### Bäume:

- Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
- Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)
- Betula pubescens (Moor-Birke)
- Carpinus betulus (Hainbuche)
- Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
- Populus tremula (Espe)
- Quercus robur (Stiel-Eiche)
- Salix fragilis (Bruch-Weide)
- Salix caprea (Sal-Weide)

#### Sträucher:

- Corylus avellana (Hasel)
- Crataegus monogyna (Weißdorn)
- Crataegus oxyacantha (Weißdorn)
- Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)
- Frangula alnus (Faulbaum)
- Salix aurita (Ohr-Weide)
- Salix cinerea (Grau-Weide)
- Viburnum opulus (Wasser-Schneeball)

### Gruppe 2: Gehölze frischer bis mäßig trockener Standorte

#### Bäume:

- Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
- Acer campestre (Feld-Ahorn)
- Carpinus betulus (Hainbuche)
- Fagus sylvatica (Rot-Buche)
- Populus tremula (Espe)
- Prunus avium (Vogel-Kirsche)
- Quercus robur (Stiel-Eiche)
- Quercus petraea (Trauben-Eiche)
- Sorbus aucuparia (Vogelbeere)
- Tilia platyphyllos (Sommer-Linde)

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

An geeigneten Stellen können außerdem folgende Baumarten gepflanzt werden:

Tilia cordata (Winter-Linde)  
Prunus avium (Vogel-Kirsche)  
Prunus mahaleb (Weichsel-Kirsche)  
Malus sylvestris (Holzapfel)  
Malus domestica (Garten-Apfel)  
Pyrus pyraster (Holzbirne)  
Pyrus communis (Garten-Birne)  
Sorbus aria (Mehlbeere)

**Sträucher:**

Cornus sanguinea (Hartriegel)  
Crataegus monogyna (Weißdorn)  
Crataegus oxyacantha (Weißdorn)  
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)  
Prunus spinosa (Schlehe)  
Rosa canina (Hundsrose)  
Salix capraea (Sal-Weide)  
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)

**Obstsortenempfehlung für die Zülpicher Börde und Voreifel:**

**Äpfel:**

Ananasrenette  
Apfel von Croncels  
Danziger Kantapfel  
Freiherr von Berlepsch  
Geheimrat Dr. Oldenburg  
Gelber Edelapfel  
Geflammtter Kardinal  
Goldparmäne  
Grahams Jubiläumsapfel  
Jakob Lebel  
Kaiser Wilhelm  
Landsberger Renette  
Luxemburger Renette  
Ontarioapfel  
Prinzenapfel  
Rheinischer Bohnapfel  
Rheinischer Krummstiel

Planquadrat Ziffer	Textliche Darstellung	Erläuterungsbericht (ergänzende Hinweise und Erläuterungen)
-----------------------	-----------------------	--

Rheinische Schafsnase  
 Riesenboikenapfel  
 Rote Sternrenette  
 Roter Bellefleur  
 Roter Boskoop  
 Roter Eiserapfel  
 Schöner aus Boskoop  
 Schöner aus Nordhausen  
 Weißer Klarapfel  
 Weißes Seidenhemdchen  
 Winterrambur

**Birnen:**

Clapps Liebling  
 Conference  
 Frühe aus Trévoux  
 Gellerts Butterbirne  
 Gute Graue  
 Köstliche aus Charneux  
 Nordhäuser (Winter-)Forellenbirne  
 Rote Bergamotte  
 Vereinsdechantsbirne  
 Westfälische Glockenbirne (Speckbirne)

**Süßkirschen:**

Kassins Frühe (Herzkirsche)

**Pflaumen, Zwetschgen:**

Bühlers Frühzwetschge  
 Große Grüne Reneklode  
 Hauszwetschge (in Typen)  
 Nancy-Mirabelle  
 Ontariopflaume  
 The Czar  
 Wangenheims Frühzwetschge

**Obstsortenempfehlung für die höher gelegenen Standorte des Eifel Fußes und der Eifel:****Äpfel:**

Ananasrenette  
 Apfel aus Croncels  
 Danziger Kantapfel  
 Geheimrat Dr. Oldenburg  
 Goldparmäne

Planquadrat  
Ziffer

Textliche Darstellung

Erläuterungsbericht  
(ergänzende Hinweise und Erläuterungen)

Gravensteiner  
Jakob Lebel  
Kaiser Wilhelm  
Landsberger Renette  
Ontarioapfel  
Rheinischer Krummstiel  
Riesenboikenapfel  
Rote Sternrenette  
Roter Eiserapfel  
Schöner aus Boskoop  
Weißer Klarapfel  
Winterrambour

**Birnen:**

Gräfin von Paris  
Gute Graue  
Köstliche aus Charneux  
Tongern

**Pflaumen, Zwetschgen:**

Große Grüne Reneklode  
Hauszwetschge (in Typen)  
Nancy-Mirabelle  
Wangenheims Frühzwetschge